

Primaria or. Vulcanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1**Монтаж уличного освещения улиц г. Вулканешты**

Valoarea de deviz 288 554,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтаж уличного освещения к существующему учету на ул. Свердлова, г. Вулканешты 1.1. Lucrari de montare				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,9200	3 305,208 2 062,889	6 346,0000 3 960,7460
2		Conductor SIP 2*25 mm2	m	1 920,0000	9,170 0,000	17 606,4000 0,0000
3		Consola CA1500	buc	72,0000	32,500 0,000	2 340,0000 0,0000
4		Furnitura de sustinere CS1500	buc	25,0000	12,600 0,000	315,0000 0,0000
5		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	25,0000	32,000 0,000	800,0000 0,0000
6		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	72,0000	8,500 0,000	612,0000 0,0000
7		Banda inox F-2007	m	170,0000	7,000 0,000	1 190,0000 0,0000
8		Screpca A200	buc	170,0000	2,000 0,000	340,0000 0,0000
9		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	50,0000	14,500	725,0000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,0000
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	25,0000	78,352 73,991	1 958,8060 1 849,7700
11		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	25,0000	300,000 0,000	7 500,0000 0,0000
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	25,0000	124,047 107,824	3 101,1650 2 695,6050
13		Console cu un brat	buc	25,0000	65,000 0,000	1 625,0000 0,0000
14		Conector Farbox 6mm	buc	60,0000	1,000 0,000	60,0000 0,0000
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7500	507,052 392,088	380,2890 294,0660
16		Cablu AVVG 3x4	m	75,0000	2,300 0,000	172,5000 0,0000
		<i>Total</i>	Lei			45 072,1600
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 980,0421
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			675,3837
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			2 478,1327
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 004,1144
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 209,8329 8 800,1870
		<i>Total</i>	Lei			51 209,8329
		Total Монтаж уличного освещения к существующему учету на ул. Свердлова, г. Вулканешты Inclusiv salariu				51 209,8329 8 800,1870
		2. Монтаж уличного освещения пер. Кагульский, пер. Фрунзе, ул. Сергея Лазо, ул. Астровского, ул. Зои Космодемьянск, ул. Штефан Великого 2.1. Lucrari de montare				
17	33-04-017-	Suspendarea conductorilor	1000	1,2940	3 305,208	4 276,9390

1	2	3	4	5	6	7
	1	electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m		2 062,889	2 669,3790
18		Conductor SIP 2*25 mm2	m	1 294,0000	9,170 0,000	11 865,9800 0,0000
19		Consola CA1500	buc	32,0000	32,500 0,000	1 040,0000 0,0000
20		Furnitura de sustinere CS1500	buc	16,0000	12,600 0,000	201,6000 0,0000
21		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	25,0000	32,000 0,000	800,0000 0,0000
22		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	48,0000	8,500 0,000	408,0000 0,0000
23		Banda inox F-2007	m	168,0000	7,000 0,000	1 176,0000 0,0000
24		Screpca A200	buc	168,0000	2,000 0,000	336,0000 0,0000
25		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	120,0000	14,500 0,000	1 740,0000 0,0000
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	60,0000	78,352 73,991	4 701,1340 4 439,4480
27		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	60,0000	300,000 0,000	18 000,0000 0,0000
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	60,0000	124,047 107,824	7 442,7960 6 469,4520
29		Console cu un brat	buc	60,0000	65,000 0,000	3 900,0000 0,0000
30		Conector Farbox 6mm	buc	180,0000	1,000 0,000	180,0000 0,0000
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2000	507,073 392,088	608,4880 470,5060
32		Cablu AVVG 3x4	m	120,0000	2,300 0,000	276,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			56 952,9370
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			3 160,9766
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			821,2728
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			3 956,1379
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 297,8265
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				66 189,1508 14 048,7850
		2.2. Utilaj				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,0000
		<i>Total</i>	Lei			66 189,1508
		Total Монтаж уличного освещения пер. Кагулский, пер. Фрунзе, ул. Сергея Лазо, ул. Астровского, ул. Зои Космодемьянск, ул. Штефан Великого Inclusiv salariu				66 189,1508 14 048,7850
		3. Монтаж уличного освещения улиц. угол Ананьева и Садовая, г. Вулканешты, ул. Молдавий, Менделеева, Гапанова, Димитрова, пер. Менделеева 3.1. Lucrari de montare				
33	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8100	3 305,209 2 062,889	2 677,2190 1 670,9400
34		Conductor SIP 2*25 mm2	m	980,0000	9,170 0,000	8 986,6000 0,0000
35		Consola CA1500	buc	30,0000	32,500 0,000	975,0000 0,0000
36		Furnitura de sustinere CS1500	buc	11,0000	12,600 0,000	138,6000 0,0000
37		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	11,0000	32,000 0,000	352,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
38		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	30,0000	8,500 0,000	255,0000 0,0000
39		Banda inox F-2007	m	150,0000	7,000 0,000	1 050,0000 0,0000
40		Screpca A200	buc	150,0000	2,000 0,000	300,0000 0,0000
41		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	66,0000	14,500 0,000	957,0000 0,0000
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	33,0000	78,352 73,991	2 585,6240 2 441,6960
43		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaft G1200)	buc	33,0000	300,000 0,000	9 900,0000 0,0000
44	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	33,0000	124,047 107,824	4 093,5380 3 558,1990
45		Console cu un brat	buc	33,0000	65,000 0,000	2 145,0000 0,0000
46		Conector Farbox 6mm	buc	99,0000	1,000 0,000	99,0000 0,0000
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0200	507,073 392,088	517,2140 399,9300
48		Cablu AVVG 3x4	m	102,0000	2,300 0,000	234,6000 0,0000
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	94,127 74,939	94,1270 74,9390
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	872,077 635,563	261,6230 190,6690
51	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 936,576 1 097,216	484,1440 274,3040
52		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	9,600 0,000	240,0000 0,0000
53	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	11,312 10,751	11,3120 10,7510

1	2	3	4	5	6	7
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	70,636 49,327	282,5450 197,3090
		<i>Total</i>	Lei			36 640,1460
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 984,2158
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			531,3092
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			2 483,3563
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			832,7805
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				42 471,8078 8 818,7370
		3.2. Utilaj				
55		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,300 0,000	783,3000 0,0000
56		Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,340 0,000	408,3400 0,0000
57		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	230,000 0,000	230,0000 0,0000
58		Taimer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,0000 0,0000
59		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,000 0,000	115,0000 0,0000
60		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	16,500 0,000	66,0000 0,0000
		<i>Total</i>	Lei			1 902,6400
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricat</i>	0,2 %			3,8053
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 906,4453
		<i>Total</i>	Lei			44 378,2531
		Total Монтаж уличного освещения улиц. угол Ананьева и Садовая, г. Вулканешты, ул. Молдавий, Менделеева, Гапанова, Димитрова, пер. Менделеева Inclusiv salariu				44 378,2531 8 818,7370
		4. Монтаж уличного освещения пер. Чапаева к существующему учету по ул. Ленина				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de montare				
61	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1600	3 305,206 2 062,887	528,8330 330,0620
62		Conductor SIP 2*25 mm2	m	160,0000	9,170 0,000	1 467,2000 0,0000
63		Consola CA1500	buc	8,0000	32,500 0,000	260,0000 0,0000
64		Furnitura de sustinere CS1500	buc	8,0000	12,600 0,000	100,8000 0,0000
65		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	8,0000	32,000 0,000	256,0000 0,0000
66		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	8,0000	8,500 0,000	68,0000 0,0000
67		Banda inox F-2007	m	38,0000	7,000 0,000	266,0000 0,0000
68		Screpca A200	buc	38,0000	2,000 0,000	76,0000 0,0000
69		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	24,0000	14,500 0,000	348,0000 0,0000
70	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	12,0000	78,352 73,991	940,2270 887,8900
71		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	12,0000	300,000 0,000	3 600,0000 0,0000
72	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	124,047 107,824	1 488,5590 1 293,8900
73		Console cu un brat	buc	12,0000	65,000 0,000	780,0000 0,0000
74		Conector Farbox 6mm	buc	36,0000	1,000 0,000	36,0000 0,0000
75	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	507,095 392,090	101,4190 78,4180

1	2	3	4	5	6	7
76		Cablu AVVG 3x4	m	20,0000	2,300 0,000	46,0000 0,0000
		<i>Total</i>	Lei			10 363,0380
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			582,8085
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			150,6138
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			729,4172
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			236,5176
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 062,3951 2 590,2600
		<i>Total</i>	Lei			12 062,3951
		Total Монтаж уличного освещения пер. Чапаева к существующему учету по ул. Ленина Inclusiv salariu				12 062,3951 2 590,2600
		5. Монтаж уличного освещения ул. С. Армин до конца + щит учета и управления г. Вулканешты 5.1. Lucrari de montare				
77	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,8000	3 305,209 2 062,889	2 644,1670 1 650,3110
78		Conductor SIP 2*25 mm2	m	800,0000	9,170 0,000	7 336,0000 0,0000
79		Consola CA1500	buc	30,0000	32,500 0,000	975,0000 0,0000
80		Furnitura de sustinere CS1500	buc	6,0000	12,600 0,000	75,6000 0,0000
81		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	6,0000	32,000 0,000	192,0000 0,0000
82		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	32,0000	8,500 0,000	272,0000 0,0000
83		Banda inox F-2007	m	106,0000	7,000 0,000	742,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
84		Screpca A200	buc	106,0000	2,000 0,000	212,0000 0,0000
85		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	20,0000	14,500 0,000	290,0000 0,0000
86	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,0000	78,352 73,991	783,5220 739,9080
87		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaft G1200)	buc	10,0000	300,000 0,000	3 000,0000 0,0000
88	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	124,047 107,824	1 240,4660 1 078,2420
89		Console cu un brat	buc	10,0000	65,000 0,000	650,0000 0,0000
90		Conector Farbox 6mm	buc	30,0000	1,000 0,000	30,0000 0,0000
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	507,020 392,087	152,1060 117,6260
92		Cablu AVVG 3x4	m	30,0000	2,300 0,000	69,0000 0,0000
93	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	94,127 74,939	94,1270 74,9390
94	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	872,077 635,563	261,6230 190,6690
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 936,576 1 097,216	484,1440 274,3040
96		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	9,600 0,000	240,0000 0,0000
97	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	11,312 10,751	11,3120 10,7510
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	70,636 49,327	282,5450 197,3090
		Total	Lei			20 037,6120

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			975,1633
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			291,4123
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			1 220,4710
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			450,4931
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 975,1517 4 334,0590
		5.2. Utilaj				
99		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,300 0,000	783,3000 0,0000
100		Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,340 0,000	408,3400 0,0000
101		Panou de distributie IP54, ЩМП 2-3	buc	1,0000	230,000 0,000	230,0000 0,0000
102		Taimer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,0000 0,0000
103		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,000 0,000	115,0000 0,0000
104		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	16,500 0,000	66,0000 0,0000
		<i>Total</i>	Lei			1 902,6400
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricat</i>	0,2 %			3,8053
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 906,4453
		<i>Total</i>	Lei			24 881,5970
		Total Монтаж уличного освещения ул. С. Армин до конца + щит учета и управления г. Вулканешты Inclusiv salariu				24 881,5970 4 334,0590
		6. Монтаж уличного освещения ул. Рашкулева, ул. Ткаченко, ул. Маяковска + щит учета и управления г. Вулканешты				
		6.1. Lucrari de montare				
105	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu	1000 m	0,4200	3 305,207 2 062,888	1 388,1870 866,4130

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
106		Conductor SIP 2*25 mm2	m	420,0000	9,170 0,000	3 851,4000 0,0000
107		Consola CA1500	buc	15,0000	32,500 0,000	487,5000 0,0000
108		Furnitura de sustinere CS1500	buc	4,0000	12,600 0,000	50,4000 0,0000
109		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	4,0000	32,000 0,000	128,0000 0,0000
110		Pivot de ancorare 2x16-50	buc	22,0000	8,500 0,000	187,0000 0,0000
111		Banda inox F-2007	m	120,0000	7,000 0,000	840,0000 0,0000
112		Screpca A200	buc	120,0000	2,000 0,000	240,0000 0,0000
113		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	120,0000	14,500 0,000	1 740,0000 0,0000
114	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	40,0000	78,352 73,991	3 134,0900 2 959,6320
115		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	40,0000	300,000 0,000	12 000,0000 0,0000
116	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	40,0000	124,047 107,824	4 961,8640 4 312,9680
117		Console cu un brat	buc	40,0000	65,000 0,000	2 600,0000 0,0000
118		Conector Farbox 6mm	buc	120,0000	1,000 0,000	120,0000 0,0000
119	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0400	507,074 392,088	527,3570 407,7720
120		Cablu AVVG 3x4	m	104,0000	2,300 0,000	239,2000 0,0000
121	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	94,127 74,939	94,1270 74,9390

1	2	3	4	5	6	7
122	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,3000	872,077 635,563	261,6230 190,6690
123	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 936,576 1 097,216	484,1440 274,3040
124		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	25,0000	9,600 0,000	240,0000 0,0000
125	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	11,312 10,751	11,3120 10,7510
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	70,636 49,327	282,5450 197,3090
		<i>Total</i>	Lei			33 868,7490
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			2 091,3203
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			475,7039
		<i>Cheltuieli de regie</i>	28,16 %			2 617,4036
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			781,0636
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 834,2404 9 294,7570
		6.2. Utilaj				
127		Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,300 0,000	783,3000 0,0000
128		Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,340 0,000	408,3400 0,0000
129		Panou de distributie IP54, IIMPI 2-3	buc	1,0000	230,000 0,000	230,0000 0,0000
130		Taimer 16A	buc	1,0000	300,000 0,000	300,0000 0,0000
131		Demaror electromagnetic, KMI-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,000 0,000	115,0000 0,0000
132		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	4,0000	16,500 0,000	66,0000 0,0000
		<i>Total</i>	Lei			1 902,6400
		<i>Cheltuieli de depozitare si</i>	0,2 %			3,8053

1	2	3	4	5	6	7
		<i>semifabricat</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 906,4453
		<i>Total</i>	Lei			41 740,6857
		Total Монтаж уличного освещения ул. Рашкулева, ул. Ткаченко, ул. Маяковска + щит учета и управления г. Вулканешты Inclusiv salariu				41 740,6857 9 294,7570

		Total	Lei	240 461,94
		TVA	20 %	48 092,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		288 554,33 47 886,80

Intocmit

"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Vulcanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Vulcanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтаж уличного освещения к существующему учету на ул. Свердлова, г. Вулканешты				
		1.1. Lucrari de montare				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 305,208 2 062,889
	1	Muncitor	h-om	65,2400	31,62	2 062,89
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	42,00	1 025,22
2		Conductor SIP 2*25 mm2	m			9,170 0,000
	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	1,0000	9,17	9,17
3		Consola CA1500	buc			32,500 0,000
	102	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
4		Furnitura de sustinere CS1500	buc			12,600 0,000
	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	1,0000	12,60	12,60
5		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc			32,000 0,000
	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	1,0000	32,00	32,00
6		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			8,500 0,000
	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	8,50	8,50
7		Banda inox F-2007	m			7,000 0,000
	106	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,00	7,00
8		Screpca A200	buc			2,000 0,000
	107	Screpca A200	buc	1,0000	2,00	2,00
9		Clema 3OIИ 16-70/2,5-35	buc			14,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	108	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	1,0000	14,50	14,50
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			78,352
						73,991
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,62	73,99
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	96,32	1,16
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 600,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,32	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
11		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc			300,000
						0,000
	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	1,0000	300,00	300,00
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			124,047
						107,824
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,62	107,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
13		Console cu un brat	buc			65,000
						0,000
	110	Console cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
14		Conector Farbox 6mm	buc			1,000
						0,000
	111	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,00	1,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			507,052
						392,088
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,62	392,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	200,00	0,16
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	170,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,59
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	62,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,12	21,89
16		Cablu AVVG 3x4	m			2,300
						0,000
	112	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	2,30	2,30
		2. Монтаж уличного освещения пер. Кагульский, пер. Фрунзе, ул. Сергея Лазо, ул. Астровского, ул. Зои Космодемьянск, ул. Штефан Великого				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de montare				
17	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 305,208 2 062,889
	1	Muncitor	h-om	65,2400	31,62	2 062,89
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	42,00	1 025,22
18		Conductor SIP 2*25 mm2	m			9,170 0,000
	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	1,0000	9,17	9,17
19		Consola CA1500	buc			32,500 0,000
	102	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
20		Furnitura de sustinere CS1500	buc			12,600 0,000
	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	1,0000	12,60	12,60
21		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc			32,000 0,000
	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	1,0000	32,00	32,00
22		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			8,500 0,000
	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	8,50	8,50
23		Banda inox F-2007	m			7,000 0,000
	106	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,00	7,00
24		Screpca A200	buc			2,000 0,000
	107	Screpca A200	buc	1,0000	2,00	2,00
25		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc			14,500 0,000
	108	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	1,0000	14,50	14,50
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			78,352 73,991
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,62	73,99
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	96,32	1,16
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 600,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,32	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
27		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1	buc			300,000

1	2	3	4	5	6	7
		cob 6000K (leaft G1200)				0,000
	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaft G1200)	buc	1,0000	300,00	300,00
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			124,047 107,824
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,62	107,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
29		Console cu un brat	buc			65,000 0,000
	110	Console cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
30		Conector Farbox 6mm	buc			1,000 0,000
	111	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,00	1,00
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			507,073 392,088
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,62	392,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	200,00	0,17
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	170,00	0,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,59
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	62,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,12	21,89
32		Cablu AVVG 3x4	m			2,300 0,000
	112	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	2,30	2,30
		2.2. Utilaj				
		3. Монтаж уличного освещения улиц. угол Ананьева и Садовая, г. Вулканешты, ул. Молдавий, Менделеева, Гапанова, Димитрова, пер. Менделеева				
		3.1. Lucrari de montare				
33	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 305,209 2 062,889
	1	Muncitor	h-om	65,2400	31,62	2 062,89
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	42,00	1 025,22
34		Conductor SIP 2*25 mm2	m			9,170 0,000
	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	1,0000	9,17	9,17
35		Consola CA1500	buc			32,500 0,000
	102	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
36		Furnitura de sustinere CS1500	buc			12,600 0,000
	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	1,0000	12,60	12,60
37		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc			32,000 0,000
	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	1,0000	32,00	32,00
38		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			8,500 0,000
	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	8,50	8,50
39		Banda inox F-2007	m			7,000 0,000
	106	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,00	7,00
40		Screpca A200	buc			2,000 0,000
	107	Screpca A200	buc	1,0000	2,00	2,00
41		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc			14,500 0,000
	108	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	1,0000	14,50	14,50
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			78,352 73,991
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,62	73,99
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	96,32	1,16
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 600,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,32	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
43		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc			300,000 0,000
	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	1,0000	300,00	300,00
44	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			124,047 107,824
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,62	107,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
45		Console cu un brat	buc			65,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	110	Console cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
46		Conector Farbox 6mm	buc			1,000
						0,000
	111	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,00	1,00
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			507,073
						392,088
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,62	392,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	200,00	0,16
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	170,00	0,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,49
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	62,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,12	21,89
48		Cablu AVVG 3x4	m			2,300
						0,000
	112	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	2,30	2,30
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			94,127
						74,939
	1	Muncitor	h-om	2,3700	31,62	74,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	17,00	1,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	9,00	1,98
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	9,00	1,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	56,12	3,93
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			872,077
						635,563
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,62	635,56
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	17,00	15,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,20	9,84
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,40	3,60
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	56,12	6,17
51	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 936,576
						1 097,216
	1	Muncitor	h-om	34,7000	31,62	1 097,22
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	41,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	17,00	17,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,20	26,16
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	22,00	220,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,40	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	56,12	12,35
52		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m			9,600 0,000
	114	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	1,0000	9,60	9,60
53	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,312 10,751
	1	Muncitor	h-om	0,3400	31,62	10,75
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	56,12	0,56
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			70,636 49,327
	1	Muncitor	h-om	1,5600	31,62	49,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	17,00	1,19
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	23,00	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,46
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	10,00	0,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИГЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,32	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	56,12	0,11
		3.2. Utilaj				
55		Dulap BZUM TF-25A	buc			783,300 0,000
	115	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,30	783,30
56		Contor electronic 230V	buc			408,340 0,000
	116	Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,34	408,34
57		Panou de distributie IP54, ИГМП 2-3	buc			230,000 0,000
	117	Panou de distributie IP54, ИГМП 2-3	buc	1,0000	230,00	230,00
58		Taimer 16A	buc			300,000 0,000
	118	Taimer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
59		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc			115,000 0,000
	119	Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,00	115,00
60		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc			16,500 0,000
	120	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,0000	16,50	16,50
		4. Монтаж уличного освещения пер. Чапаева к существующему учету по ул. Ленина				
		4.1. Lucrari de montare				
61	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 305,206 2 062,887
	1	Muncitor	h-om	65,2400	31,62	2 062,89
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	42,00	1 025,22
62		Conductor SIP 2*25 mm2	m			9,170 0,000
	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	1,0000	9,17	9,17
63		Consola CA1500	buc			32,500 0,000
	102	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
64		Furnitura de sustinere CS1500	buc			12,600 0,000
	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	1,0000	12,60	12,60
65		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc			32,000 0,000
	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	1,0000	32,00	32,00
66		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			8,500 0,000
	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	8,50	8,50
67		Banda inox F-2007	m			7,000 0,000
	106	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,00	7,00
68		Screpca A200	buc			2,000 0,000
	107	Screpca A200	buc	1,0000	2,00	2,00
69		Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc			14,500 0,000
	108	Clema 3OI 16-70/2,5-35	buc	1,0000	14,50	14,50
70	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			78,352

1	2	3	4	5	6	7
						73,991
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,62	73,99
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	96,32	1,16
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	1 600,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,32	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
71		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc			300,000 0,000
	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	1,0000	300,00	300,00
72	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			124,047 107,824
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,62	107,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
73		Console cu un brat	buc			65,000 0,000
	110	Console cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
74		Conector Farbox 6mm	buc			1,000 0,000
	111	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,00	1,00
75	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			507,095 392,090
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,62	392,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	200,00	0,20
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	170,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,59
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	62,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,12	21,88
76		Cablu AVVG 3x4	m			2,300 0,000
	112	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	2,30	2,30
		5. Монтаж уличного освещения ул. С. Армин до конца + щит учета и управления г. Вулканешты				
		5.1. Lucrari de montare				
77	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si	1000 m			3 305,209 2 062,889

1	2	3	4	5	6	7
		marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor	h-om	65,2400	31,62	2 062,89
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	42,00	1 025,22
78		Conductor SIP 2*25 mm2	m			9,170 0,000
	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	1,0000	9,17	9,17
79		Consola CA1500	buc			32,500 0,000
	102	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
80		Furnitura de sustinere CS1500	buc			12,600 0,000
	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	1,0000	12,60	12,60
81		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc			32,000 0,000
	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	1,0000	32,00	32,00
82		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			8,500 0,000
	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	8,50	8,50
83		Banda inox F-2007	m			7,000 0,000
	106	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,00	7,00
84		Screpca A200	buc			2,000 0,000
	107	Screpca A200	buc	1,0000	2,00	2,00
85		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc			14,500 0,000
	108	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	1,0000	14,50	14,50
86	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			78,352 73,991
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,62	73,99
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	96,32	1,16
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 600,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,32	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
87		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc			300,000 0,000
	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaf G1200)	buc	1,0000	300,00	300,00
88	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			124,047

1	2	3	4	5	6	7
						107,824
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,62	107,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
89		Console cu un brat	buc			65,000 0,000
	110	Console cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
90		Conector Farbox 6mm	buc			1,000 0,000
	111	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,00	1,00
91	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			507,020 392,087
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,62	392,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	200,00	0,13
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	170,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,48
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	62,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,12	21,89
92		Cablu AVVG 3x4	m			2,300 0,000
	112	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	2,30	2,30
93	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			94,127 74,939
	1	Muncitor	h-om	2,3700	31,62	74,94
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	17,00	1,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	9,00	1,98
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	9,00	1,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	56,12	3,93
94	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			872,077 635,563
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,62	635,56
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	17,00	15,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,20	9,84
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,40	3,60
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	56,12	6,17
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 936,576
	1	Muncitor	h-om	34,7000	31,62	1 097,22
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	41,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	17,00	17,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,20	26,16
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	22,00	220,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,40	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	56,12	12,35
96		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m			9,600
						0,000
	114	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	1,0000	9,60	9,60
97	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,312
	1	Muncitor	h-om	0,3400	31,62	10,75
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	56,12	0,56
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			70,636
	1	Muncitor	h-om	1,5600	31,62	49,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	17,00	1,19
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	23,00	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,46
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	10,00	0,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,32	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	56,12	0,11
		5.2. Utilaj				
99		Dulap BZUM TF-25A	buc			783,300
						0,000
	115	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,30	783,30

1	2	3	4	5	6	7
100		Contor electronic 230V	buc			408,340 0,000
	116	Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,34	408,34
101		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			230,000 0,000
	117	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	230,00	230,00
102		Taimer 16A	buc			300,000 0,000
	118	Taimer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00
103		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc			115,000 0,000
	119	Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,00	115,00
104		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc			16,500 0,000
	120	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,0000	16,50	16,50
		6. Монтаж уличного освещения ул. Рашкулева, ул. Ткаченко, ул. Маяковскова + щит учета и управления г. Вулканешты				
		6.1. Lucrari de montare				
105	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 305,207 2 062,888
	1	Muncitor	h-om	65,2400	31,62	2 062,89
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	0,00	0,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	42,00	1 025,22
106		Conductor SIP 2*25 mm2	m			9,170 0,000
	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	1,0000	9,17	9,17
107		Consola CA1500	buc			32,500 0,000
	102	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
108		Furnitura de sustinere CS1500	buc			12,600 0,000
	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	1,0000	12,60	12,60
109		Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc			32,000 0,000
	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	1,0000	32,00	32,00
110		Pivot de ancorare 2x16-50	buc			8,500 0,000
	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	8,50	8,50
111		Banda inox F-2007	m			7,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	106	Banda inox F-2007	m	1,0000	7,00	7,00
112		Screpca A200	buc			2,000
						0,000
	107	Screpca A200	buc	1,0000	2,00	2,00
113		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc			14,500
						0,000
	108	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	1,0000	14,50	14,50
114	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			78,352
						73,991
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,62	73,99
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	96,32	1,16
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	32,00	0,32
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 600,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	96,32	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
115		Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaft G1200)	buc			300,000
						0,000
	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaft G1200)	buc	1,0000	300,00	300,00
116	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			124,047
						107,824
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,62	107,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	56,12	1,12
117		Console cu un brat	buc			65,000
						0,000
	110	Console cu un brat	buc	1,0000	65,00	65,00
118		Conector Farbox 6mm	buc			1,000
						0,000
	111	Conector Farbox 6mm	buc	1,0000	1,00	1,00
119	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			507,074
						392,088
	1	Muncitor	h-om	12,4000	31,62	392,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	200,00	0,15
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	170,00	0,02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	62,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	62,00	31,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,12	21,89
120		Cablu AVVG 3x4	m			2,300
						0,000
	112	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	2,30	2,30

1	2	3	4	5	6	7
121	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			94,127 74,939
	1	Muncitor	h-om	2,3700	31,62	74,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	17,00	1,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	9,00	1,98
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	9,00	1,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	56,12	3,93
122	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			872,077 635,563
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,62	635,56
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	16 500,00	66,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	17,00	15,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,20	9,84
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	10,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,40	3,60
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	56,12	6,17
123	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 936,576 1 097,216
	1	Muncitor	h-om	34,7000	31,62	1 097,22
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	41,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	17,00	17,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	1,20	26,16
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	22,00	220,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	2,40	60,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	56,12	12,35
124		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m			9,600 0,000
	114	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	1,0000	9,60	9,60
125	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			11,312 10,751
	1	Muncitor	h-om	0,3400	31,62	10,75
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	56,12	0,56
126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			70,636

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A				49,327
	1	Muncitor	h-om	1,5600	31,62	49,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	17,00	1,19
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	23,00	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,20	1,46
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	10,00	0,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,32	1,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	56,12	0,11
		6.2. Utilaj				
127		Dulap BZUM TF-25A	buc			783,300
						0,000
	115	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	783,30	783,30
128		Contor electronic 230V	buc			408,340
						0,000
	116	Contor electronic 230V	buc	1,0000	408,34	408,34
129		Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc			230,000
						0,000
	117	Panou de distributie IP54, ЦМП 2-3	buc	1,0000	230,00	230,00
130		Taimer 16A	buc			300,000
						0,000
	118	Taimer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00
131		Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc			115,000
						0,000
	119	Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	1,0000	115,00	115,00
132		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc			16,500
						0,000
	120	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,0000	16,50	16,50

APROBAT:

Intocmit
"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria or. Vulcanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse № 2-2-1

Монтаж уличного освещения улиц г. Вулканешты

Valoarea de deviz 288 554,33 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 514,4460	31,62	47 886,785
		Total manopera				47 886,80

Materiale:

1.	101	Conductor SIP 2*25 mm2	m	5 574,0000	9,17	51 113,580
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0015	0,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1104	13 000,00	1 435,200
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0036	200,00	0,720
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0036	16 500,00	59,400
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0036	0,00	0,000
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0387	0,00	0,000
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003	170,00	0,051
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,7375	17,00	46,539
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0120	0,00	0,000
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,8880	23,00	434,424
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,3700	10,00	383,700
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1680	0,00	0,000
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,3700	1,20	46,044
15.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	2,1600	96,32	208,051
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0720	0,00	0,000
17.	1019852	Vopsea	kg	92,2920	10,00	922,920
18.	102	Consola CA1500	buc	187,0000	32,50	6 077,500
19.	103	Furnitura de sustinere CS1500	buc	70,0000	12,60	882,000
20.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	7,5000	22,00	165,000
21.	104	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	79,0000	32,00	2 528,000
22.	105	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	212,0000	8,50	1 802,000
23.	106	Banda inox F-2007	m	752,0000	7,00	5 264,000
24.	107	Screpca A200	buc	752,0000	2,00	1 504,000
25.	108	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	400,0000	14,50	5 800,000
26.	109	Corp de iluminat LED 50W street lioft 50w1 cob 6000K (leaff G1200)	buc	180,0000	300,00	54 000,000

27.	110	Console cu un brat	buc	180,0000	65,00	11 700,000
28.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	4,00	0,000
29.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	14,00	0,000
30.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	53,30	0,000
31.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	40,30	0,000
32.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	0,35	0,000
33.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	7,00	0,000
34.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,000
35.	111	Conector Farbox 6mm	buc	525,0000	1,00	525,000
36.	112	Cablu AVVG 3x4	m	451,0000	2,30	1 037,300
37.	114	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	75,0000	9,60	720,000
38.	115	Dulap BZUM TF-25A	buc	3,0000	783,30	2 349,900
39.	116	Contor electronic 230V	buc	3,0000	408,34	1 225,020
40.	117	Panou de distributie IP54, III/МII 2-3	buc	3,0000	230,00	690,000
41.	118	Taimer 16A	buc	3,0000	300,00	900,000
42.	119	Demaror electromagnetic, КМИ-34012 Ubobina=220V, 40A	buc	3,0000	115,00	345,000
43.	120	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	12,0000	16,50	198,000
44.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	0,00	0,000
45.	5009031	Scoabe	10 buc	20,1000	2,40	48,240
46.	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,5000	2,00	15,000
47.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,2000	0,00	0,000
48.	5009070	Racordari	10 buc	0,7500	0,00	0,000
49.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15,7500	0,00	0,000
50.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0376	100,00	3,760
51.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	12,0600	0,00	0,000
52.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,8000	32,00	57,600
53.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2585	120,00	31,020
54.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0120	0,00	0,000
55.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0433	62,00	2,685
56.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0900	1 600,00	144,000
57.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	2,2550	62,00	139,810
58.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	0,00	0,000
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,9440	96,32	187,245
		Total materiale de constructii				152 992,70

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,4869	0,00	0,000
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,5300	10,00	135,300
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	52,7430	10,00	527,430
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,5300	10,00	135,300
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune	h-ut	64,5778	10,00	645,778

		122,62 (KN) (12,5 t)				
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	131,9116	42,00	5 540,286
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,1390	10,00	201,390
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600	9,00	5,940
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	9,00	5,940
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800	0,00	0,000
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,3300	10,00	33,300
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	4,4313	0,00	0,000
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,4869	56,12	532,404
		Total utilaje de constructii				7 763,07

Total	Lei	240 461,94
TVA	20 %	48 092,39

Total deviz: **288 554,33**

Intocmit	<u>"Ajustarea Retelelor Electrice" SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria or. Vulcanesti</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)