

**Reconstructia capitala a gradinitei
nr.166 din or.Chisinau, sect.Buiucani,
str.N.Costin, 63/3, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
LOTUL-2. Lucrari de pavaj

Valoarea de deviz 155 944,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	350,000	11,20 11,20	3 920,00 3 920,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	26,800	211,46 56,00	5 667,14 1 500,80
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	26,500	16,53 5,00	438,09 132,62
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -Incarcarea materialelor demolate	100 m3	0,603	1 171,63 0,00	706,49 0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	109,800	26,36 0,00	2 894,68 0,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,110	1 171,82 0,00	1 300,72 0,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	185,400	26,36 0,00	4 887,67 0,00
8	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	2,600	374,15	972,79

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare			374,15	972,79
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,276	974,96 308,66	269,09 85,19
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - H=0,10 m	m3	25,500	319,83 31,50	8 155,65 803,25
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Grosime b=50 mm, vibropresat	m2	255,000	173,95 27,46	44 356,27 7 002,98
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,276	311,30 153,95	85,92 42,49
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100.20.8 - vibropresat	m	310,000	96,50 12,55	29 915,64 3 890,00
		<i>Total</i>	Lei			103 570,15
		Total Lucrari de pavaj Inclusiv salariu				103 570,15 18 350,12

		Total	Lei	103 570,15
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 128,78
		Transportare	7 %	4 856,51
		Depozitare	1,5 %	1 040,68
		Total		113 596,12
		Cheltuieli de regie	10 %	11 359,62
		Total		124 955,74

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			4 998,23
		Total				129 953,97
		TVA	20 %			25 990,80
						155 944,77
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				18 350,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia capitala a gradinitei
nr.166 din or.Chisinau, sect.Buiucani,
str.N.Costin, 63/3, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
LOTUL-2. Lucrari de pavaj**

Valoarea de deviz 155 944,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	203,751	46,38	9 449,97
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,592	35,00	7 125,72
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,029	35,00	141,01
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,669	35,00	1 633,42
		Total manopera				18 350,12

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,930	212,00	197,16
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,050	212,00	5 946,60
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,275	212,00	270,30
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,690	212,00	2 054,28
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	316,200	1,35	426,87
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	408,000	1,35	550,80
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 366,000	1,35	4 544,10
8.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare b=50 mm	m2	258,825	112,50	29 117,81
9.	266310210000115	Beton M200	m3	14,880	833,33	12 399,95
10.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8 - vibropresat	m	311,550	41,67	12 982,29
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,100	160,00	816,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,930	20,83	19,37
13.	4100126202818	Apa	m3	2,550	20,83	53,12
		Total materiale de construcții				69 378,65

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	20,770	124,36	2 582,96
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,710	64,12	686,73
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	5,355	124,36	665,95

		m3/min				
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,145	324,68	371,76
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,171	245,65	2 007,21
6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,366	124,72	45,65
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,770	68,23	1 417,14
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,352	32,12	43,43
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,868	64,12	183,90
10.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,366	148,37	54,30
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	53,727	144,85	7 782,35
		Total utilaje de construcții				15 841,38

Total	Lei	103 570,15
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 128,78
Transportare	7 %	4 856,51
Depozitare	1,5 %	1 040,68
Total		113 596,12
Cheltuieli de regie	10 %	11 359,62
Total		124 955,74
Beneficiu de deviz	4 %	4 998,23
Total		129 953,97
TVA	20 %	25 990,80

Total deviz: 155 944,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia capitala a gradinitei nr.166
din or.Chisinau, sect.Buiucani, str.N.Costin, 63/3,
mun.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

LOTUL-2. Lucrari de pavaj

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,20
						11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	35,00	11,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			211,46
						56,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	35,00	56,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	324,68	6,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	68,23	52,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	124,36	96,38
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			16,53
						5,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	35,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	324,68	7,76
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	124,72	1,72
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	148,37	2,05
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -Incarcarea materialelor demolate	100 m3			1 171,63
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	245,65	1 171,63
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			26,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	144,85	26,36
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 171,82
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	245,65	1 171,82
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			26,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	144,85	26,36
8	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			374,15
						374,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	35,00	374,15
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			974,96
						308,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,66
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	10,3900	64,12	666,30

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - H=0,10 m	m3			319,83 31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,00	31,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	212,00	233,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,83	2,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	124,36	26,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	64,12	26,93
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Grosime b=50 mm, vibropresat	m2			173,95 27,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	46,38	26,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	35,00	0,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,35	17,82
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare b=50 mm	m2	1,0150	112,50	114,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	212,00	1,06
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	212,00	8,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	160,00	3,20
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			311,30 153,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	35,00	153,95
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	32,12	157,36
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100.20.8 - vibropresat	m			96,50 12,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	35,00	4,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	46,38	8,35
	266310210000115	Beton M200	m3	0,0480	833,33	40,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	212,00	0,64
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8 - vibropresat	m	1,0050	41,67	41,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,83	0,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.