

1	2	3	4	5	6	7
2.4	CK26B	Scurgeri din aluminiu culoare alba 250mm	m	198,50	111,58 21,03	22 148,31 4 174,06
		<i>Total</i>	lei			397 244,27
		Total 2. Instalare Inclusiv salariu				397 244,27 21 957,44
		3. Lucrari glafuri interioare				
3.1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre din PVC, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	1 280,00	48,27 44,16	61 791,02 56 523,27
3.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m.p.	512,00	3,63 1,58	1 857,08 807,48
3.3	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executate cu pasta de ipsos (glafuri).	m.p.	512,00	42,06 34,70	21 532,79 17 764,46
3.4	CN06A	Vopsitorii interioare pe tencuieli finisate pe glet cu emulsie pe baza de copolimeri executate manual in doua straturi	m.p.	512,00	39,19 28,91	20 062,73 14 803,71
		<i>Total</i>	lei			105 243.62
		Total 3. Lucrari glafuri interioare Inclusiv salariu				105 243,62 89 898,92
		4. Lucrari glafuri exterioare				
4.1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre din PVC, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 280,00	48,27 44,16	61 791,02 56 523,27
4.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri	m	320,00	3,63 1,58	1 160,67 504,67
4.3	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executate cu pasta de ipsos.	m	320,00	42,06 34,70	13 458,01 11 102,79
4.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m	320,00	39,19 28,91	12 539,21 9 252,32
4.5	TsH92B	Incarcarea in auto (timplaria din lemn)	t	15,00	58,35 58,35	875,29 875,29
4.6	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 15 t in distanta de 30 km	t	15,00	86,80 0,00	1 302,00 0,00

