

**Reparatia capitala a incaperilor
sanitare si holurilor (inclusive
antimasurari) a IMSP Institutul
de Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc" clinica Chisinau
(Bloc B-02)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatii interioare

Valoarea de deviz 2 664 015,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari - Etajul 1				
		1.1. Demontare boxe pacienti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselilor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	76,560	80,34 80,00	6 150,70 6 124,80
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m si h=3.0 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	350,070	80,34 80,00	28 124,01 28 005,60
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	187,950	14,34 13,50	2 694,73 2 537,32
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi	m2	83,970	14,34 13,50	1 203,92 1 133,60

1	2	3	4	5	6	7
5	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	12,000	65,00 65,00	780,00 780,00
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	36,080	21,00 21,00	757,68 757,68
7	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	1,000	77,50 77,50	77,50 77,50
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	28,000	47,50 47,50	1 330,00 1 330,00
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului	buc	13,000	55,00 55,00	715,00 715,00
		<i>Total</i>	lei			41 833,54
		Total Demontare boxe pacienti Inclusiv salariu				41 833,54 41 461,50
		1.2. Demontare tamburilor pacienti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	197,540	14,34 13,50	2 832,23 2 666,79
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	50,140	14,34 13,50	718,88 676,89
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / demontare pardosea linoleum precum si stratul de clei si mortar pe care a fost aplicat linoleumul	m2	50,200	25,78 23,00	1 294,28 1 154,60
		<i>Total</i>	lei			4 845,39
		Total Demontare tamburilor pacienti Inclusiv salariu				4 845,39 4 498,28
		1.3. Demontare incaperi pentru medici				

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	15,420	80,34 80,00	1 238,82 1 233,60
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	64,560	80,34 80,00	5 186,64 5 164,80
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	48,540	14,34 13,50	695,94 655,29
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi	m2	15,280	14,34 13,50	219,08 206,28
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	10,455	21,00 21,00	219,56 219,56
18	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	4,000	47,50 47,50	190,00 190,00
19	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
		<i>Total</i>	lei			7 860,04
		Total Demontare incaperi pentru medici Inclusiv salariu				7 860,04 7 779,53
		1.4. Demontare generala				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	6,150	21,00 21,00	129,14 129,14
		<i>Total</i>	lei			129,14
		Total Demontare generala Inclusiv salariu				129,14 129,14

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Deseuri				
21	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	19,010	66,00 66,00	1 254,66 1 254,66
22	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	19,010	44,00 12,00	836,44 228,12
23	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,010	17,50 17,50	332,68 332,68
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	19,010	116,10 0,00	2 207,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 630,85
		Total Deseuri Inclusiv salariu				4 630,85 1 815,46
		<i>Total</i>	lei			59 298,96
		Total Demolari - Etajul 1 Inclusiv salariu				59 298,96 55 683,91
		2. Demolari - Etajul 2 si 3				
		2.1. Demontare boxe pacienti				
25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselilor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	123,800	80,34 80,00	9 945,88 9 904,00
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m si h=3.0 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	534,540	80,34 80,00	42 944,01 42 763,20
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de	m2	269,700	14,34 13,50	3 866,82 3 640,95

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de vopsea vechi				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi	m2	123,500	14,34 13,50	1 770,68 1 667,25
29	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	18,000	65,00 65,00	1 170,00 1 170,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	55,350	21,00 21,00	1 162,36 1 162,36
31	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	44,000	47,50 47,50	2 090,00 2 090,00
32	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului	buc	18,000	55,00 55,00	990,00 990,00
		<i>Total</i>	lei			63 939,75
		Total Demontare boxe pacienti Inclusiv salariu				63 939,75 63 387,76
		2.2. Demontare tamburilor pacienti				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	322,160	14,34 13,50	4 618,97 4 349,16
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	81,760	14,34 13,50	1 172,23 1 103,76
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / demontare pardosea linoleum precum si stratul de clei si mortar pe care a fost aplicat linoleumul	m2	81,800	25,78 23,00	2 109,01 1 881,40
		<i>Total</i>	lei			7 900,21
		Total Demontare tamburilor pacienti Inclusiv salariu				7 900,21 7 334,32
		2.3. Demontare incaperi pentru				

1	2	3	4	5	6	7
		medici				
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselilor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	20,100	80,34 80,00	1 614,80 1 608,00
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	73,600	80,34 80,00	5 912,90 5 888,00
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	81,200	14,34 13,50	1 164,20 1 096,20
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi	m2	19,800	14,34 13,50	283,88 267,30
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	14,360	21,00 21,00	301,56 301,56
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	8,000	47,50 47,50	380,00 380,00
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului	buc	4,000	55,00 55,00	220,00 220,00
		<i>Total</i>	lei			9 877,34
		Total Demontare incaperi pentru medici Inclusiv salariu				9 877,34 9 761,06
		2.4. Demontare generala				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	12,300	21,00 21,00	258,30 258,30
		<i>Total</i>	lei			258,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontare generala Inclusiv salariu				258,30 258,30
		2.5. Deseuri				
44	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	21,920	66,00 66,00	1 446,72 1 446,72
45	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	21,920	44,00 12,00	964,48 263,04
46	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	21,920	17,50 17,50	383,60 383,60
47	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	21,920	116,10 0,00	2 544,93 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 339,73
		Total Deseuri Inclusiv salariu				5 339,73 2 093,36
		<i>Total</i>	lei			87 315,33
		Total Demolari - Etajul 2 si 3 Inclusiv salariu				87 315,33 82 834,80
		3. Demolari - Etajul 4				
		3.1. Demontare boxe pacienti				
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	109,140	80,34 80,00	8 768,11 8 731,20
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m si h=3.0 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	514,110	80,34 80,00	41 302,69 41 128,80
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	215,440	14,34	3 088,87

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi			13,50	2 908,44
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi	m2	109,070	14,34 13,50	1 563,78 1 472,44
52	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	18,000	65,00 65,00	1 170,00 1 170,00
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	50,630	21,00 21,00	1 063,24 1 063,24
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	37,000	47,50 47,50	1 757,50 1 757,50
55	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului	buc	15,000	55,00 55,00	825,00 825,00
		<i>Total</i>	lei			59 539,19
		Total Demontare boxe pacienti Inclusiv salariu				59 539,19 59 056,62
		3.2. Demontare tamburilor pacienti				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	285,880	14,34 13,50	4 098,81 3 859,38
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	72,560	14,34 13,50	1 040,33 979,56
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / demontare pardosea linoleum precum si stratul de clei si mortar pe care a fost aplicat linoleumul	m2	72,680	25,78 23,00	1 873,87 1 671,64
		<i>Total</i>	lei			7 013,01
		Total Demontare tamburilor pacienti				7 013,01 6 510,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Demontare incaperi pentru medici				
59	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / demontarea pardoselelor din teracota precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	10,050	80,34 80,00	807,40 804,00
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ demontarea placilor din teracota (h=1.5 m) de pe suprafata peretilor precum si stratul de mortar pe care au fost aplicate placutele de teracota	m2	36,800	80,34 80,00	2 956,45 2 944,00
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea peretilor de stratul de vopsea vechi	m2	40,600	14,34 13,50	582,10 548,10
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / curatarea tavanelor de stratul de vopsea vechi	m2	9,900	14,34 13,50	141,94 133,65
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	7,175	21,00 21,00	150,68 150,68
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile cu recuperarea utilajului	buc	4,000	47,50 47,50	190,00 190,00
65	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperarea utilajului	buc	2,000	55,00 55,00	110,00 110,00
		<i>Total</i>	lei			4 938,57
		Total Demontare incaperi pentru medici Inclusiv salariu				4 938,57 4 880,43
		3.4. Demontare generala				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / demontarea usilor si ancadramentul lor	m2	3,075	21,00 21,00	64,58 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64,58
		Total Demontare generala Inclusiv salariu				64,58 64,58
		3.5. Deseuri				
67	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,670	66,00 66,00	1 232,22 1 232,22
68	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	18,670	44,00 12,00	821,48 224,04
69	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,670	17,50 17,50	326,72 326,72
70	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,670	116,10 0,00	2 167,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 548,02
		Total Deseuri Inclusiv salariu				4 548,02 1 782,98
		<i>Total</i>	lei			76 103,37
		Total Demolari - Etajul 4 Inclusiv salariu				76 103,37 72 295,19
		4. Finisari - Etajul 1				
		4.1. Incaperi sanitare pentru pacienti				
		4.1.1. Pardoseli				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	75,200	6,23 1,50	468,31 112,80
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,200	84,46 35,00	6 351,20 2 632,00
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-75,200	22,34	-1 679,75

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm			6,00	-451,20
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	75,200	6,23 1,50	468,31 112,80
75	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4	m2	75,200	327,60 16,50	24 635,77 1 240,80
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,200	22,38 10,00	1 682,66 752,00
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	75,200	364,15 125,00	27 384,08 9 400,00
		<i>Total</i>	lei			59 310,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				59 310,58 13 799,20
		4.1.2. Finisari tavan,WC si Dus				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,500	4,08 1,50	336,43 123,75
79	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,350	67,49 32,50	833,49 401,38
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	82,500	35,31 27,50	2 913,32 2 268,75

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,500	4,08 1,50	336,43 123,75
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,500	40,82 27,50	3 367,93 2 268,75
83	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,475	125,90 3,50	311,60 8,66
		<i>Total</i>	lei			8 099,20
		Total Finisari tavan,WC si Dus Inklusiv salariu				8 099,20 5 195,04
		4.1.3. Finisari pereti,WC si Dus				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	541,150	6,23 1,50	3 370,01 811,72
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,287	123,24 85,00	16 672,66 11 499,39
86	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare	m2	39,100	398,42 188,37	15 578,25 7 365,26
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ pereti WC	m2	187,950	4,08 1,50	766,46 281,92
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / pereti WC	m2	187,950	40,82 27,50	7 672,77 5 168,62
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,638	125,90 3,50	709,84 19,74
90	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	126,000	281,23 82,50	35 434,94 10 395,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti WC				
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti Dus	m2	227,200	281,23 82,50	63 895,42 18 744,00
92	CI06C4	Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / Glafuri la usi	m2	10,000	416,71 152,50	4 167,10 1 525,00
		<i>Total</i>	lei			148 267,45
		Total Finisari pereti,WC si Dus Inklusiv salariu				148 267,45 55 810,65
		4.1.4. Timplarie				
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-9 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-13buc	m2	31,570	1 843,00 40,50	58 183,51 1 278,59
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U2 750x2050(h)-1 buc si U2*(stanga) 750x2050(h)-1buc	m2	3,075	1 843,00 40,50	5 667,23 124,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 850,74
		Total Timplarie Inclusiv salariu				63 850,74 1 403,13
		<i>Total</i>	lei			279 527,97
		Total Incaperi sanitare pentru pacienti Inclusiv salariu				279 527,97 76 208,02
		4.2. Incaperi sanitare pentru personal				
		4.2.1. Pardoseli				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	15,200	6,23 1,50	94,66 22,80
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	84,46 35,00	1 283,75 532,00
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-15,200	22,34 6,00	-339,53 -91,20
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	15,200	6,23 1,50	94,66 22,80
99	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum- cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4	m2	15,200	327,60 16,50	4 979,58 250,80
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	15,200	22,38 10,00	340,11 152,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	15,200	364,15 125,00	5 535,08 1 900,00
		<i>Total</i>	lei			11 988,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 988,31 2 789,20
		4.2.2. Finisari tavan				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	4,08 1,50	61,99 22,80
103	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	2,280	67,49 32,50	153,87 74,10
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,200	35,31 27,50	536,75 418,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	4,08 1,50	61,99 22,80
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,200	40,82 27,50	620,52 418,00
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,456	125,90 3,51	57,41 1,60
		<i>Total</i>	lei			1 492,53
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				1 492,53 957,30
		4.2.3. Finisari pereti				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	133,150	6,23 1,50	829,19 199,72
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	28,288	123,24 85,00	3 486,17 2 404,48

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
110	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare	m2	7,000	398,42 188,37	2 788,95 1 318,59
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,550	4,08 1,50	197,98 72,82
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,550	40,82 27,50	1 981,98 1 335,12
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,456	125,89 3,50	183,30 5,09
114	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flataire cu placi ceramica	m2	64,600	281,23 82,50	18 167,43 5 329,50
115	CI06C4	Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Glafuri la usi	m2	2,600	416,71 152,50	1 083,45 396,50
		<i>Total</i>	lei			28 718,45
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				28 718,45 11 061,82
		4.2.4. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	7,175	1 843,00 40,50	13 223,52 290,59

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanism de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-2 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-3buc				
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanism de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U3 800x2050(h) stanga-2buc	m2	3,280	1 843,00 40,50	6 045,04 132,84
118	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu geam termopan,sticla armata (calita) EI15 U4 1500x2100(h)-2 buc	m2	6,300	2 852,51 45,50	17 970,81 286,65
119	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Dispozitiv de autoinchidere si etansare la fum, care vor actiona automat, conform NCM E.03.02-2014_MSN 21-01-2014	buc	2,000	1 099,50 98,00	2 199,00 196,00
		<i>Total</i>	lei			39 438,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 438,37 906,08
		<i>Total</i>	lei			81 637,66
		Total Incaperi sanitare pentru personal Inclusiv salariu				81 637,66 15 714,40
		4.3. Tambur in boxele pentru pacienti				

1	2	3	4	5	6	7
		4.3.1. Pardoseli				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	50,150	6,23 1,50	312,31 75,22
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,150	84,46 35,00	4 235,54 1 755,25
122	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-50,150	22,34 6,00	-1 120,20 -300,90
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	50,150	364,15 125,00	18 262,12 6 268,76
		<i>Total</i>	lei			21 689,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 689,77 7 798,33
		4.3.2. Finisari tavan				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,150	4,08 1,50	204,51 75,22
125	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	7,522	67,49 32,50	507,63 244,46
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,150	35,31 27,50	1 770,95 1 379,13
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,150	4,08 1,50	204,51 75,22
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	50,150	40,82 27,50	2 047,30 1 379,12

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
129	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,504	125,90 3,50	189,35 5,26
		<i>Total</i>	lei			4 924,25
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 924,25 3 158,41
		4.3.3. Finisari pereti				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	197,550	6,23 1,50	1 230,25 296,33
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	197,550	123,24 85,00	24 345,90 16 791,75
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,550	35,31 27,50	6 976,07 5 432,63
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	197,550	4,08 1,50	805,62 296,33
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	197,550	40,82 27,50	8 064,67 5 432,62
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	5,926	125,90 3,50	746,08 20,74
		<i>Total</i>	lei			42 168,59
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				42 168,59 28 270,40
		<i>Total</i>	lei			68 782,61
		Total Tambur in boxele pentru pacienti Inclusiv salariu				68 782,61 39 227,14
		4.4. Obiecte sanitare - Pacienti				
136	SC01B	Cada de baie din fonta emailata,	buc	1,000	261,31	261,31

1	2	3	4	5	6	7
		tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta, demontate anterior			180,00	180,00
137	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior	buc	28,000	253,66 92,50	7 102,48 2 590,00
138	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior	buc	13,000	457,20 210,00	5 943,60 2 730,00
		<i>Total</i>	lei			13 307,39
		Total Obiecte sanitare - Pacienti Inclusiv salariu				13 307,39 5 500,00
		4.5. Obiecte sanitare - Medici				
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior	buc	4,000	253,66 92,50	1 014,64 370,00
140	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior	buc	2,000	457,20 210,00	914,40 420,00
		<i>Total</i>	lei			1 929,04
		Total Obiecte sanitare - Medici Inclusiv salariu				1 929,04 790,00
		4.6. Manipularea materialelor				

1	2	3	4	5	6	7
141	TrB22C1B 4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t	41,600	94,50 13,50	3 931,20 561,60
		<i>Total</i>	lei			3 931,20
		Total Manipularea materialelor Inclusiv salariu				3 931,20 561,60
		<i>Total</i>	lei			449 115,87
		Total Finisari - Etajul 1 Inclusiv salariu				449 115,87 138 001,16
		5. Finisari - Etajul 2 si 3 5.1. Incaperi sanitare pentru pacienti 5.1.1. Pardoseli				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	121,500	6,23 1,50	756,65 182,25
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,500	84,46 35,00	10 261,59 4 252,50
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-121,500	22,34 6,00	-2 713,95 -729,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	121,500	6,23 1,50	756,65 182,25
146	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component	m2	121,500	327,60 16,50	39 803,81 2 004,75

1	2	3	4	5	6	7
		A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4				
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,500	22,38 10,00	2 718,67 1 215,00
148	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	121,500	364,15 125,00	44 244,22 15 187,50
		<i>Total</i>	lei			95 827,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				95 827,64 22 295,25
		5.1.2. Finisari tavan,WC si Dus				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,500	4,08 1,50	495,48 182,25
150	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	18,225	67,49 32,50	1 229,96 592,31
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,500	35,31 27,50	4 290,52 3 341,25
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,500	4,08 1,50	495,48 182,25
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,500	40,82 27,50	4 960,06 3 341,25
154	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	3,645	125,90 3,50	458,91 12,76
		<i>Total</i>	lei			11 930,41
		Total Finisari tavan,WC si Dus Inclusiv salariu				11 930,41 7 652,07
		5.1.3. Finisari pereti,WC si Dus				

1	2	3	4	5	6	7
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	807,600	6,23 1,50	5 029,33 1 211,40
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	201,900	123,24 85,00	24 882,00 17 161,50
157	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare	m2	64,700	398,42 188,37	25 777,82 12 187,54
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ pereti WC	m2	267,050	4,08 1,50	1 089,03 400,58
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / pereti WC	m2	267,050	40,82 27,50	10 901,92 7 343,88
160	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,011	125,90 3,50	1 008,58 28,04
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti WC	m2	217,800	281,23 82,50	61 251,86 17 968,50
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti Dus	m2	322,750	281,23 82,50	90 766,93 26 626,87
163	CI06C4	Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv	m2	14,700	416,71 152,50	6 125,64 2 241,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentu montarea placajelor / Glafuri la usi				
		<i>Total</i>	lei			226 833,11
		Total Finisari pereti,WC si Dus Inclusiv salariu				226 833,11 85 170,06
		5.1.4. Timplarie				
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior), la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-14 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)- 14buc	m2	40,180	1 843,00 40,50	74 051,73 1 627,29
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior), la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U2 750x2050(h)-4 buc si U2*(stanga) 750x2050(h)-4buc	m2	12,300	1 843,00 40,50	22 668,91 498,15
		<i>Total</i>	lei			96 720,64
		Total Timplarie Inclusiv salariu				96 720,64 2 125,44
		<i>Total</i>	lei			431 311,80
		Total Incaperi sanitare pentru pacienti Inclusiv salariu				431 311,80 117 242,82
		5.2. Incaperi sanitare pentru personal				
		5.2.1. Pardoseli				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	19,800	6,23 1,50	123,30 29,70

1	2	3	4	5	6	7
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,800	84,46 35,00	1 672,26 693,00
168	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-19,800	22,34 6,00	-442,27 -118,80
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	19,800	6,23 1,50	123,30 29,70
170	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4	m2	19,800	327,60 16,50	6 486,55 326,70
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,800	22,38 10,00	443,05 198,00
172	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	19,800	364,15 125,00	7 210,17 2 475,00
		<i>Total</i>	lei			15 616,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 616,36 3 633,30
		5.2.2. Finisari tavan				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500	4,08 1,50	79,53 29,25
174	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,925	67,49 32,50	197,40 95,06

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului				
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,500	35,31 27,50	688,60 536,25
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500	4,08 1,50	79,53 29,25
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500	40,82 27,50	796,06 536,25
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,585	125,88 3,49	73,64 2,04
		<i>Total</i>	lei			1 914,76
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				1 914,76 1 228,10
		5.2.3. Finisari pereti				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	154,800	6,23 1,50	964,02 232,20
180	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,700	123,24 85,00	4 769,36 3 289,50
181	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare	m2	9,000	398,42 188,37	3 585,78 1 695,33
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,200	4,08 1,50	331,13 121,80
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,200	40,82 27,50	3 314,87 2 233,00

1	2	3	4	5	6	7
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,436	125,89 3,50	306,68 8,52
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica	m2	73,600	281,23 82,50	20 698,52 6 072,00
186	CI06C4	Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Glafuri la usi	m2	3,000	416,71 152,50	1 250,13 457,50
		<i>Total</i>	lei			35 220,49
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				35 220,49 14 109,85
		5.2.4. Timplarie				
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanism de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-4 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-6buc	m2	14,350	1 843,00 40,50	26 447,05 581,18
188	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu geam termopan, sticla armata (calita) EI15 U4 1500x2100(h)-4 buc	m2	12,600	2 852,51 45,50	35 941,63 573,30

1	2	3	4	5	6	7
189	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Dispozitiv de autoinchidere si etansare la fum, care vor actiona automat, conform NCM E.03.02-2014_MSN 21-01-2014	buc	4,000	1 099,50 98,00	4 398,00 392,00
		<i>Total</i>	lei			66 786,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				66 786,68 1 546,48
		<i>Total</i>	lei			119 538,29
		Total Incaperi sanitare pentru personal Inclusiv salariu				119 538,29 20 517,73
		5.3. Tambur in boxele pentru pacienti				
		5.3.1. Pardoseli				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	81,800	6,23 1,50	509,41 122,70
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,800	84,46 35,00	6 908,63 2 863,00
192	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-81,800	22,34 6,00	-1 827,16 -490,80
193	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	81,800	364,15 125,00	29 787,48 10 225,00
		<i>Total</i>	lei			35 378,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 378,36 12 719,90
		5.3.2. Finisari tavan				

1	2	3	4	5	6	7
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,700	4,08 1,50	333,17 122,55
195	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,255	67,49 32,50	827,06 398,29
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,700	35,31 27,50	2 885,07 2 246,75
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,700	4,08 1,50	333,17 122,55
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,700	40,82 27,50	3 335,28 2 246,75
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,451	125,90 3,50	308,58 8,58
		<i>Total</i>	lei			8 022,33
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				8 022,33 5 145,47
		5.3.3. Finisari pereti				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	322,200	6,23 1,50	2 006,50 483,30
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	322,200	123,24 85,00	39 707,69 27 387,00
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	322,200	35,31 27,50	11 377,82 8 860,50
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	322,200	4,08 1,50	1 313,93 483,30
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	322,200	40,82	13 153,34

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	8 860,50
205	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	9,666	125,90 3,50	1 216,95 33,83
		<i>Total</i>	lei			68 776,23
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				68 776,23 46 108,43
		<i>Total</i>	lei			112 176,92
		Total Tambur in boxele pentru pacienti Inclusiv salariu				112 176,92 63 973,80
		5.4. Obiecte sanitare - Pacienti				
206	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior	buc	44,000	253,66 92,50	11 161,04 4 070,00
207	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior	buc	18,000	457,20 210,00	8 229,60 3 780,00
		<i>Total</i>	lei			19 390,64
		Total Obiecte sanitare - Pacienti Inclusiv salariu				19 390,64 7 850,00
		5.5. Obiecte sanitare - Medici				
208	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior	buc	8,000	253,66 92,50	2 029,28 740,00
209	SC07A1	Vas pentru closet, complet	buc	4,000	457,20	1 828,80

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior			210,00	840,00
		<i>Total</i>	lei			3 858,08
		Total Obiecte sanitare - Medici Inclusiv salariu				3 858,08 1 580,00
		5.6. Manipularea materialelor				
210	TrB22C1B 4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t	64,300	94,50 13,50	6 076,35 868,05
		<i>Total</i>	lei			6 076,35
		Total Manipularea materialelor Inclusiv salariu				6 076,35 868,05
		<i>Total</i>	lei			692 352,08
		Total Finisari - Etajul 2 si 3 Inclusiv salariu				692 352,08 212 032,40
		6. Finisari - Etajul 4 6.1. Incaperi sanitare pentru pacienti 6.1.1. Pardoseli				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	106,700	6,23 1,50	664,48 160,05
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	106,700	84,46 35,00	9 011,61 3 734,50
213	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-106,700	22,34 6,00	-2 383,35 -640,20

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	106,700	6,23 1,50	664,48 160,05
215	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4	m2	106,700	327,60 16,50	34 955,28 1 760,55
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,700	22,38 10,00	2 387,50 1 067,00
217	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	106,700	364,15 125,00	38 854,80 13 337,50
		<i>Total</i>	lei			84 154,80
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				84 154,80 19 579,45
		6.1.2. Finisari tavan,WC si Dus				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,250	4,08 1,50	335,42 123,38
219	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	12,338	67,49 32,50	832,66 400,98
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,250	35,31 27,50	2 904,48 2 261,87
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,250	4,08 1,50	335,42 123,38
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	82,250	40,82 27,50	3 357,75 2 261,88

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
223	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	2,467	125,90 3,50	310,60 8,64
		<i>Total</i>	lei			8 076,33
		Total Finisari tavan,WC si Dus Inklusiv salariu				8 076,33 5 180,13
		6.1.3. Finisari pereti,WC si Dus				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	733,850	6,23 1,50	4 570,05 1 100,78
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	183,460	123,24 85,00	22 609,47 15 594,10
226	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare	m2	53,000	398,42 188,37	21 116,28 9 983,61
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor/ pereti WC	m2	215,450	4,08 1,50	878,60 323,17
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / pereti WC	m2	215,450	40,82 27,50	8 795,42 5 924,88
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	6,463	125,90 3,50	813,70 22,62
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatauie cu placi ceramica,pereti WC	m2	183,150	281,23 82,50	51 507,25 15 109,88
231	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	335,250	281,23 82,50	94 282,30 27 658,12

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica,pereti Dus				
232	CI06C4	Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Glafuri la usi	m2	14,400	416,71 152,50	6 000,62 2 196,00
		<i>Total</i>	lei			210 573,69
		Total Finisari pereti,WC si Dus Inklusiv salariu				210 573,69 77 913,16
		6.1.4. Timplarie				
233	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior) la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U1 700x2050(h)-15 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-16buc	m2	44,485	1 843,00 40,50	81 985,85 1 801,64
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica din interior), la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC oarba U2 750x2050(h)-2 buc si U2*(stanga) 750x2050(h)-2 buc	m2	6,150	1 843,00 40,50	11 334,45 249,08
		<i>Total</i>	lei			93 320,30
		Total Timplarie Inklusiv salariu				93 320,30 2 050,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			396 125,12
		Total Incaperi sanitare pentru pacienti Inclusiv salariu				396 125,12 104 723,46
		6.2. Incaperi sanitare pentru personal				
		6.2.1. Pardoseli				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	9,900	6,23 1,50	61,65 14,85
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,900	84,46 35,00	836,13 346,50
237	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm	m2	-9,900	22,34 6,00	-221,13 -59,40
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	9,900	6,23 1,50	61,65 14,85
239	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum- cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis./ (aplicativ), hidroizolare cu hidroizolant tip Kalmatron sau analog in 2 straturi,consum Kalmatron component A=0.9324,consum Kalmatron component B=2.4	m2	9,900	327,60 16,50	3 243,27 163,35
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,900	22,38 10,00	221,53 99,00
241	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2	9,900	364,15 125,00	3 605,07 1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		placi de ceramica				
		<i>Total</i>	lei			7 808,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 808,17 1 816,65
		6.2.2. Finisari tavan				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,750	4,08 1,50	39,76 14,62
243	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,462	67,49 32,50	98,67 47,52
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,750	35,31 27,50	344,31 268,13
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,750	4,08 1,50	39,76 14,62
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,750	40,82 27,50	398,03 268,12
247	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,300	125,90 3,50	37,77 1,05
		<i>Total</i>	lei			958,30
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				958,30 614,06
		6.2.3. Finisari pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	77,400	6,23 1,50	482,01 116,10
249	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,350	123,24 85,00	2 384,69 1 644,75
250	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	4,500	398,42	1 792,89

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12,5 hidroful cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / Captusirea tevilor si coloanei de canalizare			188,37	847,66
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,600	4,08 1,50	165,57 60,90
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,600	40,82 27,50	1 657,44 1 116,50
253	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	1,218	125,90 3,50	153,35 4,26
254	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Flatuire cu placi ceramica	m2	36,800	281,23 82,50	10 349,27 3 036,00
255	CI06C4	Placaj din gresie ceramica, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / Glafuri la usi	m2	1,500	416,71 152,50	625,06 228,75
		<i>Total</i>	lei			17 610,28
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				17 610,28 7 054,92
		6.2.4. Timplarie				
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, inclusiv zavor (aplicat cu piedica) din interior si mecanism de incuiere din exterior, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din	m2	7,175	1 843,00 40,50	13 223,52 290,59

1	2	3	4	5	6	7
		PVC oarba U1 700x2050(h)-2 buc si U1*(stanga) 700x2050(h)-3 buc				
257	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu geam termopan, sticla armata (calita) EI 15 U4 1500x2100(h)-1 buc	m2	3,075	2 852,51 45,50	8 771,47 139,92
258	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Dispozitiv de autoinchidere si etansare la fum, care vor actiona automat, conform NCM E.03.02-2014_MSN 21-01- 2014	buc	1,000	1 099,50 98,00	1 099,50 98,00
		<i>Total</i>	lei			23 094,49
		Total Timplarie Inclusiv salariu				23 094,49 528,51
		<i>Total</i>	lei			49 471,24
		Total Incaperi sanitare pentru personal Inclusiv salariu				49 471,24 10 014,14
		6.3. Tambur in boxele pentru pacienti 6.3.1. Pardoseli				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	72,600	6,23 1,50	452,12 108,90
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,600	84,46 35,00	6 131,62 2 541,00
261	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea	m2	-72,600	22,34 6,00	-1 621,66 -435,60

1	2	3	4	5	6	7
		finala de 20 mm				
262	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / placi de ceramica	m2	72,600	364,15 125,00	26 437,29 9 075,00
		<i>Total</i>	lei			31 399,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 399,37 11 289,30
		6.3.2. Finisari tavan				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,600	4,08 1,50	296,06 108,90
264	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	10,890	67,49 32,50	734,94 353,92
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,600	35,31 27,50	2 563,72 1 996,50
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,600	4,08 1,50	296,06 108,90
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,600	40,82 27,50	2 963,78 1 996,50
268	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	2,178	125,90 3,50	274,21 7,62
		<i>Total</i>	lei			7 128,77
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 128,77 4 572,34
		6.3.3. Finisari pereti				
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact" sau analog	m2	285,900	6,23 1,50	1 780,45 428,85
270	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	285,900	123,24 85,00	35 234,10 24 301,50

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	285,900	35,31 27,50	10 095,97 7 862,25
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	285,900	4,08 1,50	1 165,91 428,85
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,900	40,82 27,50	11 671,44 7 862,25
274	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	8,577	125,90 3,50	1 079,84 30,02
		<i>Total</i>	lei			61 027,71
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				61 027,71 40 913,72
		<i>Total</i>	lei			99 555,85
		Total Tambur in boxele pentru pacienti Inclusiv salariu				99 555,85 56 775,36
		6.4. Obiecte sanitare - Pacienti				
275	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior	buc	37,000	253,66 92,50	9 385,42 3 422,50
276	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior	buc	15,000	457,20 210,00	6 858,00 3 150,00
		<i>Total</i>	lei			16 243,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Obiecte sanitare - Pacienti Inclusiv salariu				16 243,42 6 572,50
		6.5. Obiecte sanitare - Medici				
277	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., demontate anterior	buc	4,000	253,66 92,50	1 014,64 370,00
278	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, demontate anterior	buc	2,000	457,20 210,00	914,40 420,00
		<i>Total</i>	lei			1 929,04
		Total Obiecte sanitare - Medici Inclusiv salariu				1 929,04 790,00
		6.6. Manipularea materialelor				
279	TrB22C1B 4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t	55,800	94,50 13,50	5 273,10 753,30
		<i>Total</i>	lei			5 273,10
		Total Manipularea materialelor Inclusiv salariu				5 273,10 753,30
		<i>Total</i>	lei			568 597,77
		Total Finisari - Etajul 4 Inclusiv salariu				568 597,77 179 628,76

		Total	lei	1 932 783,38
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	177 714,29
		Cheltuieli de transport	2 %	23 309,32
		Total		2 133 806,99
		Cheltuieli de regie	2 %	42 676,15
		Total		2 176 483,14
		Beneficiu de deviz	2 %	43 529,67
		Total		2 220 012,81

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			444 002,56
						2 664 015,37
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				740 476,22

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)