

**Lucrari de reparatia acoperisului la Cresa-
gradinita nr. 52, str. Drumul Crucii, 99/1**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 164 547,41 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatii canale de ventilatie si parapet				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,760	14,244 14,193	366,914 365,624
	7122050013400	Zidar	h-om	3,091		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,864		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,288		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,258		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - caciuli la canale de ventilare	m2	22,700	37,950 37,850	861,474 859,204
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,172		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,172		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,454		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Canale de ventilare	m3	0,450	208,111 207,711	93,650 93,470
	7122050013400	Zidar	h-om	0,203		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,575		
	4100126202818	Apa	m3	0,054		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036		
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - restabilirea canalelor de ventilare	m3	0,450	2 882,022 494,976	1 296,910 222,739
	7122050013400	Zidar	h-om	3,562		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,675		


1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	181,800		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,978		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,463		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,120		
	2873122000750	Plase din armatura	kg	4,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,076		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,189		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	5,802 1,577	185,667 50,467
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600		
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Parapet si canale de ventilare	m2	32,000	89,584 63,084	2 866,688 2 018,688
	7122050013400	Zidar	h-om	32,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,400		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,672		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,800		
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,768		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,208		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160		
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Lacrimar	m	55,000	170,736 65,713	9 390,484 3 614,188
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,250		
	7122050013400	Zidar	h-om	27,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,629		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	183,040		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,440		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	57,200		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,576		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,520		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,744		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,034		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,229		



1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,100		
8	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	5,000	76,169 68,341	380,845 341,705
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,500		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,957		
Total Reparatii canale de ventilatie si parapet						15 442,632
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului				
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	300,000	35,522 35,222	10 656,570 10 566,570
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	141,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,000		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	300,000	15,971 15,771	4 791,300 4 731,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	45,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000		
	4100126202818	Apa	m3	15,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,000		
11	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	300,000	22,746 10,514	6 823,800 3 154,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	60,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,600		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	648,000		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200		
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	300,000	11,764 2,103	3 529,290 630,840
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000		
	2413317346000	Praimer sau analog	kg	90,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090		
13	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem	m2	300,000	124,508	37 352,258



1	2	3	4	5	6	7
		monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP			46,262	13 878,480
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	219,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000		
	26821326004701	Membrane bituminoase - Uniflex EKP	m2	363,975		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	94,950		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000		
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu- Uniflex EPP	m2	300,000	112,860 46,262	33 858,097 13 878,480
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	219,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	363,975		
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	94,950		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,000		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000		
Total Reparatia capitala a acoperisului						97 011,315
		1.3. Lucrari diverse				
15	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	18,000	58,353 58,353	1 050,349 1 050,349
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,980		
16	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	18,000	158,236 158,236	2 848,243 2 848,243
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,180		
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	18,000	105,000 0,000	1 890,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,750		
Total Lucrari diverse						5 788,592
Total Lucrari de constructie						118 242,539
Total			lei			118 242,54
Asigurarea sociala			24,00 %			13 993,09
Transport			1,50 %			864,26
Total			100,00 +			133 099,89
Cheltuieli de regie			1,50 %			1 996,50
Total			100,00 +			135 096,39



Signature

Beneficiu	1,50 %	2 026,45
Total	100,00 +	137 122,84
TVA	20,00 %	27 424,57

Total deviz:

164 547,41

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

**Lucrari de reparatia acoperisului la Cresa-
gradinita nr. 52, str. Drumul Crucii, 99/1**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
• Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatia acoperisului

Valoarea de deviz 164 547,41 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	66,356	52,57	3 488,335
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	105,000	52,57	5 519,850
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	450,000	52,57	23 656,500
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,960	52,57	50,467
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	185,922	52,57	9 773,920
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,160	52,57	3 898,592
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,011	52,57	11 881,398
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,675	52,57	35,485
		Total manopera				58 304,54

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	189,900	14,20	2 696,580
2.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,612	280,00	1 011,360
3.	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,120	280,00	33,600
4.	2413317346000	Praimer sau analog	kg	90,000	32,20	2 898,000
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,800	27,00	129,600
6.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	181,800	4,50	818,100
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	487,320	2,20	1 072,104
8.	26511221004022	Ciment M-400	kg	669,978	2,20	1 473,952
9.	2652102100713	Var pasta	m3	0,034	1 800,00	61,200
10.	2652102100737	Var hidratat	kg	24,663	3,80	93,719
11.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,629	0,00	0,000
12.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,500	1 100,00	1 650,000
13.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,672	0,00	0,000
14.	26821326004701	Membrane bituminoase - Uniflex EKP	m2	363,975	60,50	22 020,488
15.	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	363,975	50,90	18 526,327
16.	2682132601626	Carton bitumat	m2	57,200	14,50	829,400
17.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	184,997	20,00	3 699,940
18.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	11,440	20,00	228,800
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,576	57,00	260,832
20.	2873122000750	Plase din armatura	kg	4,500	24,00	108,000
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,025	0,00	0,000

22.	4100126202818	Apa	m3	15,730	0,00	0,000
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600	3,50	5,600
Total materiale de constructii						57 617,61

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,000	10,00	60,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,036	5,00	150,180
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,002	5,00	160,010
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,189	240,00	45,360
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,164	10,00	11,640
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160	20,00	3,200
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,750	280,00	1 890,000
Total utilaje de constructii						2 320,39

Total:

Total	lei	118 242,54
Asigurarea sociala	24,00 %	13 993,09
Transport	1,50 %	864,26
Total	100,00 +	133 099,89
Cheltuieli de regie	1,50 %	1 996,50
Total	100,00 +	135 096,39
Beneficiu	1,50 %	2 026,45
Total	100,00 +	137 122,84
TVA	20,00 %	27 424,57

Total deviz:

164 547,41

Intocmit

Verificat



Stee

Investitor
ObiectDETS sec. Buiucani
Lucrari de reparatia acoperisului la Cresa-gradinita nr. 52,
str. Drumul Crucii, 99/1

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatia acoperisului (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatii canale de ventilatie si parapet				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,244
						14,193
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - caciuli la canale de ventilare	m2			37,950
						37,850
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Canale de ventilare	m3			208,111
						207,711
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	183,996
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,400
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - restabilirea canalelor de ventilare	m3			2 882,022
						494,976
	7122050013400	Zidar	h-om	7,9160	52,57	416,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	52,57	78,856
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	4,50	1 818,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,20	107,449
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,80	46,131
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	280,00	74,667
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	24,00	240,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	240,00	100,800
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,802
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Parapet si canale de ventilare	m2			89,584
						63,084
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514



Stăru

1	2	3	4	5	6	7
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,380
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Lacrimar	m			170,736 65,713
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	52,57	28,914
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	52,57	26,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	20,00	66,560
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	20,00	4,160
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	14,50	15,080
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	57,00	4,742
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,20	9,381
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	280,00	3,788
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 800,00	1,113
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
8	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			76,169 68,341
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	52,57	68,341
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	20,00	7,828
		1.2. Reparatia capitala a acoperisului				
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			35,522 35,222
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	24,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,971 15,771
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
11	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatiei, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			22,746 10,514
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	1,960
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1600	2,20	4,752
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	1 100,00	5,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	5,00	0,020
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,764 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2413317346000	Praimer sau analog	kg	0,3000	32,20	9,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
13	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Uniflex EKP	m2			124,508 46,262



1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	52,57	38,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	26821326004701	Membrane bituminoase - Uniflex EKP	m2	1,1500	60,50	73,402
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	14,20	4,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	10,00	0,100
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu- Uniflex EPP	m2			112,860 46,262
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	52,57	38,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EPP	m2	1,1500	50,90	61,754
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	14,20	4,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.3. Lucrari diverse				
15	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			58,353 58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
16	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			158,236 158,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,236
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			105,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	280,00	105,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit



Stee

Investitor