

**Lucrari de reparatie curenta
(P+1E) la caminul studentesc al
AMTAP din or. Chisinau, sect.
Centru, str. Armeneasca, nr.40**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 301 923,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	260,400	12,00 12,00	3 124,80 3 124,80
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,000	30,00 30,00	90,00 90,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,400	30,77 18,00	8 012,51 4 687,20
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,000	44,02 27,00	132,06 81,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	156,000	9,00 9,00	1 404,00 1 404,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,000	11,68 9,00	1 822,08 1 404,00
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : saptura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	12,300	245,53 234,00	3 020,02 2 878,20

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	12,300	53,61 51,60	659,40 634,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 265,73
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 432,93
		<i>Transportul materialelor</i>	5 %			179,73
		<i>Cheltuieli directe</i>				21 878,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 750,27
		<i>Total cu CR</i>				23 628,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			708,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				24 337,52 14 303,88
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD(сум)				
9	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	137,66 93,60	137,66 93,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,66
		Total PD(сум) Inclusiv salariu				137,66 93,60
		2.2. ПИИ1				
10	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	170,48 139,20	170,48 139,20
11		Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
12	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	215,15 139,20	430,30 278,40
13	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,000	137,67 93,60	2 891,07 1 965,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 506,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total PIII1				3 506,87
		Inclusiv salariu				2 383,20
		2.3. PIII2				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	170,48 139,20	170,48 139,20
15		Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	215,15 139,20	430,30 278,40
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	137,67 93,60	1 514,37 1 029,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 130,15
		Total PIII2				2 130,15
		Inclusiv salariu				1 447,20
		2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,250	491,11 404,40	5 033,88 4 145,10
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250,000	14,80 0,00	3 700,00 0,00
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540,000	23,75 0,00	12 825,00 0,00
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235,000	28,20 0,00	6 627,00 0,00
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,400	578,79 471,60	3 704,26 3 018,24
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	640,000	32,50 0,00	20 800,00 0,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,300	779,23 672,00	233,77 201,60
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	30,000	65,84 0,00	1 975,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,500	491,11 404,40	736,66 606,60
27		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	150,000	18,95 0,00	2 842,50 0,00
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,500	578,79 471,60	868,18 707,40
29		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	150,000	34,52 0,00	5 178,00 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,120	1 876,10 1 428,00	24 614,43 18 735,36
31		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 285,000	3,80 0,00	4 883,00 0,00
32		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27,000	7,20 0,00	194,40 0,00
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc	0,610	16 525,11 13 260,00	10 080,32 8 088,60
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	5,000	308,04 300,00	1 540,20 1 500,00
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / CD LED 18	100 buc	0,040	6 737,00 5 298,00	269,48 211,92
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 962,60 1 932,00	196,26 193,20
37		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10,000	42,00 0,00	420,00 0,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220	2 029,05 1 968,00	446,39 432,96
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22,000	48,55 0,00	1 068,10 0,00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	2 782,50	55,65

1	2	3	4	5	6	7
					2 334,00	46,68
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2,000	55,25	110,50
					0,00	0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	2 487,00	1 740,90
					2 286,00	1 600,20
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68,000	67,58	4 595,44
					0,00	0,00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2,000	68,53	137,06
					0,00	0,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,750	2 647,20	1 985,40
					1 483,20	1 112,40
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	60,000	8,85	531,00
					0,00	0,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,000	12,48	187,20
					0,00	0,00
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	104,000	3,25	338,00
					0,00	0,00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,040	6 088,75	243,55
					5 892,00	235,68
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,350	1 223,23	428,13
					996,00	348,60
51		Banda de otel 4x40mm	m	35,000	32,00	1 120,00
					0,00	0,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc	0,300	745,77	223,73
					497,40	149,22
53		Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	9,000	52,00	468,00
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 401,61
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inklusiv salariu				120 401,61 41 333,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126 176,29
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 861,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportul materialelor</i>	5 %			3 944,55
		<i>Cheltuieli directe</i>				140 982,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			22 628,88
		<i>Total cu CR</i>				163 611,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 908,35
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				168 519,93 45 257,76
		3. Utilaj				
		3.1. PD(cum)				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			375,00
		Total PD(cum) Inclusiv salariu				375,00
		3.2. PIII1				
55		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИЦРБ-483-3 УХЛ3, IP31	buc	1,000	6 070,00 0,00	6 070,00 0,00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2,000	81,67 0,00	163,34 0,00
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	9,000	30,00 0,00	270,00 0,00
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,000	232,50 0,00	2 092,50 0,00
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,000	232,50 0,00	465,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 090,84
		Total PIII1 Inclusiv salariu				9 090,84
		3.3. PIII2				
61		Cutie pentru instalarea	buc	1,000	5 375,00	5 375,00

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupatoarelor automate pentru 36 de module ИЦРВ-363-3 УХЛ3, IP31			0,00	0,00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2,000	81,67 0,00	163,34 0,00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	4,000	232,50 0,00	930,00 0,00
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,000	232,50 0,00	465,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 083,34
		Total PIII2 Inclusiv salariu				7 083,34
		3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	46,000	725,00 0,00	33 350,00 0,00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	15,000	220,00 0,00	3 300,00 0,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	5,000	650,00 0,00	3 250,00 0,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	4,000	150,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 500,00
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu				41 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 049,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			696,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				58 745,77

		Cheltuieli directe	lei			251 603,22
		Taxa pe valoare adaugata	20 %			50 320,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				301 923,86
						59 561,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta
(P+1E) la caminul studentesc al
AMTAP din or. Chisinau, sect.
Centru, str. Armeneasca, nr.40**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 301 923,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	754,296	60,00	45 257,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,04	60,00	842,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,47	60,00	4 768,20
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,15	60,00	369,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,58	60,00	3 214,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,76	60,00	1 965,60
7.	9312040019600	Sapator	h-om	52,398	60,00	3 143,88
Total manopera						59 561,64

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	6 700,00	20,10
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,028	27 000,00	756,00
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	60 000,00	120,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,02	62,00	311,24
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,008	65,00	0,52
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,049	15,00	0,73
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,871	65,00	706,62
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,50	2,80	4,20
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,385	42,00	100,19
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	220,948	4,20	927,97
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,254	60,00	15,24
12.	1019852	Vopsea	kg	3,665	54,25	198,83
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,015	54 000,00	810,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,156	410,00	63,96
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,131	410,00	53,71
16.	201	Pictograma pe panou	buc	2,00	15,00	30,00
17.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,018	5 252,00	94,54
18.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,009	5 252,00	47,27

19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	2 800,00	0,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	483,75	6,70	3 241,13
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,674	20,10	93,95
22.	5009030	Flanse	10 buc	13,12	2,50	32,80
23.	5009031	Scoabe	10 buc	87,904	23,00	2 021,79
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,267	150,00	940,05
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,96	3,23	51,57
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	583,59	0,30	175,08
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,70	3,25	733,51
28.	5009070	Racordari	10 buc	23,616	15,00	354,24
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	37,00	3,23	119,51
30.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73,20	18,56	1 358,59
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,032	100,00	3,20
32.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	150,00	3,15
33.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	150,00	6,15
34.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,997	200,00	199,40
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,139	120,00	136,68
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,041	15,00	0,61
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,061	100,00	6,10
38.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,08	200,00	16,00
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,234	50,00	11,70
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	5,616	128,00	718,87
41.	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68,00	67,58	4 595,44
42.	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2,00	68,53	137,06
43.	6004x40	Banda de otel 4x40mm	m	35,00	32,00	1 120,00
44.	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10,00	42,00	420,00
45.	60088	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2,00	55,25	110,50
46.	60094	Intrerupator cu doua clapete, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22,00	48,55	1 068,10
47.	600KM41237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,00	12,48	187,20
48.	600ot20	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	9,00	52,00	468,00
49.	600PV1ngd-LS-1-1x10	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	150,00	34,52	5 178,00
50.	600PV1ngd-LS-1-1x4	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	150,00	18,95	2 842,50
51.	600PVC20	Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 285,00	3,80	4 883,00
52.	600PVC25	Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27,00	7,20	194,40
53.	600U196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4	buc	104,00	3,25	338,00
54.	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac КОН-1М-04	buc	60,00	8,85	531,00
55.	600VVGng-FRLS-0.66-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235,00	28,20	6 627,00
56.	600VVGng-LS-0.66-1x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250,00	14,80	3 700,00
57.	600VVGng-LS-0.66-3x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540,00	23,75	12 825,00
58.	600VVGng-LS-0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	640,00	32,50	20 800,00
59.	600VVGng-LS-0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	30,00	65,84	1 975,20

60.	700-AVDT32/C16/10 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	4,00	232,50	930,00
61.	700-AVDT32/C16/30 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	13,00	232,50	3 022,50
62.	700-BH32/2P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	4,00	81,67	326,68
63.	700BA47-100/3/C25A	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,00	375,00	375,00
64.	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	14,00	30,00	420,00
65.	700BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,00	30,00	30,00
66.	700BAP	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	5,00	650,00	3 250,00
67.	700CCA1001	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	4,00	150,00	600,00
68.	700CD-LED-18	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18	buc	4,00	250,00	1 000,00
69.	700OPL/R-ECO-LED-300	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	15,00	220,00	3 300,00
70.	700OPL/R-ECO-LED-600	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	46,00	725,00	33 350,00
71.	700SRV-36z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 36 de module ИПВ-363-3 YXJ3, IP31	buc	1,00	5 375,00	5 375,00
72.	700SRV-48z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ИПВ-483-3 YXJ3, IP31	buc	1,00	6 070,00	6 070,00
Total materiale de construcții						140 534,78

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,638	30,00	229,14
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,526	25,00	138,15
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,282	30,00	98,46
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	63,501	30,00	1 905,03
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,80	30,00	24,00
Total utilaje de construcții						2 394,78

Cheltuieli directe	lei	251 603,2 2
Taxa pe valoare adaugata	20 %	50 320,64

Total deviz:

**301 923,8
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta (P+1E) la Investitor
caminul studentesc al AMTAP din or. Chisinau,
sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	60,00	12,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,500	60,00	30,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			30,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	60,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	6,70	11,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,10	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,60
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			44,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,450	60,00	27,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	6,70	15,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	20,10	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	30,00	0,90
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,020	60,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	60,00	7,80
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	60,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	6,70	1,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	20,10	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			245,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,500	60,00	30,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,400	60,00	204,00
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 252,00	7,69
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 252,00	3,84
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			53,61
						51,60

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,860	60,00	51,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,10	2,01
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD(сум)				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			137,66
						93,60
	1	Muncitor	h-om	1,560	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	42,00	0,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	4,20	5,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,036	54,25	1,95
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	3,23	3,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,012	128,00	1,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		2.2. ПИИ1				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			170,48
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	62,00	18,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,030	54,25	1,63
11		Pictograma pe panou	buc			15,00
						0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00	15,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			215,15
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	42,00	0,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	4,20	5,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	60,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,047	54,25	2,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	3,23	3,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	50,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,036	128,00	4,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			137,67
						93,60
	1	Muncitor	h-om	1,560	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	42,00	0,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	4,20	5,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,036	54,25	1,95
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000	3,23	3,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	15,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,012	128,00	1,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. PIII2				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			170,48 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,300	62,00	18,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,030	54,25	1,63
15		Pictograma pe panou	buc			15,00 ----- 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00	15,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			215,15 ----- 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,320	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,070	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	15,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	65,00	24,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	42,00	0,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	4,20	5,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	60,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,047	54,25	2,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,000	3,23	3,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	15,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	50,00	0,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,036	128,00	4,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			137,67 ----- 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,560	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,070	62,00	4,34
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	65,00	3,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	42,00	0,59
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	4,20	5,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	60,00	0,36
	1019852	Vopsea	kg	0,036	54,25	1,95
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	3,25	19,82
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,000	3,23	3,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	15,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,012	128,00	1,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	30,00	1,20
		2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			491,11 ----- 404,40
	1	Muncitor	h-om	6,740	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,25	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,51
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,23	2,58
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	200,00	9,99
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,160	128,00	20,48
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m			14,80 ----- 0,00
	600VVGng-LS-0.66-1x1.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	1,000	14,80	14,80
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m			23,75 ----- 0,00
	600VVGng-LS-	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,000	23,75	23,75

1	2	3	4	5	6	7
	0.66-3x1.5					
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m			28,20
						0,00
	600VVGng-FRLS-0.66-3x1.5	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,000	28,20	28,20
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			578,79
						471,60
	1	Muncitor	h-om	7,860	60,00	471,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,25	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,23	2,58
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,320	128,00	40,96
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m			32,50
						0,00
	600VVGng-LS-0.66-3x2.5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	1,000	32,50	32,50
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			779,23
						672,00
	1	Muncitor	h-om	11,200	60,00	672,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,25	1,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,23	2,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,67
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,320	128,00	40,97
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m			65,84
						0,00
	600VVGng-LS-0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	1,000	65,84	65,84
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			491,11
						404,40
	1	Muncitor	h-om	6,740	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,25	1,09
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,23	2,59
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,160	128,00	20,48
27		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m			18,95
						0,00
	600PVngd-LS-1-1x4	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m	1,000	18,95	18,95
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			578,79
						471,60
	1	Muncitor	h-om	7,860	60,00	471,60
	1019852	Vopsea	kg	0,020	54,25	1,09
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,23	2,59
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,320	128,00	40,96
29		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m			34,52
						0,00
	600PVngd-LS-1-1x10	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m	1,000	34,52	34,52
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 876,10
						1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	60,00	1 428,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,900	60,00	2 334,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,040	42,00	86,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	150,00	157,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,110	128,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	30,00	192,00
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			55,25
	60088	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,000	55,25	55,25
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 487,00
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	6 700,00	19,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,420	128,00	53,76
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc			67,58
	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	1,000	67,58	67,58
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc			68,53
	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	1,000	68,53	68,53
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 647,20
						1 483,20
	1	Muncitor	h-om	24,720	60,00	1 483,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,000	42,00	84,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,020	54 000,00	1 080,00
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			8,85
	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04	buc	1,000	8,85	8,85
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			12,48
	600KM41237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,000	12,48	12,48
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc			3,25
	600U196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14	buc	1,000	3,25	3,25
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc			6 088,75
						5 892,00
	1	Muncitor	h-om	98,200	60,00	5 892,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	42,00	171,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,210	128,00	25,50
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			1 223,23
						996,00
	1	Muncitor	h-om	16,600	60,00	996,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	60 000,00	171,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	62,00	55,80
51		Banda de otel 4x40mm	m			32,00
	6004x40	Banda de otel 4x40mm	m	1,000	32,00	32,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc			745,77
						497,40
	1	Muncitor	h-om	8,290	60,00	497,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	60 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	62,00	48,37
53		Bara rotunda din otel φ20 mm	m			52,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600ot20	Bara rotunda din otel ϕ 20 mm	m	1,000	52,00	52,00
		3. Utilaj				
		3.1. PD(cyи)				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc			375,00
						0,00
	700BA47-100/3/C25A	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,000	375,00	375,00
		3.2. ПИЦ1				
55		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЦПБ-483-3 УХЛ3, IP31	buc			6 070,00
						0,00
	700SRV-48z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ЦПБ-483-3 УХЛ3, IP31	buc	1,000	6 070,00	6 070,00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			81,67
						0,00
	700-BH32/2P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,000	81,67	81,67
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			30,00
						0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	30,00	30,00
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			30,00
						0,00
	700BA47-29/1/C10A	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	30,00	30,00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			232,50
						0,00
	700-AVDT32/C16/30 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	232,50	232,50
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			232,50
						0,00
	700-AVDT32/C16/10 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	232,50	232,50
		3.3. ПИЦ2				
61		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 36 de module ЦПБ-363-3 УХЛ3, IP31	buc			5 375,00
						0,00
	700SRV-36z-3-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 36 de module ЦПБ-363-3 УХЛ3, IP31	buc	1,000	5 375,00	5 375,00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			81,67
						0,00
	700-BH32/2P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,000	81,67	81,67
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			30,00
						0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000	30,00	30,00
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			232,50
						0,00
	700-AVDT32/C16/30 mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	232,50	232,50
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			232,50
						0,00
	700-AVDT32/C16/10	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,000	232,50	232,50

1	2	3	4	5	6	7
	mA					
		3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc			725,00 0,00
	700OPL/R-ECO-LED-600	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	1,000	725,00	725,00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc			220,00 0,00
	700OPL/R-ECO-LED-300	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	1,000	220,00	220,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			650,00 0,00
	700BAP	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	1,000	650,00	650,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc			250,00 0,00
	700CD-LED-18	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18	buc	1,000	250,00	250,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			150,00 0,00
	700CCA1001	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	1,000	150,00	150,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.