

**Reparatia capitala a invelitoarelor la 4
acoperisuri, remize pentru pastrarea
tehnicii (mun. Balti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia acoperisului

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 4 148 146,94 lei

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.1				
1	RpCI42F K=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 210,00	17,44 17,39	21 100,22 21 045,77
2	TsI50B5	Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	64,00	64,50 0,00	4 128,00 0,00
3	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D - 4,0mm	kg	1 510,00	29,62 2,08	44 732,54 3 135,97
4	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata)	m2	1 210,00	93,81 36,34	113 506,47 43 976,24
5	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 4.	m3	40,00	1 072,01 83,59	42 880,45 3 343,65
6	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 210,00	22,14 4,15	26 790,01 5 025,86
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Linocrom HPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, sub lacrimar	m2	85,00	75,19 24,92	6 390,81 2 118,34
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Uniflex EPP" (sau	m2	1 210,00	120,67	146 013,73

1	2	3	4	5	6	7
		similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior			24,92	30 155,14
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, strat superior	m2	1 210,00	160,01 24,92	193 615,55 30 155,14
10	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include „Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc	20,00	223,93 96,05	4 478,53 1 921,04
11	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	130,00	201,82 71,65	26 237,03 9 314,45
12	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe parapet cu picurator	m	40,00	201,82 71,65	8 072,93 2 865,98
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice D150mm	m	130,00	193,02 15,58	25 093,06 2 024,88
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	85,00	178,84 18,17	15 201,77 1 544,62
Total			lei		678 241,10	
Total Remiza nr.1					678 241,10	
Inclusiv salariu					156 627,08	
		2. Remiza nr.6				
15	RpCI42F K=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 275,00	17,44 17,39	22 233,71 22 176,33
16	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	21,00	180,74 114,22	3 795,62 2 398,70
17	TsI50B5	Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	80,00	64,50 0,00	5 160,00 0,00
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	40,00	276,90 88,26	11 075,86 3 530,56
19		Beton turnat la parapet	m3	21,00	1 445,24	30 350,13

1	2	3	4	5	6	7
	CA04B3				342,67	7 196,11
20	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	85,00	108,79 83,07	9 247,22 7 061,12
21	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D - 4,0mm	kg	1 600,00	29,62 2,08	47 398,72 3 322,88
22	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata)	m2	1 275,00	93,81 36,34	119 603,92 46 338,60
23	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 22.	m3	40,00	1 072,01 83,59	42 880,45 3 343,65
24	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 350,00	22,14 4,15	29 889,68 5 607,36
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Linocrom HPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, sub lacrimar	m2	35,00	75,19 24,92	2 631,52 872,26
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Uniflex EPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior	m2	1 350,00	120,67 24,92	162 907,87 33 644,16
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, strat superior	m2	1 350,00	160,01 24,92	216 017,35 33 644,16
28	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include „Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc	22,00	223,93 96,05	4 926,39 2 113,15
29	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50	m	70,00	201,82 71,65	14 127,55 5 015,47

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)				
30	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe parapet cu picurator	m	110,00	201,82 71,65	22 200,50 7 881,46
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice D150mm	m	70,00	193,02 15,58	13 511,64 1 090,32
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	90,00	178,84 18,17	16 096,01 1 635,48
Total			lei		774 054,14	
Total Remiza nr.6						774 054,14
Inclusiv salariu						186 871,77
		3. Remiza nr.12				
33	RpCI42F K=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 280,00	17,44 17,39	22 320,90 22 263,30
34	TsI50B5	Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	95,00	64,50 0,00	6 127,50 0,00
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	40,00	108,79 83,07	4 351,63 3 322,88
36	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D - 4,0mm	kg	1 600,00	29,62 2,08	47 398,72 3 322,88
37	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata)	m2	1 280,00	93,81 36,34	120 072,96 46 520,32
38	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 37.	m3	80,00	1 072,01 83,59	85 760,90 6 687,30
39	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 280,00	22,14 4,15	28 339,84 5 316,61
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Linocrom HPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, sub lacrimar	m2	35,00	75,19 24,92	2 631,52 872,26
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Uniflex EPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu	m2	1 280,00	120,67 24,92	154 460,80 31 899,65

1	2	3	4	5	6	7
		flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior				
42	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, strat superior	m2	1 280,00	160,01 24,92	204 816,45 31 899,65
43	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include „Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc	21,00	223,93 96,05	4 702,45 2 017,09
44	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	70,00	201,82 71,65	14 127,55 5 015,47
45	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe parapet cu picurator	m	110,00	201,82 71,65	22 200,50 7 881,46
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice D150mm	m	70,00	193,02 15,58	13 511,64 1 090,32
47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	50,00	178,84 18,17	8 942,22 908,60
Total			lei		739 765,58	
Total Remiza nr.12					739 765,58	
Inclusiv salariu					169 017,79	
4. Remiza nr.13						
48	RpCI42F K=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 250,00	17,44 17,39	21 797,75 21 741,50
49	TsI50B5	Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,00	64,50 0,00	5 482,50 0,00
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	40,00	276,90 88,26	11 075,86 3 530,56
51	CA04B3	Beton turnat la parapet	m3	11,00	1 445,24 342,67	15 897,69 3 769,39
52	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru	m2	75,00	108,79 83,07	8 159,30 6 230,40

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil in cimp continuu				
53	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D - 4,0mm	kg	1 600,00	29,62 2,08	47 398,72 3 322,88
54	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 2 pentru o grosime medie de 6 cm (Solutie de beton semiuscata)	m2	1 250,00	93,81 36,34	117 258,75 45 430,00
55	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri. Se include in produsul din pozitia 54.	m3	40,00	1 072,01 83,59	42 880,45 3 343,65
56	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 250,00	22,14 4,15	27 675,62 5 192,00
57	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Linocrom HPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, sub lacrimar	m2	35,00	75,19 24,92	2 631,52 872,26
58	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Uniflex EPP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior	m2	1 250,00	120,67 24,92	150 840,63 31 152,00
59	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" (sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale, strat superior	m2	1 250,00	160,01 24,92	200 016,06 31 152,00
60	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include „Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc.	buc	20,00	223,93 96,05	4 478,53 1 921,04
61	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc)	m	70,00	201,82 71,65	14 127,55 5 015,47
62	CE23C3	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe parapet cu picurator	m	110,00	201,82 71,65	22 200,50 7 881,46
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi metalice D150mm	m	70,00	193,02	13 511,64

1	2	3	4	5	6	7
					15,58	1 090,32
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	50,00	178,84	8 942,22
					18,17	908,60
Total			lei			714 375,29
Total Remiza nr.13						714 375,29
Inclusiv salariu						172 553,53
Total			lei			2 906 436,11
CASM			24 %			164 416,84
Cheltuieli de transport			3 %			65 694,65
Total						3 136 547,60
Cheltuieli de regie			7 %			219 558,34
Total						3 356 105,94
Beneficiu de deviz			3 %			100 683,18
Total						3 456 789,12
TVA			20 %			691 357,82
Total deviz:						4 148 146,94
Inclusiv salariu						685 070,17

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)