

Ремонт дороги по ул. 1 Мая в мун. Чадыр-
Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ремонт

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 430 175,13 лей.

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения..	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога ул. 1Мая L=130 m B=3.0 m и заездной карман 3*8м - 1 шт				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 10 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,45	2 111,11 0,00	950,00 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,50	94,44 0,00	425,00 0,00
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	10,00	116,80 116,80	1 168,00 1 168,00
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m	266,00	191,22 26,80	50 865,32 7 128,80
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	33,12	495,72	16 418,39



1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н= 8 cm			24,00	794,80
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7	m2	414,00	256,71 41,76	106 277,32 17 288,40
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	2,00	108,80 108,80	217,60 217,60
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	90,00	19,30 2,28	1 737,45 205,20
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) 3,0*0,3*0,5 м - 2 шт; 5,0*0,3*0,5 м-1 шт	m3	1,65	1 335,68 184,00	2 203,88 303,60
10	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	1,00	118,54 88,00	118,54 88,00
11	RpAcF01 F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской	buc	1,00	958,40 72,00	958,40 72,00



1	2	3	4	5	6	7
		дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)				
Всего Дорога ул. 1Мая L=130 m B=3.0 m и заездной карман 3*8м - 1 шт						181 339,90
		2. Площадка 30*15				
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,50	1 050,00 0,00	525,00 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,00	95,00 0,00	475,00 0,00
14	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	2,50	116,80 116,80	292,00 292,00
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m	60,00	191,24 26,80	11 474,61 1 608,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H= 8 cm	m3	36,00	495,80 24,00	17 848,90 864,00
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	450,00	256,71	115 519,95 18 792,00



1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7			41,76	

Всего Площадка 30*15

146 135,46

В том числе зарплата

21 556,00

Прямые затраты	лей.	327 475,36
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 717,38
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	5 366,33
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	344 559,07
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	6 891,19
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	351 450,26
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 029,01
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	358 479,27
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	71 695,86

Всего по смете:

430 175,13

в том числе зарплата

48 822,40

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Ремонт дороги по ул. 1 Мая в мун. Чадыр-Лунга

(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Локальная смета

Ремонт

Сметная стоимость **430 175,13 лей.**

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,05	40,00	42,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,52	40,00	260,80
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,86	40,00	194,40
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 085,70	40,00	43 428,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,75	40,00	30,00
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,20	40,00	88,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,84	40,00	3 633,60
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,34	40,00	53,60
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,30	40,00	1 092,00
		Итого по затратам труда				48 822,40

Материальные ресурсы:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,03	250,00	3 507,50
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	84,25	250,00	21 062,50
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,20	0,00	0,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,93	0,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,43	0,00	0,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,32	300,00	1 296,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	45,96	165,00	7 583,40
8.	2010237318750	Distantieri	buc	13,50	10,00	135,00
9.	2640112300739	Caramizi	buc	44,88	5,00	224,40
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 033,42	0,00	0,00
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 382,40	1,35	1 866,24
12.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	308,30	0,00	0,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,36	0,00	0,00
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 966,72	1,35	21 555,07
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	876,96	171,00	149 960,16
16.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,02	0,00	0,00
17.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,02	600,00	612,00
18.	2663102100001	Beton clasa. (pt.informatie)	m3	13,93	1 100,00	15 323,00
19.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1 000,00	30,00



20.	2666122800286	Bordura beton 30*15	m	327,63	122,50	40 134,67
21.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	92,25	15,00	1 383,75
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,90	15,00	13,50
23.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,01	0,00	0,00
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,28	200,00	3 456,00
25.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,37	13,50	139,99
26.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,45	13,50	33,08
Итого по строительным материалам						268 316,26

Строительные машины:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,41	0,00	0,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,65	500,00	3 825,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	17,83	350,00	6 240,50
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,03	0,00	0,00
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,66	20,00	13,20
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,09	0,00	0,00
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	200,00	50,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,04	200,00	208,00
Итого по строительным машинам						10 336,70

Всего:

Прямые затраты	лей.	327 475,36
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 717,38
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	5 366,33
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	344 559,07
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	6 891,19
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	351 450,26
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	7 029,01
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	358 479,27
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	71 695,86

Итого по смете:

430 175,13

Составил

Проверил



(должность, подпись)

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Ремонт дороги по ул. 1 Мая в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога ул. 1Мая L=130 m B=3.0 m и заездной карман 3*8м - 1 шт				
1	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 10 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			2 111,11
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	2 111,11
2	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,44
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,44
3	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			116,80
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	40,00	116,80
4	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m			191,22
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,80
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3		1 100,00	41,23


1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton 30*15	m	1,0050	122,50	123,11
5	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H= 8 cm	m3			495,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,72
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,73
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,50	2,03
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,98
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,25
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,02
6	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7	m2			256,71
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	24,95
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	171,00	173,56
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	165,00	8,78
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
7	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la	m3			108,80




1	2	3	4	5	6	7
		gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	40,00	108,80
8	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			19,30
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
9	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройтво монолитного ж/б зуба) 3,0*0,3*0,5 м - 2 шт; 5,0*0,3*0,5 м-1 шт	m3			1 335,68
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	25,94
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 140,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,68
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
10	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			118,54
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	40,00	88,00
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 S.R.L.	kg	36,0000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,54
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,00
11	RpAcF 01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc			958,40
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0500	40,00	42,00
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,7500	40,00	30,00
	26401123 00739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	26631021 01183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,00
	26611264 20771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	600,00	612,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
		2. Площадка 30*15				
12	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 050,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	1 050,00
13	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			95,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	95,00
14	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в	m3			116,80



1	2	3	4	5	6	7
		дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	40,00	116,80
15	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m			191,24
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	40,00	20,80
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3		1 100,00	41,25
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00286	Bordura beton 30*15	m	1,0050	122,50	123,11
16	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) H= 8 cm	m3			495,80
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	40,00	24,00
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,76
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,72
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	13,50	2,02
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	20,97
	29522400 04010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,32
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
17	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7	m2			256,71
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	24,95
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	171,00	173,56
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	165,00	8,78
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)