

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Liceul Teoretic din s. Cismichioi, str. Zoia Cosmodemianskaea, 1, UTA Gagauzia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul Teoretic din s. Cismichioi, str. Zoia Cosmodemianskaea, 1, UTA Gagauzia

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția rețelelor electrice de iluminare și a echipamentului de forță la Liceul Teoretic din s. Cismichioi, UTA Gagauzia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² (Устройството желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см ²)	m	98,0000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см ² , после установок или укреплений)	m	98,0000
3	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	6,0000
4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	6,0000
2. Lucrari de montaj				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,0000
6		Шина "N" 8x12 X/2 на 12 групп	buc	4,0000
7		Шина "PE" 8x12 X/2 на 12 групп	buc	4,0000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc	28,0000

1	2	3	4	5
		la 25 A		
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000
10	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	4,0000
11	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A	buc	1,0000
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,3250
14		Провод ПВ 1x6 мм2	m	5,0000
15		Кабель ВВГнг (А)-LS 5x6 мм2	m	12,0000
16		Кабель ВВГнг (А)-FR-LS 5x2.5 мм2	m	59,0000
17		Кабель ВВГнг (А)-LS 3x2.5 мм2	m	86,0000
18		Кабель ВВГнг (А)-LS 3x1.5 мм2	m	90,5000
19		Кабель ВВГнг (А)-FR-LS 3x1.5 мм2	m	80,0000
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,6850
21		Гофротрубка D=25 мм	m	12,0000
22		Гофротрубка D=20 мм	m	86,0000
23		Гофротрубка D=16 мм	m	170,5000
24	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,1200
25		Короб кабельный замковый 50x50 мм	m	12,0000
26	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,3600

1	2	3	4	5
27		Светильник ESL с люминисцентной лампой потолочный (2x36W) IP40 U=220v	buc	36,0000
28		Лампа флуорисцентная 36W	buc	72,0000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1000
30		Светильник LED афайрийно-эвакуационный потолочный (1x36W) IP54 U=220v	buc	10,0000
31	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	3,0000
32		Кнопка управления "Грибок" аварийная с фиксацией	buc	3,0000
33		Корпус поста КП101 для кнопок управления	buc	3,0000
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisă	100 buc	0,0300
35		Выключатель одноклавишный утопленный типа ВС10-1-1	buc	3,0000
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapă, tip neîngropat, la instalatie închisă	100 buc	0,1000
37		Выключатель двухклавишный утопленный типа ВС10-2-1	buc	10,0000
38	08-03-591-9	Priza de fisă tip neîngropat, la instalatie închisă	100 buc	0,1800
39		Розетка штепсельная 2P+PE, U=220v, In=16A, IP44	buc	14,0000
40		Розетка штепсельная 4P+PE, U=380v, In=16A, IP44	buc	4,0000
41		Коробка скрытой установки ф=70x40	buc	10,0000
42		Коробка для выключателей и розеток	buc	20,0000
		3. Utilaj		
43		ГРЩ серии ЩРН (металл) наружного исполнения (BZUM, IP-54)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
44		РЩ1 серии ЩРВ (металл) на 36 модулей (ЩРВ-36, У2, IP-54)	buc	1,0000
45		ЩАО сери ЩРВ (металл) на 12 модулей (ЩРВ-12 У2, IP-54)	buc	1,0000
46		Автоматический выключатель ВА47-29/3P/C25 In=25A	buc	2,0000
47		Автоматический выключатель ВА47-29/3P/B16 In=16A	buc	1,0000
48		Автоматический выключатель ВА47-29/1P/C6 In=6A	buc	7,0000
49		Автоматический выключатель ВА47-29/1P/B10 In=10A	buc	9,0000
50		Дифференциальный автоматический выключатель AVDT32 2P/30mA/B16	buc	5,0000
51		Дифференциальный автоматический выключатель AVDT32 4P/30mA/C6	buc	4,0000
52		Контактор КМИ-34012 Укат=220в In=40A	buc	2,0000
53		Выключатель нагрузки ВН32/3P/63A	buc	1,0000
54		Выключатель нагрузки ВН32/3P/40A	buc	1,0000
55		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/4-400в In=30kA	buc	3,0000
56		Реле контроля напряжения трехфазное типа РНПП-311М	buc	1,0000
57		Выключатель разъединитель ВР32И-31ИЗ/3/100A	buc	1,0000
58		Счетчик 3x220/400в I=3x5(60)A типа ZMR 110Acе	buc	1,0000