

**Centrul de asistenta sociala de
plasament pentru copii din
s.Cupcui, STAS Leova**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Rampa de acces		
1	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,90
2	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
3	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	27,50
4	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4,50
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	120,00
6	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	2,40
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	11,90
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	8,40

1	2	3	4	5
		antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm		
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,50
		1.2. Reparatii exterioare		
10	RpCI18B	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm	m	2,00
11	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm	m	30,00
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,00
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,00
14	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	20,00
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,00
16	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 60mm (cornier 2m)	m2	20,00
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,00

1	2	3	4	5
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,00
19	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	3,50
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,50
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,84
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	26,84
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,84
24	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-26,84
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	26,84
26	RpCJ18B	Finisaje cu hidroizolatie de 2 mm grosime, executat cu HIDROSTOP la pardosea	m2	26,84
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	26,84
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,30
29	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profil din aluminiu cu picurator pentru balcon sau terasa exterioara	m	10,00
30	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	70,00

1	2	3	4	5
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	2,90
		1.3. Reparatii hol si casa scarii		
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,20
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	56,20
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	56,20
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,10
36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	25,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,30
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,30
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	734,40
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	734,40
41	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,00
42	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	1,00
43	IB06A	Radiator din otel 22 500x900mm, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	1,00

1	2	3	4	5
		diametrul nominal de 3/8" -1/2"		
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
46	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,20
47	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	1,20
48	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	1,20
		1.4. Bucatarie		
49	RCsB29P K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	3,00
50	SA40A	Instalarea inel decorativ d. 160 cu fixare cu dibluri	buc	3,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,40
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,40
53	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	6,00
54	IB06C	Radiator din otel 22 500x1700mm, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	6,00
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
		1.5. Antreu		
57	RpCO56C	Demontari:tavane suspendate	m2	27,00
58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple	m2	27,00

1	2	3	4	5
		plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,00
63	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,00
		1.6. Reparatie GTS et1		
64	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,25
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,60
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,60
67	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,00
68	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	1,00
69	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	1,00
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	16,60
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,60
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	16,60

1	2	3	4	5
73	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol $N_c=0.9\text{kg/m}^2$, in 2 strat	m2	16,60
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	16,60
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,60
76	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00
77	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00
78	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
79	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,00
80	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00
81	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00
82	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
83	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentru copii)	buc	1,00

1	2	3	4	5
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
85	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
86	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	1,00
87	IB06A	Radiator din otel 22 500x700mm, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
89	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,10
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,10
		1.7. Reparatie dormitoare		
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	66,80
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	66,80
94	RpCQ01G	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 0,50 mp, cu chit si cuie, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp (Inlocuire sticla la geam termopan)	m2	0,67
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,59

1	2	3	4	5
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,58
		1.8. Reparatie GTS et2		
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,60
98	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,60
99	TsH92B	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre	t	0,60
100	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	0,60
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	16,60
102	IzF01E K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat	m2	16,60
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	16,60
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,60
105	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00
106	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	3,00
107	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
108	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)		
109	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00
110	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00
111	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
112	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentru copii)	buc	1,00
113	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
114	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
115	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	1,00
116	IB06A	Radiator din otel 22 500x700mm, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,00
117	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,10
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	7,10

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.9. Cazangerie		
121	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	165,00
122	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi	m	12,00
123	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	1,00
124	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
125	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer bitum AquaMast sau analog)	m2	165,00
126	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) Tehnoelast sau analog, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	155,00
127	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) Tehnoelast sau analog, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	10,00
128	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	12,00
129	RpIA53A	Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora	buc	1,00
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Cazangerie		

1	2	3	4	5
130	RpIA02E	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip AMT 3 sau CAIAC de 30000 kcal/h	buc	1,00
		2.2. Electricitate		
131	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	68,00
132	RpEF13A	Montarea corp de iluminat LED PL-UL12SS-P 4000K	buc	68,00
		2.3. Ventilare		
133	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	20,00
134	RpEE13A	Racordarea furcii electrice la cablu	buc	3,00
135	VC29A	Montare recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora	buc	3,00
		3. Utilaj		
		3.1. Cazangerie		
136	Pret de piata	Cazan pe combustibil solid TIS HARD PLUS 150KW	buc	1,00
		3.2. Electricitate		
137	Pret de piata	Corp de iluminat LED PL-UL12SS-P 4000K		68,00
		3.3. Ventilare		
138	Pret de piata	Recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora		3,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)