

**Amenajarea Parcului in s.Telita**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Amenajarea Parcului in s.Telita**

Valoarea de deviz 184 102,19 lei

Intocmit in prețuri curente:06/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea aleelor</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	0,45	336,40 0,00	151,38 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	72,00	58,42 0,00	4 206,38 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	222,71 23,40	100,22 10,53
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,90	1 813,85 196,30	1 632,46 176,67
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,50	113,70 0,00	511,64 0,00
6	CE17A	Strat din membrana geotextila	m2	450,00	45,87	20 640,89

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,03			16,25	7 312,50
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2	450,00	59,72 21,45	26 871,75 9 652,50
8	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2	450,00	59,72 21,45	26 871,75 9 652,50
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>80 986,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 804,70</b>
<b>1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic</b>						
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	14,00	33,80 33,80	473,20 473,20
10	TsC54B	Strat de fundatie din pietris, H=10 cm	m3	3,40	649,99 64,35	2 209,97 218,79
11	DE11A Ksal=0.5	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2.5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	350,00	97,52 9,75	34 130,95 3 412,50
<b>Total Amenajarea bordurii decorative din plastic</b>						<b>36 814,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 104,49</b>
<b>Total Amenajarea aleelor</b>						<b>117 800,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 909,19</b>
<b>2. Terasa 15 x 10 m</b>						
<b>2.1. Lucrari de terasament</b>						

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	30,00	336,40 0,00	10 092,00 0,00
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,00	58,42 0,00	2 804,26 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	222,71 23,40	66,81 7,02
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,30	1 813,85 196,30	544,15 58,89
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,50	544,70 544,70	817,05 817,05
17	CE17A	Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03	m2	150,00	45,87 16,25	6 880,30 2 437,50
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2	150,00	59,72 21,45	8 957,25 3 217,50
19	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2	150,00	59,72 21,45	8 957,25 3 217,50
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>39 119,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 755,46</b>
		<b>2.2. Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm</b>				
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal	m3	4,50	33,80 33,80	152,10 152,10

1	2	3	4	5	6	7
		de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra , H=10 cm	m3	1,50	649,99 64,35	974,99 96,53
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm ) pe fundatie de beton	m	50,00	193,08 44,20	9 654,05 2 210,00

<b>Total Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm</b>					<b>10 781,14</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2 458,63</b>	
<b>Total Terasa 15 x 10 m</b>					<b>49 900,21</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>12 214,08</b>	

Total	lei	167 700,81
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	10 349,59
Transportarea materialelor	2,50 %	2 424,25
Total	100,00 +	180 474,65
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 804,74
Total	100,00 +	182 279,39
Beneficiu	1,00 %	1 822,79
Total	100,00 +	184 102,19

**Total deviz:** **184 102,19**  
**Incluziv salariu** **43 123,28**

Intocmit Betonel Construct Prim SRL  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectPrimaria s.Telita  
**Amenajarea Parcului in s.Telita**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

### Amenajarea Parcului in s.Telita

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea aleelor</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC04B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			336,40 ----- 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	290,00	336,40
2	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,42 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	321,00	58,42
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			222,71 ----- 23,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	495,03	198,01
4	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 813,85 ----- 196,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	432,50	1 617,55

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	601,58	113,70
6	CE17A	Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03	m2			45,87 16,25
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	268213260 0465-m	Membrana geotextila	m2	1,1500	23,70	28,07
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	31,00	0,31
7	TsH32C 1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2			59,72 21,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	65,00	16,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,00	5,20
	142110220 0068-20	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm	m3	0,1010	325,00	32,83
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	320,00	5,44
8	TsH32C 1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2			59,72 21,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	65,00	16,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,00	5,20
	142110220 0068-5	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	0,1010	325,00	32,83
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	320,00	5,44
		<b>1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic</b>				
9	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m	m3			33,80 33,80

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	65,00	33,80
10	TsC54B	Strat de fundatie din pietris, H=10 cm	m3			649,99 ----- 64,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,85
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	412,00	173,04
11	DE11A Ksal=0.5	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2.5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3) Коэффициент к трудозатрагам=0,50	m			97,52 ----- 9,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	3,90
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	5,85
	266310210 0001-16	Beton	m3		1 400,00	14,00
	266612280 0325-8	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2,5 m din plastic	m	1,0050	73,40	73,77
		<b>2. Terasa 15 x 10 m</b> <b>2.1. Lucrari de terasament</b>				
12	TsC04B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			336,40 ----- 0,00
	295226000 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	290,00	336,40
13	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			58,42 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	321,00	58,42
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			222,71 ----- 23,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,30
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	495,03	198,01
15	TsD08A	Compactarea mecanica a	100 m3			1 813,85

1	2	3	4	5	6	7
	1	umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				196,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	65,00	196,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	432,50	1 617,55
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			544,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	65,00	544,70
17	CE17A	Strat din membrana geotextila Material marunt=1,03	m2			45,87
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	268213260 0465-m	Membrana geotextila	m2	1,1500	23,70	28,07
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	31,00	0,31
18	TsH32C 1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2			59,72
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	65,00	16,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,00	5,20
	142110220 0068-20	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm	m3	0,1010	325,00	32,83
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	320,00	5,44
19	TsH32C 1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2			59,72
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2500	65,00	16,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,00	5,20
	142110220 0068-5	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	0,1010	325,00	32,83
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	320,00	5,44
		<b>2.2. Amenajarea bordurii BR</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>100.20.8 cm</b>				
20	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			33,80 ----- 33,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	65,00	33,80
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra , H=10 cm	m3			649,99 ----- 64,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,85
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	412,00	173,04
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm ) pe fundatie de beton	m			193,08 ----- 44,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	65,00	11,05
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	65,00	33,15
	266310210 0001-16	Beton	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	276,85	2,77
	266612280 0284-18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100 x 20 x 8 cm	m	1,0050	62,50	62,81

Intocmit

Betonel Construct Prim SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

( )

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectPrimaria s.Telita  
**Amenajarea Parcului in s.Telita****Borderou de resurse № 1**  
**Amenajarea Parcului in s.Telita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Amenajarea aleelor</b>			
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>			
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3		0,45
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	0,522
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		72,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	13,104
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,162
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0018
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,18
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3		0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	2,718
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	3,366
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	0,8505
6	CE17A	Strat din membrana geotextila	m2		450,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,50
	2682132600465-m	Membrana geotextila	m2	1,1500	533,025
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	5 562,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,50
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2		450,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	112,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	36,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm	m3	0,1010	45,45

1	2	3	4	6	7
	-20				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	7,65
8	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2		450,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	112,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	36,00
	1421102200068-5	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	0,1010	45,45
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	7,65
		<b>1.2. Amenajarea bordurii decorative din plastic</b>			
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3		14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	7,28
10	TsC54B	Strat de fundatie din pietris, H=10 cm	m3		3,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	3,366
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	3,91
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,714
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,428
11	DE11A Ksal=0.5	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2.5 m, verde din plastic OBP1202-002GR, asezate pe o fundatie din beton, de 10x10 cm (Beton 3,5 m3)	m		350,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	21,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	31,50
	2663102100001-16	Beton	m3		3,50
	2666122800325-8	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2,5 m din plastic	m	1,0050	351,75
		<b>2. Terasa 15 x 10 m</b>			
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>			
12	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3		30,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	34,80
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		48,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	8,736
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,108
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0012
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,12
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3		0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	0,906
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	1,122
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	12,57
17	CE17A	Strat din membrana geotextila	m2		150,00

1	2	3	4	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	7,50
	2682132600465 -m	Membrana geotextila	m2	1,1500	177,675
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1 854,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50
18	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.20-40 mm	m2		150,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	12,00
	1421102200068 -20	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm	m3	0,1010	15,15
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	2,55
19	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime , fr.5-20 mm	m2		150,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	12,00
	1421102200068 -5	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	0,1010	15,15
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	2,55
		<b>2.2. Amenajarea bordurii BR 100.20.8 cm</b>			
20	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3		4,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	2,34
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra , H=10 cm	m3		1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,485
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	1,725
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,315
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,63
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (BR 100.20.8 cm ) pe fundatie de beton	m		50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	25,50
	2663102100001 -16	Beton	m3	0,0530	2,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	175,00
	14211022000513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	0,50
	2666122800284 -18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100 x 20 x 8 cm	m	1,0050	50,25
		-----	-----	-----	-----
					--
		<b>Total lista de resurse:</b>			

**Manoarea :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om		357,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om		120,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		156,435
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		30,00

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3		5,638
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40 mm	m3		60,60

	-20			
3.	1421102200068 -5	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20 mm	m3	60,60
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,50
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,00
6.	2663102100001 -16	Beton	m3	6,15
7.	2666122800284 -18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100 x 20 x 8 cm	m	50,25
8.	2666122800325 -8	Bordura palisada pentru gradina Bradas PalGarden 2,5 m din plastic	m	351,75
9.	2682132600465 -m	Membrana geotextila	m2	710,70
10.	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 416,00

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,058
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,029
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8505
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,488
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,40
7.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	35,322
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,30
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,84

Intocmit

Betonei Construct Prim (SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)