

## Reparatie capitală bl. I, et, I, str. A. Iancu, 34

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 007 428,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. lucrari interioare</b>				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	130,000	3,30	429,26
2	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox gr3mm conform caietului de sarcini	m	26,000	630,67	16 397,55
3	RpCO51B	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din cherestea de stejar sau rasinoase in tablii si frizuri sau lamele Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,002	m2	19,000	824,10	15 657,99
4	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	360,000	40,41	14 547,06
5	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	9,880	54,00	533,52

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,880	141,90	1 401,95
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonoground intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	36,000	28,66	1 031,94
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,000	198,24	7 136,64
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	58,800	519,21	30 529,55
10	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	134,400	58,30	7 835,52
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	359,100	287,55	103 259,21
		<b>Total lucrari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>198 760,18 93 852,33</b>
		<b>2. LUCRARI INTERIOARE, DEMONTARI</b>				
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	9,900	600,25	5 942,48
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,400	27,30	229,32
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	32,000	63,75	2 040,00
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,000	26,95	862,40

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,000	21,85	2 097,60
17	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	33,040	79,20	2 616,77
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	33,040	141,90	4 688,36
		<b>Total LUCRARI INTERIOARE, DEMONTARI Inclusiv salariu</b>				<b>18 476,93 11 793,89</b>
		<b>3. PERETI</b>				
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	156,000	75,86	11 833,38
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	637,000	8,50	5 414,50
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	637,000	32,76	20 866,53
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	637,000	135,93	86 584,23
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	637,000	83,52	53 200,01
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	637,000	40,34	25 695,94

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	637,000	8,50	5 414,50
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,000	78,61	50 074,57
		<b>Total PERETI Inclusiv salariu</b>				<b>259 083,66 170 391,00</b>
		<b>4. TIMPLARII</b>				
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	8,400	1 598,40	13 426,56
		<b>Total TIMPLARII Inclusiv salariu</b>				<b>13 426,56 534,24</b>
		<b>5. PARDOSELI</b>				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	119,35	3 819,20
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,000	520,10	16 643,20
		<b>Total PARDOSELI Inclusiv salariu</b>				<b>20 462,40 9 993,60</b>
		<b>6. ELECTRICITATE</b>				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,000	19,80	712,80
31	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	22,000	11,70	257,40
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGNG 3X2,5	m	236,000	61,23	14 450,28

1	2	3	4	5	6	7
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGNG 3X1,5	m	158,000	59,19	9 352,02
34	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	394,000	67,85	26 731,32
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	334,400	40,75	13 626,80
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	19,000	105,60	2 006,40
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	24,000	109,33	2 623,92
38	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,030	buc	56,000	39,76	2 226,77
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	36,000	519,20	18 691,20
		<b>Total ELECTRICITATE Inclusiv salariu</b>				<b>90 678,91 37 665,90</b>

		Total	Lei	600 888,64
		Asigurari sociale	24,00 %	77 815,43
		Transportarea materialelor	5,00 %	13 001,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			691 705,89
		Cheltuieli de regie	14,50 %			100 297,35
		Total	100,00 +			792 003,24
		Beneficiu de deviz	6,00 %			47 520,19
		Total	100,00 +			839 523,44
		TVA	20,00 %			167 904,69
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 007 428,12</b>

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitală bl. I, et, I, str.  
A. Iancu, 34**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 007 428,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### **Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,940	90,00	264,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	203,630	90,00	18 326,70
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	414,050	90,00	37 264,50
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	944,280	90,00	84 985,20
5.	7123010010200	Betonist	h-om	39,600	90,00	3 564,00
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,000	90,00	3 240,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,544	90,00	498,96
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	102,720	90,00	9 244,80
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,280	90,00	1 555,20
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	318,190	90,00	28 637,10

11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	388,570	90,00	34 971,30
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,320	90,00	388,80
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,600	70,00	182,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,400	70,00	1 638,00
15.	7422010060100	Timplar	h-om	1 016,779	70,00	71 174,53
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,505	60,00	3 150,29
17.	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	331,067	60,00	19 864,02
18.	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	88,016	60,00	5 280,96
		<b>Total manopera</b>				<b>324 230,96</b>

### **Materiale:**

1.	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	404,460	11,00	4 449,06
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,200	50,00	260,00
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	19,190	60,00	1 151,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,622	400,00	1 448,64
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,167	400,00	66,88
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,065	80,00	2 565,20
7.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,756	6 500,00	4 914,00
8.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,952	9 000,00	8 567,10
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	640,000	1,50	960,00
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	8,400	1 450,00	12 180,00
11.	2051142950700	Dibluri	buc	48,000	3,00	144,00
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	115,360	2,00	230,72
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,130	60,00	7,80
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,104	65,00	6,76
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,948	120,00	473,76
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	191,100	33,00	6 306,30
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,442	65,00	93,73
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	254,800	43,00	10 956,40
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,650	67,00	43,55
20.	24302261000001	Fuga	kg	9,600	48,00	460,80
21.	2430226101010	Grund cu quart betongrund	kg	14,940	41,00	612,54
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,386	40,00	55,44
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	95,550	25,00	2 388,75
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	700,700	10,00	7 007,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	748,840	3,00	2 246,52
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,218	1 800,00	393,12
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	129,600	21,00	2 721,60
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,800	18,00	518,40
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	615,385	6,00	3 692,31
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 554,550	3,00	13 663,65
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	314,041	33,00	10 363,35
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	671,971	35,00	23 519,00
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,960	170,00	5 603,20
34.	2661122803601	Tub flexibil	m	442,068	15,00	6 631,02
35.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	78,800	45,00	3 546,00
36.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	21,756	170,00	3 698,52
37.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,272	0,00	0,00
38.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,576	0,00	0,00
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,056	0,00	0,00
40.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	129,600	7,00	907,20
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	321,860	15,00	4 827,90
42.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	377,055	120,00	45 246,60
43.	2746167335100	Priza	buc	24,480	50,00	1 224,00
44.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	205,668	28,00	5 758,70

45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	43,000	20,00	860,00
46.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,500	25,00	2 462,50
47.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	57,680	15,00	865,20
48.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	26,000	550,00	14 300,00
49.	2822115708000	Element de sustinere	buc	164,640	55,00	9 055,20
50.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	55,860	11,00	614,46
51.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,696	13,00	321,05
52.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,560	60,00	93,60
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	33,600	3,00	100,80
54.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 940,000	0,30	882,00
55.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 705,200	0,40	682,08
56.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	115,360	2,00	230,72
57.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	48,000	2,00	96,00
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 436,400	2,00	2 872,80
59.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	37,440	50,00	1 872,00
60.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	37,440	410,00	15 350,40
61.	3130134817404	Cablu de energie 3X2,5	m	240,720	19,00	4 573,68
62.	31301348174404	Cablu de energie 3X1,5	m	161,160	17,00	2 739,72
63.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	37,440	15,00	561,60
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,320	3,00	27,96
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,168	25,00	354,21
66.	4100126202818	Apa	m3	3,837	25,00	95,92
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,500	17,00	1 113,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>260 036,32</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,465	230,00	796,95
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	13,594	80,00	1 087,52
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,528	80,00	842,24
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,570	50,00	28,50
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	11,400	50,00	570,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,261	70,00	4 218,23
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,939	50,00	496,95
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,465	150,00	519,75
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,814	100,00	581,40
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,880	50,00	1 344,00
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,650	70,00	45,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,073	550,00	6 090,31
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>16 621,36</b>

Total	Lei	600 888,64
Asigurari sociale	24,00 %	77 815,43
Transportarea materialelor	5,00 %	13 001,82
Total	100,00 +	691 705,89
Cheltuieli de regie	14,50 %	100 297,35
Total	100,00 +	792 003,24
Beneficiu de deviz	6,00 %	47 520,19
Total	100,00 +	839 523,44
TVA	20,00 %	167 904,69

**Total deviz:**

**1 007 428,  
12**

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Repara?ie capital? bl. I, et, I, str. A.  
Iancu, 34Investitor IP Liceu Teoretic # Miguel de  
Cervantes Saavedra#

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. lucrari interioare</b>				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	65,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	60,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	70,00	0,35
2	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox gr3mm conform caietului de sarcini	m			630,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	550,00	550,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	60,00	3,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	67,00	1,68
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	50,00	10,00
3	RpCO51B	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din cherestea de stejar sau rasinoase in tablii si frizuri sau lamele Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,002	m2			824,10
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0000	70,00	280,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0500	9 000,00	450,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	6,00	2,40
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
4	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2			40,41

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	90,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,00	12,36
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 500,00	13,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
5	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t			54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,00	54,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonoground intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,66
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	90,00	10,80
	2430226101010	Grund cu quart betonoground	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			198,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	90,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	21,00	75,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	400,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	70,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,50
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			519,21
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	90,00	4,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	170,00	62,90
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	11,00	10,45
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	13,00	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,30	15,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,40	11,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	55,00	154,00
10	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			58,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	90,00	13,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	60,00	34,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			287,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		<b>2. LUCRARI INTERIOARE, DEMONTARI</b>				
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3			600,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	90,00	360,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	230,00	80,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	80,00	16,00
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			63,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	80,00	3,20
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	90,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
17	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		<b>3. PERETI</b>				
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			75,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	90,00	45,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	400,00	3,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	80,00	0,12
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	90,00	18,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			135,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	90,00	108,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	70,00	5,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	90,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	35,00	36,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,07
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	33,00	16,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	70,00	0,07
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			78,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	80,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<b>4. TIMPLARII</b>				
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 598,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	90,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,00	12,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	40,00	6,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		<b>5. PARDOSELI</b>				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			119,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			520,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	90,00	234,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	170,00	175,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,50	30,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	18,00	16,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	70,00	3,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		<b>6. ELECTRICITATE</b>				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			19,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	90,00	19,80
31	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			11,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	90,00	11,70
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGNG 3X2,5	m			61,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	90,00	12,60
	3130134817404	Cablu de energie 3X2,5	m	1,0200	19,00	19,38
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,00	14,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	45,00	9,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	25,00	6,25
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVGNG 3X1,5	m			59,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	90,00	12,60
	31301348174404	Cablu de energie 3X1,5	m	1,0200	17,00	17,34
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	28,00	14,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	45,00	9,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	25,00	6,25
34	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			67,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	90,00	50,40
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	15,00	16,83
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	28,00	0,62
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,00	10,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	80,00	1,60
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			105,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	90,00	24,30
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	80,00	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			109,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	90,00	27,90
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	20,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	80,00	0,40
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,00	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
38	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc			39,76

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,030				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	90,00	14,40
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	1,0000	15,00	15,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	65,00	1,67
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	2,0000	2,00	4,12
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,12
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			519,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	90,00	25,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	410,00	426,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL PRO KASS INV**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.