

Constructia trotuarului L=260,0 m.l. s. Cotiujeni, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,560	1 714,54 0,00	960,14 0,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	13,620	41,90 41,90	570,65 570,65
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	89,600	20,78 0,00	1 862,25 0,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,720	495,77 79,78	7 793,45 1 254,14
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,000	269,70 47,55	18 878,79 3 328,78
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	454,000	199,97 24,18	90 787,21 10 977,72
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450	1 828,27 902,71	822,72 406,22
8	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geocom PES) geotextile	m2	260,000	33,17 6,45	8 624,72 1 676,48

1	2	3	4	5	6	7
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	234,000	64,39 20,63	15 067,63 4 827,94
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) norativul la beton asfaltic -0,097 tn/m2	m2	234,000	207,11 9,67	48 464,25 2 263,25
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,200	675,49 675,49	3 512,55 3 512,55
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	21,000	296,78 23,30	6 232,35 489,24

	Total	lei	203 576,71
	CASM	24 %	7 033,67
	Total		210 610,38
	Cheltuieli de regie	14,5 %	30 538,51
	Total		241 148,89
	Beneficiu	4,5 %	10 851,70
	Total		252 000,00
	TVA	20 %	50 400,00
	Total		302 400,00
	Inclusiv salariu		29 306,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)