

Caiet de sarcini

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: Lucrări de renovare

Reparația unor birouri în sediul Oficiului Avocatului Poporului

Autoritatea contractantă: Oficiul Avocatului Poporului, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 16

- *Informații suplimentare dintre care termenul de execuție a lucrărilor sunt indicate în documentația standard întocmită pentru achiziția respectivă*

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea
1.	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip. inclisiv tijele si globurile	buc	4.000
2.	RpC056A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m2	1.620
3.	RpCG29E 1	Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din demolarea zidăriei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	0.108
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	114.000
5	RpCR 1 3B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre), in construcții existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	28.440
6	RpC R1 3 B	Vopsirea eu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa). in construcții existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	8.800
7	C KO3B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu inaltimi pina la 35 m	m2	2.100
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3.000
9	RpCR29A	Curatarca vopselei pe baza de ulei. cu dceapam	m2	16.570
10	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	16.570
11	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton. grosime 12.5 mm. montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor	m2	272.550
12	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2	272,550
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Furofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	272.550
14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	272.550
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glel existent, executate manual Glafuri	m2	29.550

16	CN33D	Tapele pe baza de poliesteri aplicați pe suport de hirtie. aplicate pe pereți gletuți	m2	242.000
17	CK50I3	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton. grosime 9.5 mm pe structura din pro file zincata: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	88.300
18	CN53A	grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	88.300
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților. coloanelor si tavanelor	m2	88.300 I
20	CK18A	Montarea baghetelor	m	77.440
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88.300
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	64.700
23	CG09A	Plintf din PVC. montate orizontal la pereți gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez. in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	77.000
24	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatale. inclusiv pervazurile din PVC. in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	23.600
25	RpCU06B	Exzecutarea șanțurilor de pina la 5 cm adincime. in pereți din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	27.000
26	RpCU07D	Matarea șanțurilor in pereți de pina la 50 cm2, dupa instalații sau consolidări	m	27.000
27	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat. la instalație inclusa (Выключатель 2-кл для скрытой пров.1 г вросгаі парт)	100 buc	0,1 1
28	KpEEO3A	Montarea prizelor bipolare construcție normala din bachelita sau aminoplast. simpla, dubla, construcție impermeabila, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	11.000
29	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, secțiune sumara pina la 2.5 mm2 (Провов ПВ 3x2,5 в трубе -1 прокладка)	100 m	1.470
30	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, secțiune sumara pina la 2.5 mm2 (1 Провод 1 ÌВ 3x 1.5 в трубе -1 прокладка)	100m	0.760
31	08-03-594 _2	Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat pe pivoți, cantitate lămpi, in corp de iluminat. 2	100 buc	0.160
32		Светильник LPP01-2x36	buc	64.000

