

**Lucrări de reparație (betonare și
șlefuire) pardoselei la sectorul
DT1 amplasat pe str.
Sarmizegetusa 51**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Ремонт

Valoarea de deviz 181 010,531 lei

Intocmit in prețuri curente 22.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Betonarea partii carosabile a canalului DT1 Nodurile 1 si 2				
1	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	14,800	168,144 90,000	2 488,528 1 332,000
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	21,000	2 049,486 483,103	43 039,213 10 145,153
3		Intarirea betonului cu praf cuart (toping) - 3kg la 1m.p	m2	100,000	143,750 112,500	14 375,000 11 250,000

1	2	3	4	5	6	7
4	CG16A	Ceruirea (slefuirea) suprafetei turnate si acoperire cu lac	m2	100,000	73,750 56,250	7 375,000 5 625,000
		Total Betonarea partii carosabile a canalului DT1 Nodurile 1 si 2 Inklusiv salariu				67 277,741 28 352,153
		2. Finisari pardosea Incaperea deservirii tehnice a autobuzelor				
5	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat,mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16mp / шлифовка верхнего слоя существующего бетонного пола	m2	286,700	152,060 134,000	43 595,605 38 417,800
		Total Finisari pardosea Incaperea deservirii tehnice a autobuzelor Inklusiv salariu				43 595,605 38 417,800

		Total	lei	110 873,346
		Социальное и медицинское страхование (ПЗ) * 24 %	24,00 %	16 024,789
		Транспортные расходы (ПЗ) * 6 %	6,00 %	2 524,524
		Прямые затраты ПЗ+Социал+Трансп	100,00 +	129 422,659
		Накладные расходы (Прямые) * 11 %	11,00 %	14 236,492
		Сметная прибыль (Прямые+Наклад) * 5 %	5,00 %	7 182,958
		Итого Прямые+Наклад+Сметна	100,00 +	150 842,109
		НДС (Прямые+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	30 168,422
		Total deviz:		181 010,531
		Inklusiv salariu		66 769,953

Intocmit

Mihailov Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)