

Deviz local de resurse № 6/22

Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 438 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6/22:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2 027,3600	30,00	60 820,800
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	328,5000	30,00	9 855,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2650	30,00	157,950
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	827,4500	30,00	24 823,500
		Total manopera				95 657,25

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	666,8655	19,00	12 670,444
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	630,0000	1,00	630,000
3.	2413317002000* 3	Pamizol cu solutie ntr 44-79 (Primer bituminos Aquamast)	kg	616,4550	20,00	12 329,100
4.	2682132600470* 4	Membrane bituminoase (Uniflex EPP)	m2	181,9875	48,50	8 826,394
5.	2682132600470* 5	Membrane bituminoase (Uniflex EKP)	m2	2 374,3302	56,00	132 962,491
6.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	103,9500	15,00	1 559,250
7.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	315,0000	162,00	51 030,000
8.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,4500	15,00	141,750
9.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	9,4500	28,00	264,600
		Total materiale de construcții				220 414,03

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	21,0700	5,00	105,350
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	105,3500	15,00	1 580,250
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0000	12,00	144,000
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,5871	14,00	8,219
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	30,0000	30,00	900,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3870	349,00	135,063
		Total utilaje de construcții				2 872,88

Cheltuieli directe	Lei	318 944,16
Asigurari sociale si medicale	24 %	22 957,74
Cheltuieli de transport	2,5 %	5 510,35
Cheltuieli directe		347 412,25

Cheltuieli de regie	2,5 %	8 685,31
Beneficiu de deviz	2,5 %	8 902,44
Total		365 000,00
TVA	20 %	73 000,00

Total deviz: 438 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)