

## **Caiet de Sarcini**

**Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul  
"Grigore Vieru", Vasilcău, Soroca**

**Beneficiar: I.P. Gimnaziul "Grigore Vieru", Vasilcău, Soroca**

**CHIȘINĂU - 2021**

**Reconstrucția acoperișului la  
blocul principal al I.P. Gimnaziul  
"Grigore Vieru", Vasilcău, Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 09.06/21-2021-CS**

**Lucrari de constructie-montaj**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>		
1	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la cornisa (600x1000x80h)	m3	3,6500
2	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,0800
3	RpCF10D	Demolarea zidariilor din piatra calcaroasa, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru	m3	14,7000
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 AI, la talpa scurta a popilo	buc	132,0000
5	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,0000
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km	t	15,0000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie-montaj</b>		
7	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	988,2800
8	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	306,7600
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprij inirile	m2	120,0000
10	CA04B	Beton turnat in centuri monolite, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	30,3000
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	290,0000
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri	m2	110,0000

1	2	3	4	5
		geluite simple		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc), ancoraje A1 (47cm cu filet si piulita) - 68 buc.;	m3	5,5000
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 196 buc.	m3	21,6000
15	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect 11.40m3)	m2	1 380,0000
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 380,0000
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 380,0000
18	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - cornise	m2	24,6000
19	CE19A	Jgheaburi semirotond, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	196,0000
20	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	180,0000
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	120,0000
22	CL57A	Elemente de fixare - Ancore metalice "A1"	kg	90,4000

Total	lei			
Asigurari sociale si medicale	24,00 %			
Cheltuieli de transport	10,00 %			
Total cu ChT	100,00 +			

Cheltuieli de regie	14,50 %			
Total cu CR	100,00 +			
Beneficiu de deviz	6,00 %			
Total	100,00 +			
Taxa pe valoarea adaugata	20,00 %			