

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Teren de Sport Inovativ

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,744
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,500
		Capitolul 2. Imbracaminte din gazon artificial 264m2		
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,640
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	70,000
5	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fractia 20-40 mm (M400), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	39,600
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5Bpl-150x150mm (2,00 kg/m2)	kg	528,000
7	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	264,000
8	CE17A	Strat suplimentar Shok pad, grosime 8mm, densitate 30kg/m3	m2	264,000
9	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash	m2	264,000

1	2	3	4	5
		inaltimea parului 25 mm, acoperita cu nisip		
10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	80,000

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

