

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria sat. Inesti, r-nul Telenesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria sat. Inesti, r-nul Telenesti
3. Obiectul achizițiilor Reparatii curente a trotuarului la estrada de vara din sat. Inesti, r-nul Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Desfaceri			
1	DI109 apl	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (fara autogreder)	m3		11,9200
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		59,6200
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		26,6000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t		121,6200
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
		2. Bordure			
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3		3,7000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	1,1500	

1	2	3	4	5	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		92,5000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0550	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005 131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	
		3. Amenajare cu pavaj gr 6 cm			
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,6000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
8	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3		47,7000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52-1	Agregate naturale concasate 11.2-22.4mm	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		397,5000

1	2	3	4	5	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
	26611128006 55-2	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6cm	m2	1,0150	
	14211022005 46-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	14211022005 47-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	