

**Intretinerea drumurilor publice locale din rnul
Ungheni pe timp rece (iarna) a.2023
(transportare, depozitare MAD 10% pe
sectoarele periculoase, deszapezirea si
raspindirea MAD 30%)**

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Transportare ,depozitare MAD (10%)				
		1.1. L358 Boghenii Noi -Magurele				
1	Calcul	Costul MAD	m3	20,4000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
2	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,2040		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
3	TsI50C10 k=1.33	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 40 km	t	27,3400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	15,785		
4	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,3400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,531		
Total						
Total L358 Boghenii Noi - Magurele						
		1.2. L362 Drujba Hircesti				
5	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
6	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
7	TsI50C10 k=1.47	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 44 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	11,627		
8	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L362 Drujba Hircesti						
		1.3. L363 G88 Condratesti -Curtoia				

1	2	3	4	5	6	7
9	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	3232323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
10	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
11	TsI50C10 k=1.33	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 40 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	10,519		
12	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L363 G88 Condratesti - Curtoaia						
1.4. L368 Pirlita -Agronomovca -Negurenii Vechi						
13	Calcul	Costul MAD	m3	20,4000		
	3232323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
14	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,2040		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
15	TsI50B10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	27,3400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	8,694		
16	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,3400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,531		
Total						
Total L368 Pirlita -Agronomovca - Negurenii Vechi						
1.5. L369 Sculeni -Buciumeni-Cioropcani						
17	Calcul	Costul MAD	m3	20,4000		
	3232323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
18	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,2040		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
19	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	27,3400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	10,253		
20	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,3400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131	h-ut	1,531		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total L369 Sculeni -Buciumeni- Cioropcani						
1.6. L373 R-17 Drum de acces spre Chirileni						
21	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	3232323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
22	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
23	TsI50C8	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 28 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	7,477		
24	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L373 R-17 Drum de acces spre Chirileni						
1.7. L375 Petresti R-17						
25	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	3232323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
26	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
27	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	6,832		
28	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L375 Petresti R-17						
1.8. L379 R-1 Drum de acces spre s. Bumbata						
29	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	3232323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
30	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
31	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,832		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
32	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L379 R-IDrum de acces spre s. Bumbata						
1.9. L378 R1 drum de acces spre s. Cornesti						
33	Calcul	Costul MAD	m3	9,0000		
	323232332323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	9,000		
34	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,0900		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,428		
35	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	12,0600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	5,235		
36	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	12,0600		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,675		
Total						
Total L378 R1 drum de acces spre s. Cornesti						
1.10. L381Radenii Vechi- Bahmut (s. Radenii vechi)						
37	Calcul	Costul MAD	m3	20,4000		
	323232332323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
38	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,2040		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
39	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	27,3400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	11,868		
40	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,3400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,531		
Total						
Total L381Radenii Vechi- Bahmut (s. Radenii vechi)						
1.11. L383 drum de acces spre s. Floritoaia Noua						
41	Calcul	Costul MAD	m3	6,0000		
	323232332323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	6,000		
42	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,286		
43	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,0400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	2,074		
44	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	8,0400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,450		
Total						

**Total L383 drum de acces spre s.
Floritoaia Noua**

1.12. L382 drum de acces spre s.Grozasca						
45	Calcul	Costul MAD	m3	6,0000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	6,000		
46	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,0600		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,286		
47	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,0400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	2,074		
48	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	8,0400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,450		
Total						

**Total L382 drum de acces spre
s.Grozasca**

1.13. L382.1 G90 drum de acces spre s.Floritoaia Veche						
49	Calcul	Costul MAD	m3	6,0000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	6,000		
50	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,0600		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,286		
51	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,0400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	2,074		
52	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	8,0400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,450		
Total						

**Total L382.1 G90 drum de acces
spre s.Floritoaia Veche**

1.14. L385 R-1 Manoilesti -Cetireni						

1	2	3	4	5	6	7
53	Calcul	Costul MAD	m3	20,4000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	20,400		
54	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,2040		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,971		
55	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	27,3400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	4,976		
56	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	27,3400		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,531		
Total						
Total L385 R-1 Manoilesti - Cetireni						
1.15. L386 drum de acces spre satul Manoilesti (Rezina)						
57	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
58	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
59	TsI50B2	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 12 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	3,863		
60	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		
Total						
Total L386 drum de acces spre satul Manoilesti (Rezina)						
1.16. L388 R-1 Drum de acces spre s. Veverita						
61	Calcul	Costul MAD	m3	13,6000		
	32323232323	Material antiderapant 10% <i>Cheltuieli directe</i>	m3	13,600		
62	TsC35A1	Incarcarea MAD in transport	100 m3	0,1360		
	2952270007403	Incarcator frontal <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	0,647		
63	TsI50C10 k=1.33	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 40 km	t	18,2200		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	10,519		
64	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,2200		
	29525000050001a	Masina CDM-130, CDM-131 <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	1,020		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total L388 R-1 Drum de acces spre s. Veverita						
Total						
Total Transportare ,depozitare MAD (10%)						
		2. Dezapezirea drumurilor publice raionale si raspindirea MAD (30%)				
65	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm K=2 DZ143	1 km	81,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,038		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
66	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	22,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,694		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
67	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm K=2 DZ143	1 km	500,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	99,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
68	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	48,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,696		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
69	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm K=2	1 km	170,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,660		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
70	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	70,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,390		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
71	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A	1000 m2	498,0000		
	294034000422011	Masina AD405	h-ut	7,470		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
72	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	120,0000		
	111100056	masina AD405 (curatire)	h-ut	8,400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
73	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm ZLM	1 km	123,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,354		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
74	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	48,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,696		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
75	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la	100 m3	3,0900		

1	2	3	4	5	6	7
		distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m				
	295227007403	Incercator frontal ZLM	h-ut	14,708		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
76	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	414,0600		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	106,827		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
77	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant (30%) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	3 670,0000		
	28112371321801	Material antiderapant 30%	t	260,570		
	614112033223	Autospeciala AD405	h-ut	51,380		

Autoritatea contractanta

