

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Ghiliceni r-nul Telenesti**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Ghiliceni r-nul Telenesti**
 3. Obiectul achizițiilor **Iluminat public in com.Ghiliceni r-nul Telenesti**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-770		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,2000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,2000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000
6		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	4,0000
		1.2. Lucrari de montare		
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		(gab.00) vertical)		
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
9	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
10		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
11	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0150
12		Jgheab metalic 50x50mm	m	1,5000
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
16	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPI-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		sarcina VN-32 1P 40A)		
20	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
21	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510	buc	1,0000
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P)	buc	1,0000
23		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
24	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,7310
25		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	731,0000
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3200
27		Cablu АПвБШп 2x16 mm2	m	8,0000
28		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	22,5000
29		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
30	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
31		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
32		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
34		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
35		Clema de ancora PA - 25	buc	16,0000
36		Suport AL CA-1500	buc	16,0000
37		Suport AL CS-1500	buc	19,0000

1	2	3	4	5
38		Clema de suport RA25	buc	19,0000
39		Banda de INOX F2007	m	120,0000
40		Clame A200	buc	120,0000
41		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	25,0000
42		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	45,0000
43		Clema PS-1-1	buc	7,0000
44		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	45,0000
45	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	15,0000
46	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	15,0000
47		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	15,0000
48	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	15,0000
49	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
50		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,0000
52		Vergea din otel D20 mm	m	30,0000
53	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,4900
54		Vergea din otel D10 mm	m	49,0000
1.3. Utilaj				
55		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
56		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
57		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
58		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
59		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
60		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
61		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
62		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
63		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
64		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
65		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
66		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	3,0000
67		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	8,0000
68		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic	buc	7,0000
69		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	15,0000
70		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	15,0000
		2. Iluminat public PT-700		
		2.1. Lucrari de montare		
71	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
72	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
73	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati :	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)		
74		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
75	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
76	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
78	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПЦ1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
79	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
80	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
81	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
82	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
83	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510	buc	1,0000
84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
85		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
86	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,2050
87		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 205,0000
88	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6350
89		Cablu AVVGt 2x16 mm2	m	8,0000
90		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	54,0000
91		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
92	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
93		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
94		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
96		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
97		Clema de ancora PA - 25	buc	22,0000
98		Suport AL CA-1500	buc	22,0000
99		Suport AL CS-1500	buc	26,0000
100		Clema de suport RA25	buc	26,0000
101		Banda de INOX F2007	m	207,0000
102		Clame A200	buc	207,0000
103		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	28,0000
104		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	108,0000
105		Clema PS-1-1	buc	13,0000

1	2	3	4	5
106		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	108,0000
107	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	36,0000
108	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	36,0000
109		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	36,0000
110	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	36,0000
111	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
112		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
113	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,6000
114		Vergea din otel D20 mm	m	48,0000
115	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,9100
116		Vergea din otel D10 mm	m	91,0000
		2.2. Utilaj		
117		Separator de sarcina pentru sigurance NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
118		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
119		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
120		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
121		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
122		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - ОПІС1-С 1P In=20kA Un=400В Im=40kA	buc	1,0000
123		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
124		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
125		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
126		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
127		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
128		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	1,0000
129		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	36,0000
130		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	36,0000
131		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	36,0000
3. Iluminat public PT-740				
3.1. Lucrari de constructie				
132	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,6000
133	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,6000
134	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,0000
135	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,0000
136	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,0000

1	2	3	4	5
137		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	6.0000
		3.2. Lucrari de montare		
138	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1.0000
139	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
140	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
141		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
142	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
143	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
144	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
145	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПІС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
146	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
147	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
148	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
149	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
150	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510	buc	1,0000
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P)	buc	2,0000
152		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
153	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,4400
154		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 440,0000
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6800
156		Cablu AVVGt 2x16 mm2	m	8,0000
157		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	58,5000
158		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
159	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
160		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
161		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
162	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
163		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
164		Clema de ancora PA - 25	buc	28,0000

1	2	3	4	5
165		Suport AL CA-1500	buc	28,0000
166		Suport AL CS-1500	buc	34,0000
167		Clema de suport RA25	buc	34,0000
168		Banda de INOX F2007	m	252,0000
169		Clame A200	buc	252,0000
170		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	42,0000
171		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	117,0000
172		Clema PS-1-1	buc	17,0000
173		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	117,0000
174	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	39,0000
175	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	39,0000
176		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	39,0000
177	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	39,0000
178	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
179		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
180	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,0000
181		Vergea din otel D20 mm	m	60,0000
182	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,1900
183		Vergea din otel D10 mm	m	119,0000
		3.3. Utilaj		

1	2	3	4	5
184		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
185		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
186		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
187		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
188		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
189		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OPI-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
190		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
191		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
192		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
193		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
194		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
195		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	2,0000
196		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	29,0000
197		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic	buc	10,0000
198		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	39,0000
199		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	39,0000
		4. Iluminat public PT-741		
		4.1. Lucrari de constructie		
200	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,4000
201	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	8,4000

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
202	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	17,0000
203	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,0000
204	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	17,0000
205		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	13,0000
206		Stilp din beton armat CB - 10,5-3	buc	4,0000
		4.2. Lucrari de montare		
207	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
208	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
209	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
210		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
211	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000

1	2	3	4	5
212	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
213	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
214	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПІС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
215	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
216	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
217	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
218	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
219	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМІ 22510	buc	1,0000
220	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P, VA 47-29-B10 1P)	buc	3,0000
221		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
222	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,3140
223		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 314,0000
224	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3850
225		Cablu AVVGt 2x16 mm2	m	8,0000

1	2	3	4	5
226		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	129,0000
227		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
228	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
229		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
230		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
231	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
232		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
233		Clema de ancora PA - 25	buc	54,0000
234		Suport AL CA-1500	buc	54,0000
235		Suport AL CS-1500	buc	66,0000
236		Clema de suport RA25	buc	66,0000
237		Banda de INOX F2007	m	484,0000
238		Clame A200	buc	484,0000
239		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	56,0000
240		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	258,0000
241		Clema PS-1-1	buc	25,0000
242		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	258,0000
243	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	86,0000
244	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	86,0000
245		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	86,0000
246	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	86,0000

1	2	3	4	5
247	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
248		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
249	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,7000
250		Vergea din otel D20 mm	m	81,0000
251	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,6300
252		Vergea din otel D10 mm	m	168,0000
		4.3. Utilaj		
253		Separator de sarcina pentru sigurance NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
254		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
255		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
256		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
257		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
258		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
259		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
260		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
261		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
262		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
263		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
264		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	1,0000
265		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,0000

1	2	3	4	5
266		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	34,0000
267		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic	buc	22,0000
268		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 28,8W sau analogic	buc	30,0000
269		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	86,0000
270		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	86,0000
		5. Iluminat public PT-785		
		5.1. Lucrari de montare		
271	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
272	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
273	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
274		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
275	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
276	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
277	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)		
278	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
279	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
280	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
281	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
282	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
283	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510	buc	1,0000
284	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P, VA 47-29-B10 1P)	buc	3,0000
285		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
286	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,9490
287		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	1 949,0000
288	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0550
289		Cablu AVVGt 2x16 mm ²	m	8,0000
290		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	96,0000
291		Cablu AVVG 2x10 mm ²	m	1,5000
292	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²		
293		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
294		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
295	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
296		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
297		Clema de ancora PA - 25	buc	42,0000
298		Suport AL CA-1500	buc	42,0000
299		Suport AL CS-1500	buc	51,0000
300		Clema de suport RA25	buc	51,0000
301		Banda de INOX F2007	m	384,0000
302		Clame A200	buc	384,0000
303		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	38,0000
304		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	192,0000
305		Clema PS-1-1	buc	24,0000
306		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	192,0000
307	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	64,0000
308	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	64,0000
309		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	64,0000
310	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	64,0000
311	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
312		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000

1	2	3	4	5
313	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,7000
314		Vergea din otel D20 mm	m	81,0000
315	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,6800
316		Vergea din otel D10 mm	m	168,0000
		5.2. Utilaj		
317		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
318		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
319		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
320		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
321		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
322		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
323		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
324		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
325		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
326		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
327		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 IND	buc	1,0000
328		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	1,0000
329		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,0000
330		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	9,0000
331		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic	buc	55,0000
332		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	64,0000

1	2	3	4	5
333		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	64,0000
		6. Iluminat public PT-789		
		6.1. Lucrari de constructie		
334	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,0000
335	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000
336	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,0000
337	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000
338	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,0000
339		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	3,0000
340		Stilp din beton armat CB - 10,5-3	buc	4,0000
		6.2. Lucrari de montare		
341	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
342	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		PPNI-33, gabaritul 00, 40A)		
343	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
344		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
345	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
346	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
347	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
348	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
349	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
350	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
351	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
352	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
353	08-03-529-3	Contactoer de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510	buc	1,0000

1	2	3	4	5
354	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P)	buc	2,0000
355		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
356	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,4660
357		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 466,0000
358	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7700
359		Cablu AVVGt 2x16 mm2	m	8,0000
360		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	67,5000
361		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
362	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
363		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
364		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
365	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
366		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
367		Clema de ancora PA - 25	buc	28,0000
368		Suport AL CA-1500	buc	28,0000
369		Suport AL CS-1500	buc	34,0000
370		Clema de suport RA25	buc	34,0000
371		Banda de INOX F2007	m	267,0000
372		Clame A200	buc	267,0000
373		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	35,0000

1	2	3	4	5
374		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	135,0000
375		Clema PS-1-1	buc	18,0000
376		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	135,0000
377	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	45,0000
378	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	45,0000
379		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	45,0000
380	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	45,0000
381	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
382		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
383	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,1000
384		Vergea din otel D20 mm	m	63,0000
385	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,2600
386		Vergea din otel D10 mm	m	126,0000
		6.3. Utilaj		
387		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
388		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
389		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
390		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
391		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
392		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un -	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		OPI1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA		
393		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
394		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
395		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
396		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
397		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 IND	buc	1,0000
398		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	2,0000
399		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	45,0000
400		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	45,0000
401		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	45,0000
		7. Iluminat public PT-709		
		7.1. Lucrari de constructie		
402	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	11,6000
403	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,6000
404	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,0000
405	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000

1	2	3	4	5
406	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,0000
407		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	7,0000
		7.2. Lucrari de montare		
408	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
409	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
410	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
411		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
412	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0150
413		Jgheab metalic 50x50mm	m	1,5000
414	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
415	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
416	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
417	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPI1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000

1	2	3	4	5
418	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
419	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
420	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
421	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
422	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510	buc	1,0000
423	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P, VA 47-29-B10 1P)	buc	3,0000
424		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
425	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,5870
426		Conductor SIP 5 2x25 mm ²	m	4 587,0000
427	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,1350
428		Cablu АПвБ6IIIп 2x16 mm ²	m	8,0000
429		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	204,0000
430		Cablu AVVG 2x10 mm ²	m	1,5000
431	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,0000
432		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000

1	2	3	4	5
433		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
434	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
435		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
436		Clema de ancora PA - 25	buc	86,0000
437		Suport AL CA-1500	buc	86,0000
438		Suport AL CS-1500	buc	104,0000
439		Clema de suport RA25	buc	104,0000
440		Banda de INOX F2007	m	801,0000
441		Clame A200	buc	801,0000
442		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	132,0000
443		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	408,0000
444		Clema PS-1-1	buc	51,0000
445		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	408,0000
446	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	136,0000
447	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	136,0000
448		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	136,0000
449	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	136,0000
450	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
451		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
452	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	5,3000
453		Vergea din otel D20 mm	m	159,0000

1	2	3	4	5
454	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	3,5000
455		Vergea din otel D10 mm	m	350,0000
7.3. Utilaj				
456		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
457		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
458		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
459		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
460		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
461		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000
462		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
463		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
464		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
465		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
466		Contacto KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
467		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	1,0000
468		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,0000
469		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	80,0000
470		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic	buc	56,0000
471		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	136,0000
472		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	136,0000

1	2	3	4	5
		8. Iluminat public PT-790		
		8.1. Lucrari de constructie		
473	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,8000
474	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8000
475	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000
476	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
477	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000
478		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	1,0000
		8.2. Lucrari de montare		
479	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,0000
480	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	1,0000
481	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		BZUM DDE 1 tip 1 (25A)		
482		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
483	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0150
484		Jgheab metalic 50x50mm	m	1,5000
485	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
486	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
487	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	1,0000
488	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
489	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
490	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
491	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
492	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
493	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510	buc	1,0000
494	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-B10 1P)		
495		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
496	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,4100
497		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 410,0000
498	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7100
499		Cablu АПВБ6ПП 2x16 mm2	m	8,0000
500		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	61,5000
501		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
502	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
503		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
504		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
505	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
506		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
507		Clema de ancora PA - 25	buc	29,0000
508		Suport AL CA-1500	buc	29,0000
509		Suport AL CS-1500	buc	35,0000
510		Clema de suport RA25	buc	35,0000
511		Banda de INOX F2007	m	264,0000
512		Clame A200	buc	264,0000
513		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	36,0000

1	2	3	4	5
514		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	123,0000
515		Clema PS-1-1	buc	18,0000
516		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	123,0000
517	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	41,0000
518	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	41,0000
519		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	41,0000
520	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	41,0000
521	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
522		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
523	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,1000
524		Vergea din otel D20 mm	m	63,0000
525	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,2600
526		Vergea din otel D10 mm	m	126,0000
		8.3. Utilaj		
527		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,0000
528		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	1,0000
529		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
530		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
531		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	1,0000
532		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIPC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,0000

1	2	3	4	5
533		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
534		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,0000
535		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,0000
536		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,0000
537		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,0000
538		Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P	buc	2,0000
539		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic	buc	39,0000
540		Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic	buc	2,0000
541		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	41,0000
542		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	41,0000

