

**Lucrari de reparatie a holului si a blocului
sanitar la Centrul Consultativ Diagnostic
al IMSP Institutul Oncologic,
str.N.Testimitianu,30, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari tehnico-sanitare

Valoarea de deviz 46 401 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub labor 1/2")	buc	14,00	64,46 15,29	902,42 214,12
2	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10,teava polipropilena d=20mm k p/u fittinguri=1.3)	m	18,00	55,22 30,92	993,89 556,55
3	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x30mm(Invelitori din vata minerala casurata cu folii de aluminii 20x30)	m	18,00	51,66 43,33	929,94 780,02
4	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord cu fixare PPR 20x1/2"metal)	buc	14,00	35,66 13,60	499,18 190,33

1	2	3	4	5	6	7
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,00	13,60 13,60	244,71 244,71
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	18,00	4,25 4,25	76,47 76,47
		Total Apeduct Inclusiv salariu				3 646,61 2 062,20
		2. Canalizare				
7	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de PP d= 110 mm	m	30,00	80,47 27,19	2 414,00 815,71
8	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie dubla PP45* d=110x110x110	buc	5,00	83,98 32,29	419,92 161,44
9	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot PP 45* d=110	buc	4,00	41,95 23,79	167,82 95,17
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot PP 90* d=110	buc	4,00	42,05 23,79	168,22 95,17
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Piesa curatire PP d=110 mm	buc	2,00	71,06 23,79	142,11 47,58
12	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de PPd= 50 mm can. interioare	m	10,00	41,39 21,24	413,94 212,43

1	2	3	4	5	6	7
13	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie colt dubla PP45* d=110x110x50	buc	2,00	77,58 32,29	155,16 64,58
14	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Ramificatie colt dubla PP45* d=50x50x50	buc	3,00	55,88 32,29	167,65 96,87
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 45* d=50mm	buc	4,00	23,70 18,69	94,79 74,77
16	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Cot PP 90* d=50mm	buc	4,00	23,70 18,69	94,79 74,77
17	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/Piesa curatire PP d=50mm	buc	3,00	61,12 18,69	183,36 56,08
18	SB28B	Sifon de pardoseala din inox d=110 mm	buc	3,00	207,02 24,64	621,07 73,92
		Total Canalizare Inclusiv salariu				5 042,83 1 868,49
		3. Obiecte sanitare				
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	1 471,42 161,44	4 414,27 484,33
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterieamestecatoare pentru lavoar)	buc	3,00	494,60 140,20	1 483,80 420,60

1	2	3	4	5	6	7
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet cu iesire laterala din ceramica cu rezervor)	buc	6,00	1 939,28 399,36	11 635,67 2 396,15
22	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 153,86 216,68	2 307,71 433,35
23	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (saponirea cu dozator simpla)	buc	3,00	137,20 33,99	411,60 101,96
24	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (soport p/u servecele din hirtie WC)	buc	6,00	114,74 38,24	688,42 229,42
25	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	454,51 63,73	1 363,52 191,18
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				22 304,99 4 256,99

		Total	lei	30 994
		Asigurari sociala	24,00 %	1 965
		Transportarea materialelor	5,00 %	1 139
		Cheltuieli de regie	8,00 %	2 728
		Beneficiu de deviz	5,00 %	1 841
		Total	100,00 +	38 667
		TVA	20,00 %	7 734
		Total deviz: Inclusiv salariu		46 401 8 187

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)