

Stație de dezinfectarea a apei potabile	Grundfos DDE6-	Danemarca		- volumul rezervorului de reactiv, minim 20	DA	
				- senzor pentru indicarea/scăderea preliminară a nivelului în recipientul de reactiv;	DA	
				- senzor pentru indicaarea/scăderea nivelului de	DA	
				- alarmă care indică o scădere a nivelului	DA	
				- pornirea/oprirea sistemului de purificare a	DA	
				Contor de apă cu impulsuri	DA	
Rezervoare de stocare pentru apă	1000 Litri	Moldova		- volumul unui rezervor, minim 10 000 litri;	DA	
Pompa de ridicare secundară	PLURIJET VSP2m-MK 5/5	Italia		- productivitate maximă la o presiune de ieșire de 3,5 bar, 12 000l/oră;	12 000 l/oră	
				- Ø intrare/eșire, 1,5 inci;	DA	
Pregătirea încăperii pentru plasarea						
- executarea pardoselii din Beton-armat cu					DA	
- executarea unei groape de drenaj:					DA	
- pompa de drenaj - model, firma, țara de	TOP-2 Vortex	Italia			8 500 l/oră	
- găurirea peretelui cu coroana de diamant					DA	
- la încăpere să se monteze 2 uși de PVC,					DA	
- altele:						

NOTĂ: Prețul total al Utilajului va include Serviciile de livrare, montare și punere în funcțiune, instruirea persoanelor responsabile referitor la operarea/deservirea tehnică a utilajelor, precum și executarea lucrărilor constructive aferente montării.