

# CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1

### LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

**Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»**

**Obiectul: «Обустройство подъездных путей от района "Мясокомбинат» к городскому парку "40 лет ВЛКСМ" в мун. Чадыр-Лунга»**  
(denumirea, adresa)

**Autoritatea contractantă: IP Agenția de Dezvoltare Regională UTA Gagauzia**  
(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                             |                    |           |
|        |                             | <b>1.1. Устройство покрытий дорог</b>                                                                                                                                                                        |                    |           |
| 1      | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)                                          | m                  | 614,000   |
| 2      | RpCB18B                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) | m3                 | 2,200     |
| 3      | TsE01D                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)         | 100m2              | 19,400    |
| 4      | RCsB21A                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)                               | buc                | 1 200,000 |
| 5      | DE15A                       | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой                           | m3                 | 48,600    |
| 6      | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau                                                                                                                      | t                  | 163,600   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5         |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|    |            | teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |
| 7  | Tsl50A3    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 163,600   |
| 8  | DE10C      | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 1 075,000 |
| 9  | DA11C      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)-местами средней толщ. t=5cm                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 137,000   |
| 10 | DE17B      | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)                | m2  | 2 740,000 |
| 11 | AcE08Cприм | Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri etc.)= 1,010                                                                                                                                                                                        | buc | 3,000     |
| 12 | RpAcF01F1  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным | buc | 3,000     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |        | движением)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 13 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 5,0м x шир.0,2м глуб.0,5м - 2шт и дл. 6,0м x шир.0,2м глуб.0,5м - 2шт | m3    | 2,200     |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)                                                                                                            | kg    | 150,000   |
| 15 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 200)(Устройство монолитных съездов бетон M200                                                                | m3    | 1,500     |
|    |        | <b>1.2. Тротуары</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 16 | TsE01D | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)                                                                                          | 100m2 | 13,450    |
| 17 | DE15A  | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой                                                                                                            | m3    | 59,000    |
| 18 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure mici 100x25x8 cm, pe fundatie de beton B15)                                                                 | m     | 2 470,000 |
| 19 | DA11C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня для тротуаров с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания)-местами                                                | m3    | 95,000    |
| 20 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din                                                                                                                                                                                                          | m2    | 2 690,000 |

