

Офис здоровья в с.Русская Киселия АТО Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 290 005,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2	71,3200	21,900 11,500	1 561,908 820,180
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	44,5800	17,830 16,000	794,862 713,280
3	RpCJ35Aп рим	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах) -50% от общей площади	m2	62,6200	14,750 13,500	923,645 845,370
4	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)-- 50% от общей площади	m2	62,2200	136,405 102,000	8 487,107 6 346,440
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконткт")после ремонта штукатурки норма 0,27кг/м2	m2	115,9000	9,850 1,500	1 141,615 173,850
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,9000	92,015 61,000	10 664,539 7 069,900

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) коэф. змш=2	m2	115,9000	36,430 24,000	4 222,237 2 781,600
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	115,9000	23,956 10,000	2 776,501 1 159,000
9	CK26D	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m	27,0000	11,550 5,000	311,850 135,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,3200	33,874 27,500	1 975,555 1 603,800
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -акриловая моющая без запаха на колере-Цвет согласовать с	m2	58,3200	65,330 27,500	3 810,045 1 603,800

1	2	3	4	5	6	7
		заказчиком				
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,0000	156,500 3,500	313,000 7,000
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток и цвет согласовать с заказчиком	m2	60,4000	323,430 82,500	19 535,176 4 983,000
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Н=8см	m	9,2000	73,893 25,000	679,816 230,000
15	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты ПВХ шириной 8-10см)	m	28,6000	35,840 20,000	1 025,024 572,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -акриловая моющая без запаха на колере-Цвет согласовать с заказчиком (пом.1,2)	m2	88,6000	65,330 27,500	5 788,238 2 436,500
		<i>Total</i>	Lei			64 011,118
		Total Стены Inclusiv salariu				64 011,118 31 480,720
		1.2. Потолки				
17	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на	m2	29,1000	253,320 127,000	7 371,612 3 695,700

1	2	3	4	5	6	7
		структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)-влагостойкий				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2	29,1000	7,450 1,500	216,795 43,650
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	29,1000	107,603 76,500	3 131,235 2 226,150
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) $k=2$	m2	29,1000	43,480 31,000	1 265,268 902,100
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	29,1000	23,956 10,000	697,119 291,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	29,1000	33,874 27,500	985,746 800,250
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	29,1000	7,450 1,500	216,795 43,650

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской				
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка	m2	29,1000	53,330 27,500	1 551,903 800,250
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка пом. 1,2	m2	26,9500	53,330 27,500	1 437,243 741,125
		<i>Total</i>	Lei			16 873,716
		Total Потолки Inclusiv salariu				16 873,716 9 543,875
		1.3. Проемы				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,7200	21,000 21,000	141,120 141,120
27	RpCG29C	Demolarea -Largirea deschiderilor cu 10 cm in peretii de caramida (Расширение проемов на ширину 10см в кирпичных стенах)	m3	1,3400	201,900 197,500	270,546 264,650
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) -4шт	m2	7,5600	2 608,625 40,500	19 721,205 306,180

1	2	3	4	5	6	7
		размеры 0,9*2,1м				
		<i>Total</i>	Lei			20 132,871
		Total Проемы Inclusiv salariu				20 132,871 711,950
		1.4. Полы				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2	29,1000	25,010 23,000	727,791 669,300
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	29,1000	17,000 15,000	494,700 436,500
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,1000	84,350 35,000	2 454,585 1 018,500
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg	30,0000	32,780 1,800	983,400 54,000
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4)	m2	29,1000	56,430 24,000	1 642,113 698,400
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Цвет и размер согласовать с заказчиком. Уложить плитку	m2	29,1000	307,710 59,000	8 954,348 1 716,900

1	2	3	4	5	6	7
		согласно схем и чертежей				
		<i>Total</i>	Lei			15 256,937
		Total Покрытия Inclusiv salariu				15 256,937 4 593,600
		1.5. Наружная отделка				
35	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)-- местами	m2	9,0000	136,405 102,000	1 227,645 918,000
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	9,0000	122,810 85,000	1 105,290 765,000
37	RpCJ15D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea stropului sau tufului (Отделка гладких бетонных поверхностей с применением брызгов или туфа) под "шубу"	m2	18,0000	77,495 63,000	1 394,910 1 134,000
		<i>Total</i>	Lei			3 727,845
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				3 727,845 2 817,000
		1.6. Разные работы 1.6.1. Площадка. Ступени. Пандус				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2	15,5000	84,350 35,000	1 307,425 542,500

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
39	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg	16,0000	32,780 1,800	524,480 28,800
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4)	m2	15,5000	56,430 24,000	874,665 372,000
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)-для пандуса	m2	3,5200	114,866 60,000	404,330 211,200
42	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Устройство пандуса из бутобетона М150 (60% бетон +40% бут) приготовленный на стройплощадке вручную)	m3	3,4800	1 557,566 192,500	5 420,328 669,900
43	CH06Апри м	Constructia unui gard de platforma si a unei rampe din sevi din otel inoxidabil (H=0,8m) (Устройство ограждения площадки и пандуса из нержавеющей труб в комплекте H=0,8м)	m	8,0000	1 254,825 45,000	10 038,600 360,000
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней, площадки и пандуса	m2	15,5000	507,120 192,750	7 860,360 2 987,625

1	2	3	4	5	6	7
		на клею для наружных работ керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)				
45	RpCP21Cм од	Protejarea marginilor treptelor si rampelor cu benzi anti-inghet cu insertie de cauciuc pe suruburi autofiletante (banda standard este de 1,03 m)- (Защита кромок ступеней и пандуса противогололедными планками с резиновой вставкой на саморезах) (норма планок 1,03м)	m	23,0000	66,450 22,000	1 528,350 506,000
		<i>Total</i>	Lei			27 958,538
		Total Площадка. Ступени. Пандус Inclusiv salariu				27 958,538 5 678,025
		1.6.2. Козырек над входом				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)- из профтрубы 50*4мм	kg	212,0000	29,349 10,500	6 221,988 2 226,000
47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	7,6000	74,100 56,000	563,160 425,600
48	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением	m2	29,0000	257,915 77,500	7 479,535 2 247,500

1	2	3	4	5	6	7
		самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)-на саморезах				
		<i>Total</i>	Lei			14 264,683
		Total Козырек над входом Inclusiv salariu				14 264,683 4 899,100
		<i>Total</i>	Lei			42 223,221
		Total Разные работы Inclusiv salariu				42 223,221 10 577,125
		1.7. Водопровод и канализация				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-детских	buc	1,0000	47,500 47,500	47,500 47,500
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте	buc	2,0000	1 667,228 95,000	3 334,456 190,000
51	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте	buc	1,0000	3 768,650 210,000	3 768,650 210,000
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,6000	17,000 15,000	61,200 54,000

1	2	3	4	5	6	7
53	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	9,4000	74,015 16,000	695,741 150,400
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Φ100мм	buc	5,0000	44,730 16,000	223,650 80,000
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-тройник 100*100*100мм	buc	2,0000	57,595 19,000	115,190 38,000
56	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход Φ100*100*50мм	buc	2,0000	51,595 19,000	103,190 38,000
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки,	m	3,0000	42,232 12,500	126,696 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
58	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Φ50мм	buc	2,0000	26,584 12,500	53,168 25,000
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	1,5000	59,500 59,500	89,250 89,250
60	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 15mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15мм) -фитинги в ресурсах удалить (кол-во фитингов см.ниже)	m	6,0000	51,360 30,000	308,160 180,000
61		Отвод ППР 90* Φ15	buc	2,0000	3,000 0,000	6,000 0,000
62		Тройник ППР Φ15*15*15	buc	6,0000	7,000 0,000	42,000 0,000
63		Американка -переход пэт/сталь Φ15мм	buc	6,0000	28,000 0,000	168,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
64	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")	buc	3,0000	177,400 15,000	532,200 45,000
65	SD04Апри м	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") - Проточный кран-водонагреватель (электрический смеситель) Необходимо стабильный напор холодной воды и надежная электропроводка, так как мощность приборов часто превышает 3 кВт.	buc	2,0000	1 704,500 82,500	3 409,000 165,000
66	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	0,5000	399,500 30,500	199,750 15,250
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,0000	15,500 15,500	15,500 15,500
68	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	1,5000	39,500 37,500	59,250 56,250

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
		<i>Total</i>	Lei			13 358,551
		Total Водопровод и канализация Inclusiv salariu				13 358,551 1 436,650
		<i>Total</i>	Lei			175 584,259
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			14 678,621
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			5 655,059
		<i>Total</i>				195 917,939
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			19 591,794
		<i>Total</i>				215 509,733
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			10 775,487
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				226 285,220 61 160,920
		2. Lucrari de instalatii electrice				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	8,0000	<u>11,000</u> 11,000	<u>88,000</u> 88,000
70	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc	7,0000	<u>461,430</u> 55,000	<u>3 230,010</u> 385,000
71	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Наружный герметичный плафон светильник с датчиком движения)	buc	1,0000	<u>314,310</u> 61,000	<u>314,310</u> 61,000
72	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast,	buc	3,0000	<u>89,925</u> 13,500	<u>269,775</u> 40,500

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав.				
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc	1,0000	$\frac{69,525}{13,500}$	$\frac{69,525}{13,500}$
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки с заземлением	buc	7,0000	$\frac{105,025}{15,500}$	$\frac{735,175}{108,500}$
75	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих	buc	3,0000	$\frac{94,012}{38,000}$	$\frac{282,036}{114,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC) *Распред коробки				
76	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m	80,0000	29,326 23,000	2 346,100 1 840,000
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	65,0000	24,444 3,500	1 588,860 227,500
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	55,0000	32,375 3,500	1 780,625 192,500
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Установка осевых вентиляторов)	buc	1,0000	585,250 577,500	585,250 577,500
		<i>Total</i>	Lei			11 289,666
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			875,520
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			381,696
		<i>Total</i>				12 546,882
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			1 678,080
		<i>Total</i>				14 224,962
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			711,248

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de instalatii electrice Inclusiv salariu				14 936,210 3 648,000
		3. Utilaj				
80	цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм -канальный	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			450,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				450,000

		Total	Lei	241 671,44
		TVA	20 %	48 334,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		290 005,73 64 808,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 290 005,73 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,4550	50,00	72,750
2.	7122050013400	Zidar	h-om	49,8574	50,00	2 492,870
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,3390	50,00	1 966,950
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	397,6124	50,00	19 880,620
5.	7123010010200	Betonist	h-om	12,0060	50,00	600,300
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4260	50,00	71,300
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6960	50,00	184,800
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,5188	50,00	275,940
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6800	50,00	184,000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,9380	50,00	3 946,900
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,5980	50,00	579,900
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,0100	50,00	500,500
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,1280	50,00	1 206,400
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,500
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,4100	50,00	3 070,500
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,7721	50,00	7 088,605
17.	7212030022700	Sudor	h-om	2,1200	50,00	106,000
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,0500	50,00	2 102,500
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0600	50,00	253,000
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,4800	50,00	2 374,000
21.	7422010060100	Timplar	h-om	70,7712	50,00	3 538,560
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2200	50,00	161,000
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,0262	50,00	4 551,310
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,7368	50,00	1 036,840
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	159,4125	50,00	7 970,625
26.	9312040019600	Sapator	h-om	0,3050	50,00	15,250
Total manopera						64 808,91

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,7800	10,00	47,800
2.	111100010002-1	Comutator manual--выключатели	buc	3,0600	70,00	214,200
3.	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	50,00	51,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,1646	500,00	1 082,300
5.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,7400	800,00	1 392,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,3149	360,00	1 913,364
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9659	360,00	1 067,724
8.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	18,0000	4,80	86,400
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,0400	150,00	306,000

10.	1430142205538	Barita flotata	kg	8,1000	5,00	40,500
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,7600	35,00	26,600
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,1115	1,00	39,111
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4458	1,00	0,446
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0018	6 400,00	11,520
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0123	6 400,00	78,720
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 865,8600	0,30	559,758
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3520	200,00	70,400
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,5600	2 500,00	18 900,000
19.	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000	2,00	56,000
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6750	66,00	44,550
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1140	20,00	2,280
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,3374	19,00	25,411
23.	2320166200729	Parchetin	l	0,8730	22,00	19,206
24.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4224	25,00	10,560
25.	23568974110	Осевой вытяжной вентилятор 100мм белый	buc	1,0000	450,00	450,000
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,6000	10,00	66,000
27.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	4,5000	25,00	112,500
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7800	88,00	332,640
29.	241658610530-1	Amorsa-grund-Бетоноконтакт	kg	31,2930	30,00	938,790
30.	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	8,7300	38,00	331,740
31.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9120	100,00	91,200
32.	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - акриловая без запаха	kg	58,7680	75,00	4 407,600
33.	243011610380-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - снежка	kg	22,4200	45,00	1 008,900
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2000	75,00	15,000
35.	24302261000001	Fuga	kg	45,2918	28,00	1 268,170
36.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2280	25,00	5,700
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,9660	25,00	24,150
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3230	55,00	72,765
39.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,5675	22,00	100,485
40.	2430226109307	Diluant decapant	kg	35,6600	20,00	713,200
41.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,9630	25,00	24,075
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,7500	5,00	108,750
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,3810	4,00	13,524
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	89,9000	6,00	539,400
45.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0120	100,00	1,200
46.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6000	0,55	0,880
47.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	55,00	56,650
48.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	61,00	244,000
49.	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	85,6800	4,00	342,720
50.	252121671705-2	Teava din material plastic Ф15мм	m	6,1200	17,00	104,040
51.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	33,00	20,196
52.	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф100мм	m	9,6820	55,00	532,510
53.	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	3,0900	28,00	86,520
54.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	12,6000	3,00	37,800
55.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	6,9000	1,50	10,350

56.	252315671943-0	Американка -переход пэТ/сталь Ф15мм	buc	6,0000	28,00	168,000
57.	2523156719430-15	Тройник ППР Ф15*15*15	buc	6,0000	7,00	42,000
58.	25231567194300-15	Отвод ППР 90* Ф15	buc	2,0000	3,00	6,000
59.	252315672101-4	Отвод 90* Ф100мм	buc	5,0000	25,00	125,000
60.	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	2,0000	12,00	24,000
61.	252315672103-7	Переход 100*100*50мм	buc	2,0000	27,00	54,000
62.	252315672103-8	Тройник 100*100*100мм	buc	2,0000	33,00	66,000
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	159,5000	12,00	1 914,000
64.	262210243800-1	Lavoar	buc	2,0604	1 000,00	2 060,400
65.	262210244276-1	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	3 000,00	3 120,900
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	110,00	113,300
67.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	150,00	309,060
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 270,2634	2,50	5 675,658
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	41,4522	4,00	165,809
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 450,0000	4,00	5 800,000
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" - финишная	kg	92,2194	6,00	553,317
72.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,3250	40,00	93,000
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	92,4968	200,00	18 499,360
74.	266210270020-2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm- влагостойкий	buc	10,7670	142,00	1 528,914
75.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)- справочно	m3	4,3783	0,00	0,000
76.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	363,8525	4,00	1 455,410
77.	267011220205-2	Placi de granit ceramic-толщ.10-15мм	m2	15,8100	250,00	3 952,500
78.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	106,7810	15,00	1 601,715
79.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	35,0175	125,00	4 377,188
80.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,2700	30,00	548,100
81.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	18,00	4,140
82.	271070350042-7	противогололедные планки с резиновой вставкой	m	23,6900	40,00	947,600
83.	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	73,6450	18,00	1 325,610
84.	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	62,3150	25,00	1 557,875
85.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,4600	35,00	16,100
86.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1200	35,00	74,200
87.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1760	35,00	6,160
88.	274312354902-7	Малярные уголки	m	27,0000	3,30	89,100
89.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	6,0000	22,00	132,000
90.	2746167335100	Priza-розетка	buc	7,1400	75,00	535,500
91.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	212,0000	18,00	3 816,000
92.	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie-*Распред коробки	buc	3,0000	12,00	36,000
93.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,0000	5,00	55,000
94.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,6000	3,30	41,580
95.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	8,0000	1 200,00	9 600,000
96.	281210630590-0	Profiluri uzinate-Багеты	m	30,6020	11,00	336,622
97.	2822115708000	Element de sustinere	buc	34,9200	3,50	122,220
98.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	25,0260	40,00	1 001,040
99.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7,8570	28,00	219,996

100.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	46,4600	30,00	1 393,800
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2816	28,00	7,885
102.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4800	65,00	31,200
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0600	65,00	68,900
104.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,0560	3,00	3,168
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	307,2400	0,50	153,620
106.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	152,2500	0,25	38,062
107.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 309,5000	0,22	288,090
108.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	582,0000	0,22	128,040
109.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,0000	1,00	14,000
110.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	14,0000	2,00	28,000
111.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,0560	1,00	1,056
112.	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,00	2,000
113.	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-плиты	m	9,8532	23,00	226,624
114.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0176	58,00	1,021
115.	2874125886734	Nituri POP	buc	152,2500	1,00	152,250
116.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,000
117.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	120,00	244,800
118.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	250,00	510,000
119.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	140,00	144,200
120.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	16,8000	5,00	84,000
121.	287527440050-1	Corp de iluminat -Плафон светильник с датчиком движения	buc	1,0000	250,00	250,000
122.	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 4-х ламповый	buc	7,0000	400,00	2 800,000
123.	2875276305105	Conector	buc	129,2040	3,00	387,612
124.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1056	25,00	2,640
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3100	75,00	23,250
126.	2912435776200	Ventilator de fereastră -стоимость в разд. обор.	buc	1,0100	0,00	0,000
127.	291312420137-0	Проточный кран-водонагреватель (электрический смеситель)	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
128.	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф15мм	buc	3,0450	160,00	487,200

129.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	60,00	61,800
130.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	60,00	61,800
131.	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	100,00	3,000
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,0560	3,00	30,168
133.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,000
134.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,0723	20,00	161,446
135.	4100126202818	Apa	m3	3,5127	20,00	70,254
136.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,7050	5,00	43,525
Total materiale de construcții						121 185,11

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8275	25,00	70,688
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9342	25,00	48,355
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2400	50,00	12,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,2751	25,00	481,880
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0577	25,00	101,443
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,8333	35,00	64,165
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3920	65,00	90,480
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4600	65,00	29,900
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,3165	30,00	159,495
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8748	65,00	56,862
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,5698	65,00	37,037
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9678	25,00	24,195
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,7600	50,00	138,000
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1116	25,00	2,790
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3450	25,00	8,625
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,000
Total utilaje de construcții						1 329,91

Total	Lei	241 671,44
TVA	20 %	48 334,29

Total deviz:

290 005,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Офис здоровья в с.Русская Киселия
АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Стены				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен и откосов от старой краски)	m2			21,900 11,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2			17,830 16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,00	0,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCJ35Априм	Realizarea de crestaturi pe pereti si pante (Устройство насечек на стенах и откосах) - 50% от общей площади	m2			14,750 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)--50% от общей площади	m2			136,405 102,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	50,00	83,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	360,00	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконткт")после ремонта штукатурки норма 0,27кг/м2	m2			9,850 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530-1	Amorsa-grund-Бетоноконттакт	kg	0,2700	30,00	8,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			92,015 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) коэф. змш=2	m2			36,430 24,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,956 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
9	CK26D	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия на откосы окон и дверей)	m			11,550 5,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902-7	Малярные уголки	m	1,0000	3,30	3,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,874 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" -финишная	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -акриловая моющая без запаха на колере-Цвет согласовать с заказчиком	m2			65,330 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -акриловая без запаха	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			156,500 3,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			323,430

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток и цвет согласовать с заказчиком				82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	28,00	13,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) H=8см	m			73,893 25,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta-плитуса	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Багеты ПВХ шириной 8-10см)	m			35,840 20,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,00	4,00
	281210630590-0	Profiluri uzinate-Багеты	m	1,0700	11,00	11,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -акриловая моющая без запаха на колере-Цвет согласовать с заказчиком (пом.1,2)	m2			65,330 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -акриловая без запаха	kg	0,4000	75,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2. Потолки				
17	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)-влагостойкий	m2			253,320 127,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	266210270020-2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm- влагостойкий	buc	0,3700	142,00	52,54
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	40,00	34,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,22	9,90
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен")	m2			7,450 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			107,603 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) $k=2$	m2			43,480 31,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	31,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			23,956 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,874 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" -финишная	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2			7,450 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)	m2			53,330 27,500

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -снежка	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-снежка пом. 1,2	m2			53,330 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -снежка	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Проемы				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
27	RpCG29C	Demolarea -Largirea deschiderilor cu 10 cm in peretii de caramida (Расширение проемов на ширину 10см в кирпичных стенах)	m3			201,900 197,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру (замки, засовы, петли и т.д.) -4шт размеры 0,9*2,1м	m2			2 608,625 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,5000	88,00	44,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4. Полы				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолеума) с выносом строительных отходов	m2			25,010 23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,000 15,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			84,350 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg			32,780 1,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	50,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,01
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змш=4)	m2			56,430 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
34	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Цвет и размер согласовать с заказчиком. Уложить плитку согласно схем и чертежей	m2			307,710 59,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	50,00	59,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
		1.5. Наружная отделка				
35	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из	m2			136,405 102,000

1	2	3	4	5	6	7
		бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)--местами				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	50,00	83,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	360,00	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			122,810 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
37	RpCJ15D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea stropului sau tufului (Отделка гладких бетонных поверхностей с применением брызгов или туфа) под "шубу"	m2			77,495 63,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0600	50,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,50	1,12
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,0000	4,80	4,80
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,2500	25,00	6,25
	1430142205538	Barita flotata	kg	0,4500	5,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		1.6. Разные работы				
		1.6.1. Площадка. Ступени. Пандус				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			84,350 35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
39	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток ВР1 ячейками 100*100*3мм)	kg			32,780 1,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	50,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	1,50	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	25,00	0,01
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			56,430 24,000

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять до общей толщины в среднем 5см коэф. змп=4)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)-для пандуса	m2			114,866 60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,24
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 400,00	22,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 400,00	3,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
42	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Устройство пандуса из бутобетона M150 (60% бетон +40% бут) приготовленный на стройплощадке вручную)	m3			1 557,566 192,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1380	20,00	2,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6220	500,00	311,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7050	360,00	253,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,6000	2,50	371,50
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	800,00	400,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	65,00	26,00
43	CH06Априм	Constructia unui gard de platforma si a unei rampe din sevi din otel inoxidabil (H=0,8m) (Устройство ограждения площадки и пандуса из нержавеющей труб в комплекте H=0,8m)	m			1 254,825 45,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней, площадки и пандуса на клею для наружных работ керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			507,120 192,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	267011220205-2	Placi de granit ceramic-толщ.10-15мм	m2	1,0200	250,00	255,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	28,00	5,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	75,00	1,50
	4100126202818	Ара	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
45	RpCP21Смод	Protejarea marginilor treptelor si rampelor cu benzi anti-inghet cu insertie de cauciuc pe suruburi autofiletante (banda standard este de 1,03 m)- (Защита кромок ступеней и пандуса противогололедными планками с резиновой вставкой на саморезах) (норма планок 1,03м)	m			66,450 22,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	50,00	11,00
	271070350042-7	противогололедные планки с резиновой вставкой	m	1,0300	40,00	41,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,50	2,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.6.2. Козырек над входом				
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)-из профтрубы 50*4мм	kg			29,349 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			74,100 56,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	100,00	12,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	35,00	3,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	15,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	25,00	0,75
48	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)-на саморезах	m2			257,915 77,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,25	1,31
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,00	3,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		1.7. Водопровод и канализация				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-детских	buc			47,500 47,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)- в комплекте	buc			1 667,228 95,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	262210243800-1	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,00	255,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,00	10,10
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,53
51	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S) в комплекте	buc			3 768,650 210,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	50,00	210,00
	262210244276-1	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	3 000,00	3 120,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	110,00	113,30
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	55,00	56,65
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	140,00	144,20
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			17,000 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
53	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			74,015 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф100мм	m	1,0300	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Ф100мм	buc			44,730 16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101-4	Отвод 90* Ф100мм	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	25,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	66,00	1,98
55	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)тройник 100*100*100мм	buc			57,595 19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103-8	Тройник 100*100*100мм	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	66,00	2,97
56	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)-переход Ф100*100*50мм	buc			51,595 19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103-7	Переход 100*100*50мм	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	66,00	2,97
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			42,232 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	28,00	28,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
58	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc			26,584 12,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	25,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	66,00	1,58
59	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			59,500 59,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
60	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 15mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 15мм) -	m			51,360 30,000

1	2	3	4	5	6	7
		фитинги в ресурсах удалить (кол-во фитингов см.ниже)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	50,00	30,00
	252121671705-2	Teava din material plastic Ф15мм	m	1,0200	17,00	17,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	100,00	0,50
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	50,00	2,00
61		Отвод ППР 90* Ф15	buc			3,000 ----- 0,000
	2523156719430-15	Отвод ППР 90* Ф15	buc	1,0000	3,00	3,00
62		Тройник ППР Ф15*15*15	buc			7,000 ----- 0,000
	2523156719430-15	Тройник ППР Ф15*15*15	buc	1,0000	7,00	7,00
63		Американка -переход пэт/сталь Ф15мм	buc			28,000 ----- 0,000
	252315671943-0	Американка -переход пэт/сталь Ф15мм	buc	1,0000	28,00	28,00
64	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")	buc			177,400 ----- 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф15мм	buc	1,0000	160,00	162,40
65	SD04Априм	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") -Проточный кран-водонагреватель (электрический смеситель) Необходим стабильный напор холодной воды и надежная электропроводка, так как мощность приборов часто превышает 3 кВт.	buc			1 704,500 ----- 82,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420137-0	Проточный кран-водонагреватель (электрический смеситель)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,00	122,00
66	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			399,500 ----- 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	360,00	369,00
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			15,500 ----- 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
68	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			39,500 ----- 37,500

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		2. Lucrari de instalatii electrice				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
70	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов-4-х ламповые дневного света, установленных в подвесных потолках из гипсокартона)	buc			461,430 55,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 4-х ламповый	buc	1,0000	400,00	400,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,11
71	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Наружный герметичный плафон светильник с датчиком движения)	buc			314,310 61,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	50,00	61,00
	287527440050-1	Corp de iluminat -Плафон светильник с датчиком движения	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,55	0,11
72	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели 2-х клав.	buc			89,925 13,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	111100010002-1	Comutator manual--выключатели	buc	1,0200	70,00	71,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
73	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc			69,525 13,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc			105,025

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки с заземлением				15,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza-розетка	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
75	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc			94,012 38,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	50,00	38,00
	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie- *Распред коробки	buc	1,0000	12,00	12,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	22,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
76	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m			29,326 23,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	50,00	23,00
	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	1,0200	4,00	4,28
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,00	1,05
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,30	0,52
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m			24,444 3,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	10,00	0,55
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m			32,375 3,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	25,00	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	10,00	0,55
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Установка осевых вентиляторов)	buc			585,250 577,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,50
	2912435776200	Ventilator de fereastră -стоимость в разд. обор.	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		3. Utilaj				
80	цена рыночная	Осевой вытяжной вентилятор 100мм - канальный	buc			450,000 ----- 0,000
	23568974110	Осевой вытяжной вентилятор 100мм белый	buc	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.