

**Drum de ocolire din or.Honce?ti
cu lungimea 2.2 km. Obiect nr.52
?i actualizarea proiectului de
execu?ie pentru str.Cuza Vodr
din mun. Honcesti cu lungimea
de 0.5 km**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 812 920,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Cuza Voda din mun. Hincesti cu Lungimea de 0.5km 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Decaparea trotuarului existent				
1	DE16B k=0,8	(NUMAI LUCRU - demontarea placi 1*1*0.1m;gr.250kg;volum unei unitati=0.1m3)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	32,00	34,37 12,77	1 099,78 408,58
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit)	t	8,00	11,88 0,00	95,04 0,00
3	TsC03G1	(decaparea fundatiei dinpietris existente;Hmed=10cm)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,032	1 274,06 0,00	40,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit)	t	4,80	11,88 0,00	57,02 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,032	206,25 31,87	6,60 1,02
6	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,064	135,62 0,00	8,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 307,89
		Total Decaparea trotuarului existent Inclusiv salariu				1 307,89 409,60
		1.1.2. Decaparea structurii rutiere existent				
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm Hmed=3 cm (k=0.6)	m2	723,00	16,87 1,76	12 198,33 1 271,73
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	47,70	10,21 0,00	486,90 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,217	206,36 31,94	44,78 6,93
10	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,217	135,62 0,00	29,43 0,00
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	151,70	33,61 12,01	5 098,94 1 822,22
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,517	2 337,30 0,00	3 545,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	243,00	13,51 0,00	3 282,44 0,00
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,517	206,37 31,92	313,06 48,43
15	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	1,517	135,60 0,00	205,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 205,28
		Total Decaparea structurii rutiere existent Inclusiv salariu				25 205,28 3 149,31
		1.1.3. demontarea constructiilor existente de scurgere a apelor				
16	DI122 k=0,8	(NUMAI LUCRU - demontarea,inclusiv incarcarea in auto)Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	17,52	1 329,60 537,60	23 294,60 9 418,75
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	44,40	13,51 0,00	599,76 0,00
18	TrB22D4B	(Descarcarea jgheabului din beton armat) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	44,40	59,64 21,84	2 648,02 969,70
19	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,175	135,54 0,00	23,72 0,00
20	RpAcA49F	(d600mm,inclusiv incarcarea in auto) Demontarea conductelor din	m	7,50	470,90 278,04	3 531,75 2 085,30

1	2	3	4	5	6	7
		otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm				
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	0,578	13,48 0,00	7,79 0,00
22	TrB22D4B	(Descarcarea jgheabului din beton armat) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	0,578	59,64 21,85	34,47 12,63
23	RpCB18G	(Demontarea jgheabului din beton monolit) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	9,00	616,75 462,00	5 550,75 4 158,00
24	TsC02D1	(incarcarea in auto) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,09	2 337,33 0,00	210,36 0,00
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	22,00	13,51 0,00	297,18 0,00
26	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,09	206,11 31,89	18,55 2,87
27	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,09	135,44 0,00	12,19 0,00
28	PI06A k=0,8	(NUMAI LUCRU - demontarea placi 2*3*0.15m;masa 1un=2.25t;volum 1in=0.9m3;inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00	303,60 84,00	1 214,40 336,00
29	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	9,00	13,51 0,00	121,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	TrB22D4D	(Descarcarea placi 2*3*0.15m;masa 1un=2.25t;volum 1in=0.9m3)Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t	t	9,00	39,48 14,28	355,32 128,52
31	DI124 k=0,8	(DEMONTARE jgheabului din beton armat ;inclusiv incarcarea in auto) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,00	685,76 389,76	4 800,32 2 728,32
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (in depozit)	t	17,50	13,51 0,00	236,37 0,00
33	TrB22D4B	(Descarcarea jgheabului din beton armat) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	17,50	59,64 21,84	1 043,70 382,20
34	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,106	135,75 0,00	14,39 0,00
		<i>Total</i>	Lei			44 015,21
		Total demontarea constructiilor existente de scurgere a apelor Inclusiv salariu				44 015,21 20 222,29
		1.1.4. Demolarea acceselor in curti existente				
35	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	5 500,00	1,08 0,97	5 932,68 5 313,00
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit)	t	5,50	11,88 0,00	65,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	TrB22D4B	(Descarcarea constructii metalice) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	5,50	59,64 21,84	328,02 120,12
38	RpCB18F	(acceselor catre curti din beton monolit) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,60	411,63 287,28	4 363,28 3 045,17
39	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	25,44	46,20 46,20	1 175,33 1 175,33
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit)	t	25,44	11,88 0,00	302,24 0,00
41	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,106	206,23 31,98	21,86 3,39
42	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,106	135,75 0,00	14,39 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 203,14
		Total Demolarea acceselor in curti existente Inclusiv salariu				12 203,14 9 657,01
		1.1.5. Ridicarea caminelor de vizitare la cota de proiect				
43	AcE07A k=0,8	(DEMONTARE) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	14,00	47,04 47,04	658,56 658,56
44	DE16A	(Demontarea inelor la cote de proiect manual =0.3m3) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	14,00	20,16 20,16	282,24 282,24

1	2	3	4	5	6	7
45	DI119	(indreptarea cercului) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale	m3	1,40	2 136,79 267,96	2 991,50 375,14
46	DE16B	(Montarea inelor KII01) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	6,00	445,76 15,96	2 674,56 95,76
47	DE16B	(Montarea inelor KC7-3) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	2,00	8 622,60 15,96	17 245,20 31,92
48	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	7,00	3 022,85 68,88	21 159,93 482,16
		<i>Total</i>	Lei			45 011,99
		Total Ridicarea caminelor de vizitare la cota de proiect Inclusiv salariu				45 011,99 1 925,78
		<i>Total</i>	Lei			127 743,51
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				127 743,51 35 363,99
		1.2. Lucrari de terasament				
49	TsC02C1	(strat vegetal H=20cm) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	2,95	2 013,90 0,00	5 941,01 0,00
50	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	354,00	10,21 0,00	3 613,63 0,00
51	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,95	161,40 25,20	476,14 74,34
52	TsC50A k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	2,95	115,60 0,00	341,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria I				
53	TsC19B1	(Y=1.9t/m3 - din debleu) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,26	631,40 0,00	10 266,56 0,00
54	TsC02C1	(incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	16,26	2 013,90 0,00	32 746,01 0,00
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	3 089,40	10,21 0,00	31 536,60 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	16,26	196,04 30,24	3 187,59 491,70
57	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	16,26	125,60 0,00	2 042,24 0,00
58	TsC02D1	(Y=1.8t/m3- in sant)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,24	2 337,30 0,00	2 898,25 0,00
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	223,00	10,21 0,00	2 276,38 0,00
60	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,24	196,06 30,24	243,11 37,50
61	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	1,24	125,61 0,00	155,76 0,00
62	TsC03F1	(Y=1.9t/m3 - din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	9,41	1 102,50	10 374,53

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
63	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km (p-ru executarea terasamentului și umplerea acostamentului)	t	1 788,00	11,88 0,00	21 241,44 0,00
64	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	9,41	196,04 30,24	1 844,72 284,56
65	TsC50B k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	9,41	125,60 0,00	1 181,88 0,00
66	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	9,41	1 331,34 0,00	12 527,90 0,00
67	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisternă de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3	94,10	52,00 0,00	4 893,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			147 787,97
		Total Lucrări de terasament Inclusiv salariu				147 787,97 888,10
		1.3. Lucrări de finisare și planificare				
68	TsE05B	(acostamentelor)Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	21,32	102,06 0,00	2 175,93 0,00
69	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de categ. II	100m2	14,19	372,05 246,96	5 279,37 3 504,36

1	2	3	4	5	6	7
70	TsE05B	(terasamentului)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,96	102,06 0,00	3 976,24 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 431,54
		Total Lucrari de finisare si planificare Inclusiv salariu				11 431,54 3 504,36
		1.4. Lucrari de consolidare 1.4.1. Instalarea bordurelor BR 100.30.18				
71	DE10A	(BR 100.30.18) Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (Beton C16/20 XF1,norma 0.038m3/m) 30x15 cm	m	1 085,00	296,33 49,56	321 518,05 53 772,60
		<i>Total</i>	Lei			321 518,05
		Total Instalarea bordurelor BR 100.30.18 Inclusiv salariu				321 518,05 53 772,60
		1.4.2. Casiurile sub trotuar				
72	TsC02D1	(Y=1.8t/m3- in sant)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,05	2 337,20 0,00	116,86 0,00
73	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t	9,00	10,21 0,00	91,87 0,00
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	196,00 30,20	9,80 1,51
75	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,05	125,60 0,00	6,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,30	703,93 703,93	211,18 211,18
77	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm; pe acostament) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,72	780,61 83,17	562,04 59,88
78	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm; pe taluz) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,34	780,59 83,15	265,40 28,27
79	DI119	(longrinei (0.2*0.2m)) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,32	2 391,44 267,97	765,26 85,75
80	DI119	(rigolei (pe acostament) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,28	2 392,18 267,96	669,81 75,03
81	DI119	(rigolei (pe taluz) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,71	2 391,92 267,96	1 698,26 190,25
82	DI124	(dalelor RUPA 5-10/1, masa 1un=125kg, volum 1un=0.05m3, =8buc)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,40	8 705,70 487,20	3 482,28 194,88
		<i>Total</i>	Lei			7 879,04
		Total Casiurile sub trotuar Inclusiv salariu				7 879,04 846,75
		1.4.3. Rigola longitudinala la PC0*+18.0- PC5+29				
83	TsC02D1	(Y=1.9t/m3- gropii de fundatie)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,80	2 337,30 0,00	11 219,04 0,00
84	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,00	173,04 173,04	5 191,20 5 191,20

1	2	3	4	5	6	7
85	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	57,00	46,20 46,20	2 633,40 2 633,40
86	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t	969,00	10,21 0,00	9 891,55 0,00
87	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	51,20	780,61 83,16	39 967,23 4 257,79
88	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=20cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,60	780,61 83,16	18 422,40 1 962,58
89	DI119	(rigolei (TIP -1) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	123,80	2 391,78 267,96	296 102,37 33 173,45
90	DI126	(A500C)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	19,351	26 249,60 2 049,60	507 956,01 39 661,81
91	DI119	(rigolei (TIP -1.1) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	3,30	2 391,78 267,96	7 892,89 884,27
92	DI126	(A500C)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,496	26 249,60 2 049,60	13 019,80 1 016,60
93	DI119	(rigolei (TIP -2) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	31,90	2 391,78 267,96	76 297,78 8 547,92
94	DI126	(A500C)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	4,707	26 249,60 2 049,60	123 556,87 9 647,47
95	IzF20D adapt	(lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.45m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	222,60	12,28 5,88	2 733,53 1 308,89
96	IzF20D adapt	(mastic bituminos =134.kg) Etansarea rosturilor de dilatare si	m	222,60	29,96	6 668,83

1	2	3	4	5	6	7
		tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet			5,88	1 308,89
97	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	902,00	318,68 97,44	287 452,80 87 890,88
98	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	787,00	125,78 47,38	98 987,91 37 284,91
99	DI124	(dalelor RUPA G 6-10/1,5, masa 1un=225kg, volum 1un=0.09m3, =121buc)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	10,89	8 705,80 487,20	94 806,16 5 305,61
100	TsC02D1	(din rezerva)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,20	2 337,30 0,00	9 816,66 0,00
101	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din rezerva)	t	798,00	10,21 0,00	8 145,98 0,00
102	TsC02B1	(umpluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,20	2 151,10 0,00	9 034,62 0,00
103	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,20	2 061,08 740,88	8 656,54 3 111,70
104	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16- 32mm) ; h=10 cm	100m2	0,15	51 296,40 13 734,00	7 694,46 2 060,10

1	2	3	4	5	6	7
105	DI131 k=3	Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,15	8 104,20 2 041,20	-1 215,63 -306,18
106	pret	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200	kg	33,30	25,00 0,00	832,50 0,00
107	CC01A	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma DI130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	33,30	3,61 3,61	120,28 120,28
108	DI129	(piatra bruta fr.63-180mm)Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,20	455,72 233,52	1 002,58 513,74
		<i>Total</i>	Lei			1 646 887,76
		Total Rigola longitudinala la PC0*+18.0- PC5+29 Inclusiv salariu				1 646 887,76 245 575,31
		<i>Total</i>	Lei			1 976 284,85
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				1 976 284,85 300 194,66
		1.5. Sistemul rutier				
109	nota	PC0+90-PC3+50	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	TsC03F1	(incarcarea piatra sparta si asfalt frezat existent de la demolarea din depozit)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,829	1 102,49 0,00	2 016,45 0,00
111	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (1.6+2.2)*0.5=1.9=Y	t	348,00	10,21 0,00	3 552,38 0,00
112	DA07A	(piatra sparta si asfalt frezat existent de la demolarea cu	100 m3	3,658	3 931,20 529,20	14 380,33 1 935,81

1	2	3	4	5	6	7
		pamint)Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Asternerea)				
113	DA21A	(Hmed=20cm; ciment -14.632tn cu Y=2.0t/m3)Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2%	100 m3	3,658	11 663,10 75,60	42 663,62 276,54
114	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	36,58	52,00 0,00	1 902,16 0,00
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,29	102,06 0,00	1 866,67 0,00
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,658	1 331,33 0,00	4 870,01 0,00
117	nota	PC0+00-PC5+33	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp1.22)	m3	572,00	636,53 12,60	364 097,45 7 207,20
119	DA12C	(H=13cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroir	m3	476,00	702,64 25,20	334 456,64 11 995,20
120	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment	m3	490,65	1 084,65 73,92	532 183,41 36 268,85

1	2	3	4	5	6	7
		sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec piatra sparta LA30 fr.0-32mm stabilizat cu ciment, C5/6) h=15cm				
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	2,62	10 656,00 0,00	27 918,72 0,00
122	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 271,00	250,29 5,04	818 686,15 16 485,84
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,98	10 656,00 0,00	10 442,88 0,00
124	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 271,00	183,10 4,20	598 924,03 13 738,20
		<i>Total</i>	Lei			2 757 960,90
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				2 757 960,90 87 907,64
		1.6. Lucrari de arta				
		1.6.1. Constructia podetului TB60,25- 90(TS60.25.3) pe drum lateral la PC0+49 (dreapta)				
125	TsC03F1	(Y=1.8/m3 - din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,075	1 102,80 0,00	82,71 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,10	16,85 0,00	220,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	196,29 30,29	13,74 2,12
128	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,07	125,71 0,00	8,80 0,00
129	TsC03B1	(Y=1.8t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,005	1 000,00 0,00	5,00 0,00
130	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,80	173,04 173,04	138,43 138,43
131	TsC54A	(Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpul podetului) Strat de fundatie din nisip	m3	4,10	794,55 75,60	3 257,65 309,96
132	IzF18A	(h=2cm mortar Mp20 =0.1m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	5,00	44,73 16,80	223,65 84,00
133	DI122	(TS60.25.3)Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,40	13 862,00 672,00	33 268,80 1 612,80
134	DI124	(portal - bloc ST 9)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,46	8 036,32 487,20	19 769,34 1 198,51
135	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	26,10	125,79 47,38	3 283,21 1 236,51

1	2	3	4	5	6	7
136	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	5,20	318,63 97,44	1 656,87 506,69
137	IzF20A	(=1,0 kg)Etansarea rosturilor de dilatare și tasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,67	59,36 21,84	99,13 36,47
138	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,01	447,00 0,00	4,47 0,00
139	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3	1,00	65,50 63,00	65,50 63,00
		<i>Total</i>	Lei			62 098,05
		Total Constructia podetului TB60,25- 90(TS60.25.3) pe drum lateral la PC0+49 (dreapta) Inclusiv salariu				62 098,05 5 188,49
		1.6.2. Constructia rigolei de tip blok la PC1+37				
140	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3	0,18	2 151,11 0,00	387,20 0,00
141	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	4,00	173,04 173,04	692,16 692,16
142	TsC54A	(Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub camerele de captare) Strat de fundație din nisip	m3	3,10	794,55 75,60	2 463,11 234,36

1	2	3	4	5	6	7
143	TsC54A	(Balast fr.0-63mm Ga75 --- sub corpul podetului) Strat de fundatie din nisip	m3	3,90	794,55 75,60	3 098,75 294,84
144	AcF03A	(perna cu nisip sub tevii din PVC)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,70	420,24 51,24	1 134,65 138,35
145	DI122	(TS30.25.3 (0.25m3/un)Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,50	12 162,00 672,00	6 081,00 336,00
146	AcA07C	(PVC d315 SN8) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm	m	3,40	597,02 37,80	2 029,88 128,52
147	DI119	(camera de captare dreapta) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,92	2 391,65 267,96	2 200,32 246,52
148	DI126	(A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,021	26 249,52 2 049,52	551,24 43,04
149	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,119	26 249,58 2 049,58	3 123,70 243,90
150	DI119	(camera de captare stinga) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,98	2 391,90 267,96	2 344,06 262,60
151	DI126	(A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,021	26 249,52 2 049,52	551,24 43,04
152	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,122	26 249,59 2 049,59	3 202,45 250,05
153	IzF20A	(=9,0 kg)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti	m	2,60	65,84	171,18

1	2	3	4	5	6	7
		si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum			21,84	56,78
154	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.35m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	17,50	71,71 21,00	1 255,01 367,50
155	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	17,20	125,76 47,38	2 163,08 814,87
156	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,60	318,64 97,44	509,83 155,90
157	AcE06A	(Gratar fonta cu rama;907*570*102 (masa unui complex =51.96kg))Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	4,00	3 766,92 94,92	15 067,68 379,68
158	TsC02B1	(umoluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,18	2 151,11 0,00	387,20 0,00
159	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,18	2 061,11 740,89	371,00 133,36
160	TsC02D1	(sol in exces)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,04	2 337,25 0,00	93,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
161	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t	7,60	<u>10,21</u> 0,00	<u>77,57</u> 0,00
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	<u>196,50</u> 30,25	<u>7,86</u> 1,21
		<i>Total</i>	Lei			47 963,66
		Total Constructia rigolei de tip blok la PC1+37 Inclusiv salariu				47 963,66 4 822,68
		1.6.3. Constructia sistemului de evacuare a apelor PC0+90				
163	TsC02D1	(Y=1.9t/m3- gropii de fundatie)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,15	<u>2 337,33</u> 0,00	<u>350,60</u> 0,00
164	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	<u>173,04</u> 173,04	<u>1 038,24</u> 1 038,24
165	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,90	<u>46,20</u> 46,20	<u>87,78</u> 87,78
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,40	<u>16,85</u> 0,00	<u>512,29</u> 0,00
167	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	<u>195,94</u> 30,25	<u>31,35</u> 4,84
168	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,16	<u>125,50</u> 0,00	<u>20,08</u> 0,00
169	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,44	<u>780,61</u> 83,16	<u>1 124,08</u> 119,75
170	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.92m3, ar-ra 1un244.34kg) Fundatii	m3	5,76	<u>2 391,77</u> 267,96	<u>13 776,57</u> 1 543,45

1	2	3	4	5	6	7
		monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale				
171	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,733	26 249,60 2 049,60	19 240,96 1 502,36
172	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-1 (beton 1un0.24m3, ar-ra 1un-28.57kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	2,88	2 391,82 267,96	6 888,44 771,72
173	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,343	26 249,59 2 049,59	9 003,61 703,01
174	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	12,00	42,96 15,96	515,52 191,52
175	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.1m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	5,00	71,72 21,00	358,58 105,00
176	IzF20D adapt	(lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.02m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	4,80	12,28 5,88	58,94 28,22
177	IzF20D adapt	(mastic bituminos =0,02 m3*1,5/m3.kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular	m	4,80	18,38 5,88	88,22 28,22

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet				
178	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	38,40	125,79 47,38	4 830,15 1 819,24
179	TsC02B1	(umpluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,05	2 151,20 0,00	107,56 0,00
180	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,05	2 061,00 740,80	103,05 37,04
		<i>Total</i>	Lei			58 136,02
		Total Constructia sistemului de evacuare a apelor PC0+90 Inclusiv salariu				58 136,02 7 980,39
		1.6.4. Constructia sistemului de evacuare a apelor PC1+88				
181	TsC02D1	(Y=1.9t/m3- gropii de fundatie)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,60	2 337,30 0,00	1 402,38 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,00	16,85 0,00	1 921,13 0,00
183	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	196,03 30,23	117,62 18,14
184	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,60	125,60 0,00	75,36 0,00
185	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	50,00	173,04 173,04	8 652,00 8 652,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
186	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,76	780,61 83,16	4 496,31 479,00
187	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.92m3, ar-ra 1un244.34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	3,84	2 391,79 267,96	9 184,49 1 028,97
188	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,489	26 249,59 2 049,59	12 836,05 1 002,25
189	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.85m3, ar-ra 1un 244,34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	3,70	2 391,78 267,96	8 849,58 991,45
190	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,489	26 249,59 2 049,59	12 836,05 1 002,25
191	DI119	(rigolei R-2 (beton 1un-1.6m3, ar-ra 1un233.54kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	12,80	2 391,78 267,96	30 614,81 3 429,89
192	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,868	26 249,60 2 049,60	49 034,25 3 828,65
193	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-1 (beton 1un0.24m3, ar-ra 1un-28.57kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	10,56	2 391,78 267,96	25 257,15 2 829,66
194	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,257	26 249,60 2 049,60	32 995,75 2 576,35
195	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	44,00	42,96 15,96	1 890,24 702,24
196	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.35m3)Strat suport de egalizare sau de	m2	17,50	71,71	1 255,01

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm			21,00	367,50
197	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-2 (beton 1un0.48m3, ar-ra 1un-55,25kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,96	2 391,71 267,96	2 296,04 257,24
198	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,111	26 249,64 2 049,64	2 913,71 227,51
199	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	2,00	42,96 15,96	85,92 31,92
200	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.03m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,50	71,71 21,00	107,57 31,50
201	IzF20D adapt	(lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.11m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	26,40	19,19 5,88	506,59 155,23
202	IzF20D adapt	(mastic bituminos =0,11 m3*1,5/m3.kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior	m	26,40	10,44 5,88	275,61 155,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet				
203	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	140,80	125,78 47,38	17 709,64 6 670,54
204	TsC02B1	(umpluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,50	2 151,10 0,00	1 075,55 0,00
205	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,50	2 061,08 740,88	1 030,54 370,44
		<i>Total</i>	Lei			227 419,35
		Total Constructia sistemului de evacuare a apelor PC1+88 Inclusiv salariu				227 419,35 34 807,96
		1.6.5. Constructia sistemului de evacuare a apelor PC2+78				
206	TsC02D1	(Y=1.9t/m3- gropii de fundatie)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,60	2 337,30 0,00	1 402,38 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,00	16,85 0,00	1 921,13 0,00
208	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	196,03 30,23	117,62 18,14
209	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,60	125,60 0,00	75,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
210	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	50,00	173,04 173,04	8 652,00 8 652,00
211	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,76	780,61 83,16	4 496,31 479,00
212	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.92m3, ar-ra 1un244.34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	3,84	2 391,79 267,96	9 184,49 1 028,97
213	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,489	26 249,59 2 049,59	12 836,05 1 002,25
214	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.85m3, ar-ra 1un 244,34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	3,70	2 391,78 267,96	8 849,58 991,45
215	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,489	26 249,59 2 049,59	12 836,05 1 002,25
216	DI119	(rigolei R-2 (beton 1un-1.6m3, ar-ra 1un233.54kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	12,80	2 391,78 267,96	30 614,81 3 429,89
217	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,868	26 249,60 2 049,60	49 034,25 3 828,65
218	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-1 (beton 1un0.24m3, ar-ra 1un-28.57kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	10,56	2 391,78 267,96	25 257,15 2 829,66
219	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,257	26 249,60 2 049,60	32 995,75 2 576,35
220	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	44,00	42,96 15,96	1 890,24 702,24

1	2	3	4	5	6	7
221	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.35m ³)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m ²	17,50	71,71 21,00	1 255,01 367,50
222	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-2 (beton 1un0.48m ³ , ar-ra 1un-55,25kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m ³	0,96	2 391,71 267,96	2 296,04 257,24
223	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,111	26 249,64 2 049,64	2 913,71 227,51
224	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	2,00	42,96 15,96	85,92 31,92
225	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.03m ³)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m ²	1,50	71,71 21,00	107,57 31,50
226	IzF20D adapt	(lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.11m ³)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	26,40	19,19 5,88	506,59 155,23
227	IzF20D adapt	(mastic bituminos =0,11 m ³ *1,5/m ³ .kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton	m	26,40	18,38 5,88	485,23 155,23

1	2	3	4	5	6	7
		armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet				
228	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	140,80	125,78 47,38	17 709,64 6 670,54
229	TsC02B1	(umpluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,50	2 151,10 0,00	1 075,55 0,00
230	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,50	2 061,08 740,88	1 030,54 370,44
		<i>Total</i>	Lei			227 628,97
		Total Constructia sistemului de evacuare a apelor PC2+78 Inclusiv salariu				227 628,97 34 807,96
		1.6.6. Constructia sistemului de evacuare a apelor PC3+86				
231	TsC02D1	(Y=1.9t/m3- gropii de fundatie)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,40	2 337,30 0,00	934,92 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,00	16,85 0,00	1 280,75 0,00
233	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,40	196,05 30,25	78,42 12,10
234	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,40	125,60 0,00	50,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
235	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,00	173,04 173,04	6 921,60 6 921,60
236	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,36	780,61 83,16	2 622,85 279,42
237	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.92m3, ar-ra 1un244.34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	5,76	2 391,77 267,96	13 776,57 1 543,45
238	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,733	26 249,60 2 049,60	19 240,96 1 502,36
239	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.85m3, ar-ra 1un 244,34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	1,85	2 391,71 267,96	4 424,66 495,73
240	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,244	26 249,59 2 049,59	6 404,90 500,10
241	DI119	(rigolei R-2 (beton 1un-1.6m3, ar-ra 1un233.54kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	4,80	2 391,78 267,96	11 480,53 1 286,21
242	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,701	26 249,60 2 049,60	18 400,97 1 436,77
243	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-1 (beton 1un0.24m3, ar-ra 1un-28.57kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	6,24	2 391,79 267,96	14 924,75 1 672,07
244	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,743	26 249,60 2 049,60	19 503,45 1 522,85
245	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	26,00	42,96 15,96	1 116,96 414,96

1	2	3	4	5	6	7
246	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.21m3) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	10,50	71,72 21,00	753,01 220,50
247	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-2 (beton 1un0.48m3, ar-ra 1un-55,25kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,48	2 392,04 267,96	1 148,18 128,62
248	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,055	26 249,64 2 049,64	1 443,73 112,73
249	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	1,00	42,96 15,96	42,96 15,96
250	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.02m3) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,00	71,72 21,00	71,72 21,00
251	IzF20D adapt	(lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.06m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	14,40	19,19 5,88	276,35 84,67
252	IzF20D adapt	(mastic bituminos =0,06 m3*1,5/m3.kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la	m	14,40	14,20 5,88	204,48 84,67

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet				
253	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	84,80	125,77 47,38	10 665,44 4 017,48
254	TsC02B1	(umpluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,40	2 151,10 0,00	860,44 0,00
255	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,40	2 061,07 740,87	824,43 296,35
		<i>Total</i>	Lei			137 453,27
		Total Constructia sistemului de evacuare a apelor PC3+86 Inklusiv salariu				137 453,27 22 569,60
		1.6.7. Constructia sistemului de evacuare a apelor PC4+64				
256	TsC02D1	(Y=1.9t/m3- gropii de fundatie)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,40	2 337,30 0,00	934,92 0,00
257	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	45,00	173,04 173,04	7 786,80 7 786,80
258	TRI1AA04 C1	(numai 5m3) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	9,50	46,20 46,20	438,90 438,90

1	2	3	4	5	6	7
259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,50	16,85 0,00	1 440,82 0,00
260	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	196,04 30,24	88,22 13,61
261	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,45	125,60 0,00	56,52 0,00
262	TsC54B	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm;) Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,84	780,61 83,16	2 997,54 319,33
263	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.92m3, ar-ra 1un244.34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	5,76	2 391,77 267,96	13 776,57 1 543,45
264	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,733	26 249,60 2 049,60	19 240,96 1 502,36
265	DI119	(rigolei R-1 (beton 1un-1.85m3, ar-ra 1un 244,34kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	1,85	2 391,71 267,96	4 424,66 495,73
266	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,244	26 249,59 2 049,59	6 404,90 500,10
267	DI119	(rigolei R-2 (beton 1un-1.6m3, ar-ra 1un233.54kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	6,40	2 391,78 267,96	15 307,40 1 714,94
268	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,934	26 249,60 2 049,60	24 517,13 1 914,33
269	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-1 (beton 1un0.24m3, ar-ra 1un-28.57kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	7,20	2 391,78 267,96	17 220,79 1 929,31

1	2	3	4	5	6	7
270	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,857	26 249,60 2 049,60	22 495,91 1 756,51
271	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	30,00	42,96 15,96	1 288,80 478,80
272	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.24m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,00	71,72 21,00	860,58 252,00
273	DI119	(prefabricate la loc- dalei D-2 (beton 1un0.48m3, ar-ra 1un-55,25kg) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale	m3	0,48	2 392,04 267,96	1 148,18 128,62
274	DI126	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,055	26 249,64 2 049,64	1 443,73 112,73
275	DE16B	(numai lucru cu automacara 9t)Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	1,00	42,96 15,96	42,96 15,96
276	IzF18B	(h=2cm mortar M20 =0.02m3)Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	1,00	71,72 21,00	71,72 21,00
277	IzF20D adapt	(lemn p-ru rosturi 20*50mm =0.07m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin	m	16,80	19,19 5,88	322,46 98,78

1	2	3	4	5	6	7
		umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet				
278	IzF20D adapt	(mastic bituminos =0,02 m ³ *1,5/m ³ .kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	16,80	6,05 5,88	101,58 98,78
279	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m ²	96,00	125,79 47,38	12 075,44 4 548,10
280	TsC02B1	(umpluturi)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m ³	0,40	2 151,10 0,00	860,44 0,00
281	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m ³	0,40	2 061,07 740,87	824,43 296,35
		<i>Total</i>	Lei			156 172,36
		Total Constructia sistemului de evacuare a apelor PC4+64 Inclusiv salariu				156 172,36 25 966,49
		1.6.8. Reparatia podului la PC0*+15 (constructia si reparatia podetului vezi devizele separate)				
		Total Reparatia podului la PC0*+15 (constructia si reparatia podetului vezi devizele separate) Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	Lei			916 871,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de arta Inclusiv salariu				916 871,68 136 143,57
		1.7. Amenajarea drumului				
		1.7.1. Amenajarea trotuarului				
282	DE11A	(100.20.8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C16/20 XF1;volumul fundatiei 0.023me/m.l), de 10x20 cm	m	1 145,00	143,30 25,20	164 072,78 28 854,00
283	DI111	(LA30 fr.16-32mm)Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 583,00	106,17 21,50	168 065,53 34 040,83
284	DE18A	(20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/BLL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment(CEMII/BLL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 583,00	295,99 50,06	468 547,41 79 251,31
		<i>Total</i>	Lei			800 685,72
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				800 685,72 142 146,14
		1.7.2. Amenajarea intrarilor in curti				
285	TsC03F1	(Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	1 102,49 0,00	937,12 0,00
286	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	153,00	10,21 0,00	1 561,82 0,00
287	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,85	196,04 30,24	166,63 25,70

1	2	3	4	5	6	7
288	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1 km, teren categoria II	100 m3	0,85	125,60 0,00	106,76 0,00
289	DI124	(dalelor RUPA 5-10/1, masa 1un=125kg, volum 1un=0.05m3, =8buc)Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,70	8 705,80 487,20	40 917,24 2 289,84
290	DI111	(LA30 fr.16-32mm)Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	340,90	106,17 21,50	36 193,01 7 330,71
291	DI112	(LA30 fr.32-63mm)Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	340,90	11,10 3,40	3 782,97 1 159,74
292	DE18A	(20*10*6-gri) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/BLL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment(CEMII/BLL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	340,90	295,99 50,06	100 901,97 17 066,82
		<i>Total</i>	Lei			184 567,52
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				184 567,52 27 872,81
		1.7.3. Amenajarea drumurilor laterale				
293	nota	Tip I	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=15cm Kcomp1.22)	m3	83,30	636,53 12,60	53 023,29 1 049,58

1	2	3	4	5	6	7
295	DA12B	(H=20cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8- 16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	104,00	816,24 50,40	84 888,96 5 241,60
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t	0,40	10 656,00 0,00	4 262,40 0,00
297	DB19G	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	250,29 5,04	125 143,10 2 520,00
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,15	10 656,00 0,00	1 598,40 0,00
299	DB16H	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	183,10 4,20	91 550,60 2 100,00
300	nota	Tip II	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	DI134	(LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm;savura)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,07	11 896,60 414,96	48 419,16 1 688,89
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	4,07	2 835,00 0,00	11 538,45 0,00
		Total	Lei			420 424,36
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				420 424,36 12 600,07
		1.7.4. Executarea marcajului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
303	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	212,30	166,13 39,48	35 268,55 8 381,61
		<i>Total</i>	Lei			35 268,55
		Total Executarea marcajului rutier Inclusiv salariu				35 268,55 8 381,61
		1.7.5. Instalarea indicatoarelor rutiere				
304	DF18A	Plantarea stilpilor (gr.=6.9kg/buc) pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (pe fundatie din beton (C12/15 XO) =0.15m3/buc)	buc	57,00	759,06 91,56	43 266,42 5 218,92
305	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	89,00	1 026,16 23,52	91 328,24 2 093,28
		<i>Total</i>	Lei			134 594,66
		Total Instalarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				134 594,66 7 312,20
		<i>Total</i>	Lei			1 575 540,81
		Total Amenajarea drumului Inclusiv salariu				1 575 540,81 198 312,83
		<i>Total</i>	Lei			7 513 621,26
		Total str.Cuza Voda din mun. Hincesti cu Lungimea de 0.5km Inclusiv salariu				7 513 621,26 762 315,15

		Total	Lei	7 513 621,26
		Inclusiv salariul	100 %	762 315,15
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	182 955,64
		Total		7 696 576,90
		Cheltueli de regie	11,5 %	885 106,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total				8 581 683,24
		Beneficiu de deviz	5 %			429 084,16
		Total				9 010 767,40
		TVA	20 %			1 802 153,48
						10 812 920,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				762 315,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)