

TOTALALIZATOR

Obiect: Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Nr.	Nr. Dev.	Denumirea devizilor	U.M.	Suma fara TVA, lei	Suma TVA, Lei	TOTAL, Lei
1	2--1--1	Solutii constructive (25/11-22.23-SC)	lei	4.158.894,31	831.778,85	4.990.673,16
2	2--1--2	Solutii Arhitecturale (25/11-22.23-SA)	lei	7.556.554,76	1.511.310,95	9.067.865,71
3	2--1--3	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI1)	lei	204.031,40	40.806,28	244.837,68
4	2--1--4	Incalzire, ventilare, conditionare (25/11-22.23-1-IVC)	lei	353.870,12	70.774,02	424.644,14
5	2--1--5	Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI)	lei	62.909,48	12.581,90	75.491,38
6	2--1--6	Protectie impotriva trasnetului (25/11-22.23-PT)	lei	85.044,05	17.008,81	102.052,86
7	2--2--1	Lucrari de demontare (25/2-21-POLD)	lei	86.274,72	17.254,95	103.529,67
8	2--2--2	Constructii din beton armat (25-21-CBA) Casa parohiala	lei	1778728,2	355745,64	2134473,84
9	2--2--3	Solutii arhitecturale (25-21-SA). Casa parohiala	lei	3.626.248,84	725.249,77	4.351.498,61
10	2--2--4	Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare (25/2021-4-RAC) Casa parohiala	lei	60.729,88	12.145,98	72.875,86
11	2--2--5	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI2) Casa parohiala	lei	118.200,45	23.640,09	141.840,54
12	2--2--6	Incalzire, ventilare, conditionare (25/2-21-IVC) Casa parohiala	lei	207.108,13	41.421,63	248.529,76
13	2--2--7	Rețele gaze interioare (25/2021-4-AGI) Casa parohiala	lei	14.008,65	2.801,73	16.810,38
14	2--2--8	Solutii Termomecanice (25/2021-4-SM) Casa parohiala	lei	257.140,70	51.428,14	308.568,84
15	2--2--9	Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI) Casa parohiala	lei	63.205,85	12.641,17	75.847,02
16	4--1--1	Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior (25/11-22.23 IEE/REAE)	lei	198.284,57	39.656,91	237.941,48
17	6--1--1	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (25/2021-0-REAC)	lei	67.494,19	13.498,84	80.993,03
18	6--2--1	Rețele gaze exterioare (25/2021-4-AGE)	lei	21.333,00	4.266,60	25.599,60
19	6--3--1	Rețele termice	lei	55.042,71	11.008,53	66.051,24
20	7--1--1	Plan General (25/11-22.23 PG)	lei	1.027.838,30	205.567,66	1.233.405,96
		TOTAL:	lei	20.002.942,31	4.000.588,45	24.003.530,76

Director SRL Hiperteh

Gherghisan C.

Digitally signed by Gherghisan Constantin
Date: 2026.06.18 17:57:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii constructive (25/11-22.23-SC)**

Valoarea de deviz 4 990 673,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidare fundatie				
1	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3	218,000	1 003,65 960,55	218 795,37 209 399,36
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	370,600	129,24 129,24	47 895,34 47 895,34
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	370,600	58,30 0,00	21 606,20 0,00
4	RpCA04B	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	m2	218,000	99,31 69,86	21 648,89 15 229,04
5	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj	m2	282,000	142,16 116,43	40 089,74 32 833,26

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 mm				
6	RpCD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radier	kg	252,200	28,00 5,00	7 061,87 1 261,27
7	RpCD02A1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radier	kg	5 634,800	28,93 4,54	163 018,79 25 557,74
8	RCsB06D	Beton procurat din stații, în elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidări, subturnări, etc C20/25	m3	98,650	3 136,14 916,69	309 380,30 90 431,30
9	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2	282,000	17,43 4,65	4 914,70 1 311,86
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radier, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	282,000	166,65 9,30	46 995,23 2 623,73
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II / Argilă	100 m3	2,180	1 237,50 0,00	2 697,75 0,00
12	pretdepiata	Argilă nisipoasă (consum 1.30 m3/m3)	m3	218,000	585,00 0,00	127 530,00 0,00
13	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	413,400	58,30 0,00	24 101,00 0,00
14	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	2,180	265,02 41,93	577,75 91,40
15	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	218,000	36,09 36,09	7 868,34 7 868,34

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,180	1 309,83 1 026,94	2 855,43 2 238,72
		Total Consolidare fundatie Inclusiv salariu				1 047 036,70 436 741,36
		2. Consolidari pereti				
17	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	m	82,000	278,42 193,27	22 830,14 15 848,45
18	RCsP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou:Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 - 0,05 kg/m	m	718,000	47,08 36,09	33 802,22 25 914,99
19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	756,000	55,04 19,77	41 607,22 14 946,88
20	RCsP22A	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suportii speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera	m	680,400	81,90 81,50	55 725,44 55 453,28
21	pretdepiata	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	756,000	68,00 0,00	51 408,00 0,00
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250	buc	48,000	55,46 17,46	2 662,30 838,30
23	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2,	m2	586,250	962,71 478,12	564 387,32 280 297,38

1	2	3	4	5	6	7
		se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa $\phi 6A240$ pas 200x200mm - 4,34 kg/m ² ; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m ²				
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	129,000	129,21 110,61	16 668,55 14 268,50
25	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	129,000	52,39 52,39	6 758,76 6 758,76
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	129,000	141,90 0,00	18 305,10 0,00
		Total Consolidari pereti Inclusiv salariu				814 155,05 414 326,54
		3. Stilpi				
27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	240,000	55,04 19,77	13 208,64 4 745,04
28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m ²	75,600	192,59 145,54	14 559,51 11 002,64
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	518,900	35,66 11,51	18 506,22 5 974,72
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	933,000	32,41 8,26	30 236,62 7 704,67
31	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de	m ³	16,600	3 245,66 1 001,72	53 877,94 16 628,62

1	2	3	4	5	6	7
		scara etc, la cladiri existnte				
		Total Stilpi Inclusiv salariu				130 388,93 46 055,69
		4. Planseu cota 3.600;3.900				
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	4,330	269,19 249,18	1 165,58 1 078,96
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	90,000	55,04 19,77	4 953,24 1 779,39
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc	90,000	80,04 50,06	7 203,59 4 505,84
35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	64,000	101,20 67,53	6 477,08 4 321,88
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	64,000	159,49 116,43	10 207,20 7 451,52
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	219,900	32,18 8,03	7 075,50 1 764,85
38	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 521,100	31,24 7,09	47 526,19 10 791,72
39	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	13,240	3 245,69 1 001,72	42 972,94 13 262,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu cota 3.600;3.900 Inclusiv salariu				127 581,32 44 956,94
		5. Planseu cota 9.700				
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,225	269,11 249,11	329,66 305,16
41	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc	24,000	55,04 19,77	1 320,86 474,50
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc	24,000	80,04 50,06	1 920,96 1 201,56
43	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	13,000	128,13 122,25	1 665,72 1 589,27
44	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	13,000	101,42 67,53	1 318,40 877,88
45	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,000	159,49 116,43	2 073,34 1 513,59
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,000	32,18 8,03	1 673,11 417,31
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	329,600	31,25 7,09	10 298,62 2 338,46

1	2	3	4	5	6	7
48	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	2,480	3 245,47 1 001,69	8 048,76 2 484,18
		Total Planseu cota 9.700 Inclusiv salariu				28 649,43 11 201,91
		6. Centuri monolite				
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	503,000	55,04 19,77	27 683,10 9 944,81
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc	buc	503,000	86,29 50,06	43 403,83 25 182,65
51	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	34,000	101,20 67,53	3 440,95 2 296,00
52	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,000	159,49 116,43	9 090,79 6 636,51
53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 075,700	35,66 11,51	74 028,41 23 900,03
54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 293,700	32,41 8,26	74 334,26 18 941,18
55	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de	m3	18,960	3 245,71 1 001,73	61 538,73 18 992,73

1	2	3	4	5	6	7
		scara etc, la cladiri existnte				
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,900	116,52 24,42	687,44 144,10
		Total Centuri monolite Inclusiv salariu				294 207,51 106 038,01
		7. Planseu cota 6.900...9.600				
57	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	282,000	127,60 122,25	35 982,53 34 474,92
58	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	282,000	101,20 67,53	28 539,64 19 043,29
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	282,000	159,49 116,43	44 975,48 32 833,26
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	184,500	32,17 8,02	5 935,86 1 480,60
61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 121,500	31,24 7,09	128 775,32 29 240,71
62	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	42,230	3 245,69 1 001,72	137 065,39 42 302,77
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg	44,500	116,52	5 184,99

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			24,42	1 086,82
		Total Planseu cota 6.900...9.600 Inclusiv salariu				386 459,21 160 462,37
		8. Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500				
64	RCsH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2	110,880	207,59 128,07	23 017,54 14 200,73
65	CD71C	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,000	2 372,84 473,87	4 745,68 947,74
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,000	35,66 11,51	8 167,11 2 636,76
67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	560,500	32,41 8,26	18 164,30 4 628,64
68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,000	159,49 116,43	6 379,50 4 657,20
69	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3	3,100	3 245,83 1 001,72	10 062,06 3 105,34
		Total Pereti si Stilpi cota				70 536,19

1	2	3	4	5	6	7
		9.000...12.500 Inclusiv salariu				30 176,41
		9. Sarpanta				
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,970	10 615,77 2 802,01	31 528,83 8 321,96
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,435	9 756,10 2 617,05	62 780,52 16 840,73
72	RMC04A	Sarpanta la cupole, turle si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj	m3	3,500	35 126,10 17 464,50	122 941,35 61 125,75
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	12,905	1 011,50 238,68	13 053,38 3 080,16
		Total Sarpanta Inclusiv salariu				230 304,08 89 368,60

		Cheltuieli directe	lei	3 129 318,42
		Asigurari sociale	24,00 %	321 438,68
		Cheltuieli de transport	7,00 %	116 047,62
		Cheltuieli de regie	10,00 %	356 680,47
		Beneficiul	6,00 %	235 409,12
		Total	100,00 +	4 158 894,31
		TVA	20,00 %	831 778,85
		4 990 673,16		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		1 339 327,83		

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii constructive (25/11-22.23-SC)**

Valoarea de deviz 4 990 673,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	206,110	116,43	23 997,388
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 184,225	116,30	137 725,367
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 415,841	116,30	164 662,308
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 781,452	116,30	207 182,866
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 513,740	116,43	176 244,749
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	551,861	116,43	64 253,177
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	194,699	116,30	22 643,494
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,840	116,30	3 935,592
9.	7136080025001	Montator	h-om	10,584	116,30	1 230,919
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	571,452	116,43	66 534,157
11.	7422010060100	Timplar	h-om	7,200	116,43	838,296
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	557,009	116,43	64 852,557
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 605,381	116,43	303 344,509
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	349,958	116,43	40 745,610
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,595	116,43	4 027,896
16.	9312040019600	Sapator	h-om	490,500	116,43	57 108,915
		Total manopera				1 339 327,83

Materiale:

1.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,004	750,00	1 503,000
2.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,009	750,00	6,750
3.	2010102900562	Lemn cioplit stejar	m3	2,730	7 210,00	19 683,300
4.	2010102900563	Busteni de stejar	m3	3,675	7 210,00	26 496,750
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,545	7 210,00	11 139,450
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,569	5 500,00	3 129,500
7.	2010102903971	Scindura rasinoasa 24mm grosime	m3	0,011	5 500,00	60,500
8.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,343	5 500,00	1 886,500
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,509	5 500,00	2 799,500
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,772	5 500,00	4 246,000
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,465	5 500,00	13 557,500

12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,729	5 500,00	4 009,500
13.	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,525	5 500,00	2 887,500
14.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001	5 500,00	5,500
15.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	1,025	5 500,00	5 637,500
16.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,286	5 500,00	1 573,000
17.	2010102906901	Rigle din lemn de brad	m3	1,050	5 500,00	5 775,000
18.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,122	5 500,00	671,000
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,064	5 500,00	352,000
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,163	5 500,00	33 896,500
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,475	5 500,00	2 612,500
22.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,981	5 500,00	5 395,500
23.	2010102918782	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m	m3	0,131	5 500,00	720,500
24.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	3 651,032	1,25	4 563,790
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,049	14 000,00	686,000
26.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	32,916	84,20	2 771,527
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	70,620	84,20	5 946,204
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	637,320	3,00	1 911,960
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,338	3 000,00	1 014,000
30.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	34,348	15,25	523,807
31.	2320187315789	Decofrol	kg	63,792	15,25	972,828
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	958,800	42,50	40 749,000
33.	23203226000361	Gudron	kg	16,602	35,20	584,390
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	304,850	64,00	19 510,400
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,018	75,00	76,350
36.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	84,600	42,50	3 595,500
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	243,880	120,00	29 265,600
38.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	25,190	65,00	1 637,350
39.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	126,469	75,80	9 586,350
40.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	45,000	32,00	1 440,000
41.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	2,200	35,00	77,000
42.	25525	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	756,000	68,00	51 408,000
43.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	173,281	3,00	519,843
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	191,760	3,00	575,280
45.	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	101,995	2 000,00	203 990,000
46.	266310210000020/25	Beton C20/25	m3	103,139	2 000,00	206 278,000
47.	266410210120166	Mortar M 100-T	m3	67,677	1 700,00	115 050,900
48.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,370	38,60	747,682
49.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	344,640	22,00	7 582,080
50.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	56,348	45,00	2 535,660
51.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 146,236	22,00	25 217,192
52.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	258,505	22,00	5 687,110
53.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,009	22,00	286,198
54.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	5 775,670	22,00	127 064,740
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 361,998	22,00	73 963,956
56.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 003,383	22,00	220 074,426
57.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	4,920	22,00	108,240
58.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5	kg	278,800	22,00	6 133,600

		mm				
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	130,394	45,00	5 867,730
60.	2735725901235	Electrod E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	243,880	72,80	17 754,464
61.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,522	45,00	113,490
62.	2811236309900	Confectii metalice	kg	52,940	84,20	4 457,548
63.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	257,415	35,00	9 009,525
64.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1 354,920	25,00	33 873,000
65.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	10,918	84,20	919,296
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	134,739	35,60	4 796,708
67.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,800	84,20	151,560
68.	28731320042206	Plasa φ6A240 pas 200x200mm	kg	2 646,098	22,00	58 214,156
69.	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	15,699	28,60	448,991
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,704	28,60	477,734
71.	2873145887002	Cuie	kg	26,250	28,60	750,750
72.	2873145887004	Cuie lemn	buc	52,500	28,60	1 501,500
73.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,509	72,80	37,055
74.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm R1.2	kg	4,100	72,80	298,480
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	140,580	4,52	635,422
76.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	48,262	84,20	4 063,660
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 590,000	0,30	0,000
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	140,580	0,69	97,000
79.	28741158500131	Buloane (pt. informatie)	kg	52,500	84,20	4 420,500
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,885	0,50	1,442
81.	28741363133001	Ancora mecanica M16-20-250	buc	48,000	38,00	1 824,000
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,689	28,60	1 163,705
83.	2875276311518	Scoabe	kg	10,500	28,60	300,300
84.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	18,114	28,60	518,060
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	7 285,085	4,92	35 842,618
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,652	20,00	1 293,040
87.	4100126202818	Apa	m3	0,681	20,00	13,620
88.	600023	Adeziv HIT RE-500	kg	34,029	625,00	21 268,125
89.	9001-1	Argila nisipoasa	m3	283,400	450,00	127 530,000
		Total materiale de constructii				1 657 823,16

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,052	800,00	41,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,411	800,00	1 128,800
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	14,675	25,00	366,875
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	62,378	20,00	1 247,560
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,544	20,00	310,880
6.	2922140007000	Macara	h-ut	17,730	800,00	14 184,000
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	19,722	50,00	986,100
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,435	15,00	261,525
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	145,170	15,00	2 177,550
10.	29405200076091	Masina de perforat cu burghiu (PR 100 STOW)	h-ut	1,480	15,00	22,200
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,905	550,00	2 697,750
12.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,872	550,00	479,600
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,778	25,00	44,450
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,374	250,00	93,500
15.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	117,156	10,00	1 171,560
16.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	12,897	50,00	644,850
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	76,520	30,00	2 295,600
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,557	30,00	616,710
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,332	15,00	109,980
20.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	15,777	150,00	2 366,550

21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,250	15,00	198,750
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,431	15,00	51,465
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,360	15,00	65,400
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,082	15,00	91,230
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	34,923	800,00	27 938,400
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,632	800,00	8 505,600
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,103	550,00	56,650
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	116,386	550,00	64 012,300
		Total utilaje de constructii				132 167,43

Cheltuieli directe	lei	3 129 318,42
Asigurari sociale	24,00 %	321 438,68
Cheltuieli de transport	7,00 %	116 047,62
Cheltuieli de regie	10,00 %	356 680,47
Beneficiul	6,00 %	235 409,12
Total	100,00 +	4 158 894,31
TVA	20,00 %	831 778,85

Total deviz:

**4 990 673,
16**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidare fundatie				
1	RpCA02D	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime	m3			1 003,65 960,55
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2500	116,43	261,967
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	116,43	611,258
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0047	5 500,00	25,860
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	7 210,00	14,420
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0297	84,20	2,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			129,24 129,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	116,43	129,237
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,301
4	RpCA04B	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste, avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile dintre dulapi de 5 - 20 cm)	m2			99,31 69,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8- 4 m S8689	m3	0,0045	5 500,00	24,750
	2010102918782	Rigle fag neaburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8- 2,5m	m3	0,0006	5 500,00	3,305
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0300	28,60	0,858
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0030	28,60	0,086
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
5	RCsC02A	Cofraje mixte, din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			142,16 116,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8200	116,43	95,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0012	5 500,00	6,690
	2873145886942	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111	kg	0,0320	28,60	0,929
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	15,25	1,857
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1150	84,20	9,828
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	5 500,00	5,578
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii	kg			28,00 5,00

1	2	3	4	5	6	7
		si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	116,30	5,001
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
7	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			28,93 4,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	116,30	4,536
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	150,00	0,420
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	50,00	0,175
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	800,00	0,800
8	RCsB06D	Beton procurat din statii, in elemente puternic solicitate turnat cu mijloace clasice la consolidari, subturnari, etc C20/25	m3			3 136,14 916,69
	7123010010200	Betonist	h-om	6,0100	116,30	698,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8700	116,43	217,725
	266310210000020 /25	Beton C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 091,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,00	2,448
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	119,996
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,43 4,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,30	4,652
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,50	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			166,65 9,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,30	9,304
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,50	144,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,040
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	3,596
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	6,780
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,390
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,500
12	pretdepiata	Argila nisipoasa (consum 1.30 m3/m3)	m3			585,00 0,00
	9001-1	Argila nisipoasa	m3	1,3000	450,00	585,000
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,299
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			265,02 41,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,926
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0040	750,00	3,096
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,4000	550,00	220,000
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			36,09 36,09

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,093
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 309,83 1 026,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,934
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,894
		2. Consolidari pereti				
17	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat / Profil cornier 100x7mm - 11,00 kg/m	m			278,42 193,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,4100	116,43	164,166
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	116,43	29,108
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,4000	22,00	74,800
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,0600	22,00	1,320
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm R1.2	kg	0,0500	72,80	3,640
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3200	3,00	3,960
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	4,92	0,148
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
18	RCsP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor / Fisie metalica 60x6mm - 2,826 kg/m, consum material nou:Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 - 0,05 kg/m	m			47,08 36,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	116,43	20,957
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,136
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	22,00	10,560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,00	0,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
19	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			55,04 19,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,30	19,771
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,92	12,915
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	25,00	21,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,350
20	RCsP22A	Confectionarea si montarea vergelelor din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm, fixate in suportii speciali, inclusiv executarea gaurilor si fixarea cu mortar a suportilor la baza treptelor (2 buc. la treapta) / doar utilaj si manopera	m			81,90 81,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	116,43	55,886
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	116,43	25,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
21	pretdepiata	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc			68,00 0,00
	25525	Bulon M14 L=900mm in set cu piulita si saiba	buc	1,0000	68,00	68,000
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora mecanica M16-20-250	buc			55,46 17,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28741363133001	Ancora mecanica M16-20-250	buc	1,0000	38,00	38,000
23	RCsG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasauiere cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime / Consum: Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2, se exclude: Mortar M50, ciment, nisip, var ; Consum: Plasa φ6A240 pas 200x200mm - 4,34 kg/m2; Consum: Otel beton - 1,88 kg/m2	m2			962,71 478,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1200	116,30	130,256
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0200	116,30	234,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	116,43	112,937

1	2	3	4	5	6	7
	266410210120166	Mortar M 100-T	m3	0,1110	1 700,00	196,249
	28731320042206	Plasa ϕ 6A240 pas 200x200mm	kg	4,3400	22,00	99,299
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,8800	22,00	43,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	20,00	0,707
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	64,00	33,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	120,00	49,920
	2735725901235	Electrod E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	72,80	30,285
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	4,92	25,584
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,1200	30,00	3,600
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	50,00	1,100
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	25,00	0,550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,000
24	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			129,21 110,61
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	116,43	78,008
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,500
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	84,20	2,105
25	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			52,39 52,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	116,43	52,393
26	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		3. Stilpi				
27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			55,04 19,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,30	19,771
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,92	12,915
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	25,00	21,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,350
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			192,59 145,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	116,43	116,430
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,50	0,004
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,69	0,034
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	4,52	0,226
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	28,60	1,430
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	28,60	1,144
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	84,20	12,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,529
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,221
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,66 11,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,30	11,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,41 8,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,30	7,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
31	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			3 245,66 1 001,72
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,30	660,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,140
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,446
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,00	6,489
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	120,000
		4. Planseu cota 3.600;3.900				
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			269,19 249,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	116,43	196,775
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,402
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,598
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,002
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,002
33	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor	buc			55,04 19,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,30	19,771
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,92	12,915
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	25,00	21,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,350
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc			80,04 50,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	600023	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0470	625,00	29,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
35	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			101,20 67,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	35,00	22,925
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,49 116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
37	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,18 8,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	116,30	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
38	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			31,24 7,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,30	6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
39	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente	m3			3 245,69 1 001,72
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,30	660,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,138
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,480
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3150	20,00	6,489
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	120,000
		5. Planșeu cota 9.700				
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			269,11 249,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	116,43	196,743
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,000
41	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor	buc			55,04 19,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,30	19,771
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,5000	4,92	12,915
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	25,00	21,000
	2940520007609	Mășina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,350
42	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, după instalatii sau consolidari / consum - 0,047 kg/buc	buc			80,04 50,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	600023	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0470	625,00	29,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
43	RCsH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasa de protecție	m2			128,13 122,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	116,43	104,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,692
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,692
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	14 000,00	2,154
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,0030	84,20	0,253
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
44	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 5100 R	buc			101,42 67,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	35,00	22,925
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,962
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
45	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de	m2			159,49

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,18 8,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	116,30	7,559
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,25 7,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,30	6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,801
48	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			3 245,47 1 001,69
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,30	660,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,121
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,00	6,492
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	120,000
		6. Centuri monolite				
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			55,04 19,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	116,30	19,771
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	4,92	12,915
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	25,00	21,000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,350
50	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu adeziv HIT RE-500 sau analog, dupa instalatii sau consolidari / consum - 0,057 kg/buc	buc			86,29 50,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	600023	Adeziv HIT RE-500	kg	0,0570	625,00	35,625
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
51	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			101,20 67,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	35,00	22,925
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
52	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			159,49

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
53	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,66 11,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,30	11,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
54	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,41 8,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,30	7,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
55	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3			3 245,71 1 001,73
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,30	660,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,141
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,498
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,00	6,489
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	120,000
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			116,52 24,42
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	116,30	24,423
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	84,20	88,438
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,513
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,80	0,740
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		7. Planseu cota 6.900...9.600				
57	RCsH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			127,60 122,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	116,43	104,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,658
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,658
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	14 000,00	1,688
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	84,20	0,253
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
58	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			101,20 67,53

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 5100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	35,00	22,925
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,49 116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,17 8,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	116,30	7,559
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,798
61	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,24 7,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,30	6,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
62	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			3 245,69 1 001,72
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,30	660,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,140
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,00	6,489
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	119,991
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			116,52 24,42
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	116,30	24,423
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	84,20	88,444
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,515
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,80	0,735
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		8. Pereti si Stilpi cota 9.000...12.500				
64	RCsH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei	m2			207,59 128,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9100	116,43	105,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,121
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 500,00	1,637

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 500,00	1,637
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	7 210,00	72,113
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	14 000,00	1,641
	2010102903971	Scindura rasinoasa 24mm grosime	m3	0,0001	5 500,00	0,546
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	84,20	0,253
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
65	CD71C	Zidirea peretilor exteriori din pietre de beton usor b=240mm, dens.min. 600 kg/m3 pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 372,84 473,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	116,43	473,870
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	32,00	720,000
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	750,00	751,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,140
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	2,750
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	84,20	75,780
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	35,00	38,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	800,00	304,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	15,00	6,300
66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,66 11,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,30	11,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,41 8,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,30	7,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,799
68	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,49 116,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
69	RCsB04B	Beton armat C20/25 turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte	m3			3 245,83 1 001,72
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	116,30	660,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9300	116,43	341,140
	266310210000020	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 111,613
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	20,00	6,490
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	800,00	120,000
		9. Sarpanta				

1	2	3	4	5	6	7
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			10 615,77 2 802,01
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	116,30	2 521,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	116,43	280,608
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	879,630
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	329,630
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 564,815
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	28,60	205,920
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	4,3800	22,00	96,363
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	38,60	130,473
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	65,00	127,396
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,60	1 352,800
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	800,00	120,135
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,601
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 756,10 2 617,05
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	116,30	2 355,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	116,43	261,972
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	84,20	631,493
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	54,701
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,385
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	5 500,00	659,829
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,60	121,040
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	65,00	195,646
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,20	90,814
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,60	85,800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	38,60	55,972
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	800,00	119,969
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,951
	29405200076091	Masina de perforat cu burghiu (PR 100 STOW)	h-ut	0,2300	15,00	3,450
72	RMC04A	Sarpanta la cupole, turle si tunuri izolate pe straturi complexe din stejar cu elemente secundare (capriori, romanate, clesti, etc.) din lemn ecarisat de brad inclusiv fieraria de fixare si montaj	m3			35 126,10 17 464,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	150,0000	116,43	17 464,500
	2010102900563	Busteni de stejar	m3	1,0500	7 210,00	7 570,500
	2010102900562	Lemn cioplit stejar	m3	0,7800	7 210,00	5 623,800
	2010102906901	Rigle din lemn de brad	m3	0,3000	5 500,00	1 650,000
	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,1500	5 500,00	825,000
	2873145887004	Cuie lemn	buc	15,0000	28,60	429,000
	2873145887002	Cuie	kg	7,5000	28,60	214,500
	2875276311518	Scoabe	kg	3,0000	28,60	85,800
	28741158500131	Buloane (pt. informatie)	kg	15,0000	84,20	1 263,000
73	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			1 011,50 238,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,679
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	75,80	742,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,120
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	800,00	3,224
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,245
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,390

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea Bisericii "Nasterea
Maicii Domnului", gardului cu
porti si constructia Casei
Parohiale din s. Colonita, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii Arhitecturale (25/11-22.23-SA)**

Valoarea de deviz 9 067 865,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	713,000	98,571 87,322	70 281,242 62 260,942
2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)	m2	713,000	31,237 0,000	22 272,337 0,000
3	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimei de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2	110,880	839,928 558,864	93 131,215 61 966,840
4	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2	110,880	174,645 174,645	19 364,638 19 364,638
		Total Schele exterior				205 049,432

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				143 592,420
		2. Demontari				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	390,000	84,230 83,830	32 849,544 32 693,544
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	390,000	21,557 20,957	8 407,386 8 173,386
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	236,000	46,808 45,408	11 046,617 10 716,217
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	162,400	16,500 16,300	2 679,633 2 647,153
9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	244,000	44,843 44,243	10 941,789 10 795,389
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	94,280	48,901 48,901	4 610,396 4 610,396
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	8,300	451,091 447,091	3 744,057 3 710,857
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	226,000	26,815 25,615	6 060,100 5 788,900
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 040,000	32,636 31,436	33 941,544 32 693,544
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	107,950	129,222 110,609	13 949,502 11 940,246
15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal	100 m3	0,750	3 311,000 0,000	2 483,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m				
16	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	107,950	52,394 52,394	5 655,937 5 655,937
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	107,950	141,899 0,000	15 318,050 0,000
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,750	263,615 41,915	197,711 31,436
		Total Demontari Inclusiv salariu				151 885,516 129 457,005
		3. Pereti interiori				
19	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2	514,300	839,888 558,864	431 954,398 287 423,755
20	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2	514,300	174,645 174,645	89 819,924 89 819,924
21	R10A21B	Curatarea suprafetelor de piatra	10 m2	42,000	619,408 619,408	26 015,119 26 015,119
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,000	6,276 3,493	2 636,088 1 467,018
23	RMD05B	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var - nisip, consum 0.044 m3/m2 / se exclude mortar simplu pentru tinc	m2	420,000	1 113,910 1 047,870	467 842,200 440 105,400
24	R10A15A	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede	10 m2	42,000	1 432,722 1 327,302	60 174,324 55 746,684

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				1 078 442,05 3 900 577,900
		4. Pardosea				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,260	3 035,369 792,909	6 859,933 1 791,974
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg	691,560	26,671 3,493	18 444,586 2 415,573
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr.80 mm	m3	18,100	2 568,690 523,935	46 493,284 9 483,224
28	IzF04J1	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	226,000	9,683 2,329	2 188,268 526,264
29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	226,000	122,655 13,972	27 719,954 3 157,582
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg	174,000	26,671 3,493	4 640,704 607,764
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	226,000	132,161 81,501	29 868,386 18 419,226
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	226,000	30,762 13,972	6 952,122 3 157,582
33	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitatie de marmora sau granit fixate pe adeziv	m2	226,000	620,340 278,733	140 196,833 62 993,753
34	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	134,200	141,022 46,572	18 925,099 6 249,963

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				302 289,169 108 802,905
		5. Scara				
35	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar	m	6,200	1 306,335 1 222,515	8 099,279 7 579,593
36	RME13A	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar	m	9,400	2 274,816 1 397,160	21 383,272 13 133,304
37	R13A18A	Tratamentul antiseptic al sculpturii in lemn	m2	24,000	245,470 180,466	5 891,276 4 331,196
38	R10A22B	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn	100m2	0,240	4 079,775 1 106,083	979,146 265,460
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	24,000	91,275 64,037	2 190,612 1 536,876
		Total Scara Inclusiv salariu				38 543,585 26 846,429
		6. Timplarii				
40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	4,050	10 392,611 314,361	42 090,073 1 273,161
41	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low- E conform proiectului 25/11- 22.23-SA	m2	53,920	10 198,946 151,359	549 927,155 8 161,278
42	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar	m2	13,480	14 752,254 118,753	198 860,378 1 600,796

1	2	3	4	5	6	7
		gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA				
43	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2	22,830	14 835,827 174,640	338 701,939 3 987,029
44	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	2,350	251,740 165,925	591,589 389,924
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 130 171,13 4 15 412,188
		7. Acoperis				
45	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	390,000	231,056 71,022	90 111,957 27 698,697
46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	10,920	1 010,748 238,682	11 037,370 2 606,402
47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,920	243,527 45,410	2 659,310 495,875
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2	390,000	57,221 29,108	22 315,995 11 351,925
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	390,000	46,086 29,108	17 973,618 11 351,925
50	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor,	m2	390,000	1 065,035 640,365	415 363,806 249 742,350

1	2	3	4	5	6	7
		tabacherelor				
51	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2	93,650	231,045 71,023	21 637,385 6 651,297
52	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,620	1 010,600 238,682	2 647,771 625,346
53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,620	243,657 45,416	638,381 118,991
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2	93,650	51,062 29,108	4 781,933 2 725,976
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	93,650	57,221 29,108	5 358,759 2 725,976
56	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1.5 la manopera (cupole)	m2	93,650	1 385,221 960,548	129 725,981 89 955,332
57	RMC18A1	Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotonde cu D=18	m	76,600	645,887 442,434	49 474,957 33 890,444
58	RMC19A1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm	m	85,800	496,986 349,290	42 641,371 29 969,082
59	R7A05A	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc	6,000	2 679,430 2 049,168	16 076,580 12 295,008
60	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	4,800	93,798 80,337	450,229 385,616

1	2	3	4	5	6	7
61	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie	m2	4,800	417,855 174,645	2 005,704 838,296
62	R7A05A	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc	6,000	4 455,803 4 040,121	26 734,816 24 240,726
		Total Acoperis Inclusiv salariu				861 635,923 507 669,264
		8. Termoizolare cerdac				
63	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	245,000	26,293 2,329	6 441,775 570,507
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	245,000	130,191 13,972	31 896,874 3 423,041
65	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2	245,000	302,796 13,972	74 185,068 3 423,041
66	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	1 470,000	21,879 18,629	32 161,836 27 384,336
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2	245,000	26,293 2,329	6 441,775 570,507
		Total Termoizolare cerdac Inclusiv salariu				151 127,328 35 371,432
		9. Fatada				
68	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata	m2	653,750	143,467 64,037	93 791,276 41 863,920

1	2	3	4	5	6	7
		12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)				
69	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat/ Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2	586,250	2 025,722 1 397,160	1 187 579,742 819 085,050
70	RpCM15C 1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe	m	55,000	1 026,679 449,420	56 467,323 24 718,089
71	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m	170,000	965,816 391,205	164 188,771 66 504,816
72	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	653,750	39,176 36,093	25 611,402 23 595,937
73	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	653,750	59,238 36,093	38 727,117 23 595,937
		Total Fatada Inclusiv salariu				1 566 365,63 1 999 363,749
		10. Soclu				
74	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor,	m2	50,000	143,466 64,037	7 173,325 3 201,825

1	2	3	4	5	6	7
		mascare conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)				
75	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piata naturala Cosauti	m2	50,000	1 882,407 1 397,160	94 120,337 69 858,000
76	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	50,000	42,239 36,093	2 111,965 1 804,665
77	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	50,000	74,655 36,093	3 732,765 1 804,665
		Total Soclu Inclusiv salariu				107 138,392 76 669,155

		Cheltuieli directe	lei	5 592 648,21
		Asigurari sociale	24,00 %	706 502,99
		Cheltuieli de transport	7,00 %	181 599,03
		Cheltuieli de regie	10,00 %	648 075,02
		Beneficiul	6,00 %	427 729,51
		Total	100,00 +	7 556 554,76
		TVA	20,00 %	1 511 310,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 067 865,71 2 943 762,46

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea Bisericii "Nasterea
Maicii Domnului", gardului cu
porti si constructia Casei
Parohiale din s. Colonita, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii Arhitecturale (25/11-22.23-SA)**

Valoarea de deviz 9 067 865,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,183	116,43	2 815,627
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	8 351,000	116,43	972 306,930
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3 938,090	116,43	458 511,819
4.	7123010010200	Betonist	h-om	69,685	116,43	8 113,425
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	408,702	116,43	47 585,173
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 591,959	116,43	418 211,785
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	252,705	116,43	29 422,443
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	40,260	116,43	4 687,472
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	158,200	116,43	18 419,226
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,860	116,43	2 894,450
11.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	207,780	116,43	24 191,826
12.	7134050013250	Izolator	h-om	50,120	116,43	5 835,471
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	472,636	116,43	55 029,010
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,059	116,43	6,869
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 621,109	116,43	421 605,721
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,055	116,43	355,694
17.	7422010060100	Timplar	h-om	331,038	116,43	38 542,754
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,239	116,43	7 479,347
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	697,230	116,43	81 178,491
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 347,027	116,43	156 834,354
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	574,082	116,43	66 840,367
22.	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	260,640	116,43	30 346,315
23.	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	2,280	116,43	265,460
24.	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	478,800	116,43	55 746,684
25.	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om.	313,800	116,43	36 535,734
		Total manopera				2 943 762,46

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	26,086	435,25	11 353,931
2.	1010126200341	Huila de forja	kg	2,350	12,00	28,200
3.	1019692	Bratara	buc	72,072	45,00	3 243,240
4.	1411112205748	Praf de piatra	kg	254,500	3,00	763,500
5.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,003	425,15	1,275
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,526	425,15	4 900,279

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,316	435,25	1 008,039
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,920	28,00	53,760
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,184	25,00	129,600
10.	2010102901172	Bile rasinoase	m3	12,504	5 500,00	68 772,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	13,613	5 500,00	74 871,500
12.	2010102903507	Scindura de brad	m3	5,001	5 500,00	27 505,500
13.	2010102903578	Scinduri de stejar	m3	0,144	5 500,00	792,000
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,324	5 500,00	1 782,000
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,214	5 500,00	1 177,000
16.	2010102904342	Dulapi de brad	m3	7,503	5 500,00	41 266,500
17.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,674	7 210,00	4 859,540
18.	2010102906903	Vanguri - rigle de stejar	m3	0,384	7 210,00	2 768,640
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,214	5 500,00	1 177,000
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	845,460	0,50	422,730
21.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	259,668	1,25	324,585
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,086	14 000,00	1 204,000
23.	2030112930601	Calti tocati	kg	252,000	3,00	756,000
24.	2030112931000ext	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla	m2	13,480	14 560,00	196 268,800
25.	2030112931000int	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara	m2	22,830	14 560,00	332 404,800
26.	2030112938000*	Ferestre din lemn masiv de stejar	m2	57,970	9 990,00	579 120,300
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,200	22,50	27,000
28.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,128	38,60	43,541
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,000	16,89	1 064,070
30.	2430116103512	Vopsea ignifuga	kg	8,436	84,60	713,686
31.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	132,692	75,80	10 058,054
32.	2430116105060*	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)	kg	1,824	570,00	1 039,680
33.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	4,560	84,60	385,776
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,165	75,00	12,375
35.	2430161032194	Chit NT	kg	254,520	3,25	827,190
36.	2430161032195	Vopsea pe baza de rasini acrilice dispersie apoasa	kg	106,050	32,60	3 457,230
37.	24302261000001	Fuga	kg	45,200	48,60	2 196,720
38.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	1,200	75,00	90,000
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,400	3,00	7,200
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,091	35,00	493,185
41.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,240	35,00	8,400
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,318	3,50	172,613
43.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	971,800	3,50	3 401,300
44.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,755	65,00	2 649,075
45.	2462106110603	Antiseptic	kg	24,000	65,00	1 560,000
46.	2551447335247	Praf de frecat	kg	45,000	3,00	135,000
47.	2651122100000	Ciment	kg	7 768,613	2,85	22 140,547
48.	2651122100001	Ciment alb	kg	286,312	4,50	1 288,404
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	68,242	2,85	194,489
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	50,500	2,85	143,925
51.	2651122100270*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	88,450	192,71	17 045,200
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 007,500	2,85	2 871,375
53.	2652102100713	Var pasta	m3	1,498	6 800,00	10 186,400
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	348,500	3,50	1 219,750
55.	2653102100855	Ipsos	kg	1 908,750	3,50	6 680,625
56.	2662106109860*	Solutie curatare piatra naturala	kg	11,306	204,20	2 308,685
57.	2663102100000/20	Beton C16/20	m3	18,738	1 950,00	36 539,100
58.	2664102101002*	Mortar var-nisip	m3	18,480	1 460,00	26 980,800
59.	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	9,944	1 500,00	14 916,000
60.	2670112202002*	Piatra naturala neteda gr. 20 mm	m2	597,975	520,50	311 245,987
61.	2670112202002*	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	51,000	380,00	19 380,000
62.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	229,390	310,00	71 110,900

63.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	233,978	104,90	24 544,292
64.	26701122040021	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	253,648	112,18	28 454,233
65.	26701122040022	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	253,648	278,90	70 742,427
66.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,960	5,00	4,800
67.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,000	5,00	60,000
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	8,484	5,00	42,420
69.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,363	5 860,00	2 127,180
70.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	461,955	12,60	5 820,633
71.	2682132600465b v	Película bariera de vapori	m2	110,928	16,80	1 863,590
72.	2682132600465c v	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	572,883	22,00	12 603,426
73.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	46,526	45,00	2 093,670
74.	26821326016261	Membrana contra vapori	m2	264,600	22,18	5 868,828
75.	26821326016262	Membrana de difuzie	m2	264,600	22,18	5 868,828
76.	26821326016269	Película polietilena	m2	244,080	6,80	1 659,744
77.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	26,069	89,00	2 320,141
78.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	342,972	28,95	9 929,039
79.	2710403642419*	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric	kg	3 504,044	42,40	148 571,466
80.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	325,013	35,00	11 375,455
81.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,885	35,00	30,975
82.	2710602000102	Otel beton cu D=6 mm	kg	18,499	17,00	314,483
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 517,390	17,00	25 795,630
84.	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	122,400	17,00	2 080,800
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,212	45,00	864,540
86.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	24,631	45,00	1 108,395
87.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	93,149	585,35	54 524,766
88.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	141,353	84,20	11 901,923
89.	2873122004100	Plase sudate	kg	874,216	22,00	19 232,752
90.	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	738,938	38,60	28 523,007
91.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	2,350	64,50	151,575
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,490	28,60	2 874,013
93.	2873145887002	Cuie	kg	312,590	28,60	8 940,074
94.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	9,141	28,60	261,433
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,118	72,80	8,590
96.	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	18,972	72,80	1 381,162
97.	2874116312400 C	Elemente liniare de piatra de calcar curbe (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	56,100	520,00	29 172,000
98.	2874116312400 D	Elemente liniare de piatra din calcar drepte (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	173,400	520,00	90 168,000
99.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	143,728	78,50	11 282,648
100.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 470,000	3,25	4 777,500
101.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	322,775	35,60	11 490,790
102.	2875276311518	Scoabe	kg	468,885	35,60	16 692,306
103.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 955,828	0,15	1 793,374
104.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,440	25,00	36,000
105.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,520	35,00	158,200
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,188	4,92	0,925
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	58,400	20,00	1 168,000
108.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004	20,00	0,080
109.	4100126202818	Apa	m3	25,235	20,00	504,700
110.	50091092	Cirlig zincate sau aramite	buc	120,645	45,00	5 429,025
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,000	5,00	105,000

		Total materiale de construcții				2 594 271,87
Utilaje de construcții:						
1.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	29,760	35,00	1 041,600
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,068	800,00	54,400
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	21 026,370	1,25	26 282,962
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,095	20,00	1 081,900
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,181	20,00	403,620
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,044	80,00	403,520
7.	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	8,740	15,00	131,100
8.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	6,240	15,00	93,600
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	95,438	15,00	1 431,570
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,764	20,00	855,280
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,134	15,00	2,010
12.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,300	550,00	165,000
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,393	250,00	98,250
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,240	10,00	72,400
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,710	15,00	100,650
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,498	15,00	247,470
17.	2952270003382	Circular	h-ut	62,518	15,00	937,770
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	3,390	30,00	101,700
19.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,500	30,00	135,000
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,260	5,00	201,300
21.	2952270004000	Malaxor	h-ut	63,625	15,00	954,375
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,836	30,00	145,080
23.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,515	550,00	2 483,250
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,198	15,00	17,970
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,149	550,00	81,950
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,851	550,00	15 318,050
27.	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	3,222	550,00	1 772,100
		Total utilaje de construcții				54 613,88

Cheltuieli directe	lei	5 592 648,21
Asigurari sociale	24,00 %	706 502,99
Cheltuieli de transport	7,00 %	181 599,03
Cheltuieli de regie	10,00 %	648 075,02
Beneficiul	6,00 %	427 729,51
Total	100,00 +	7 556 554,76
TVA	20,00 %	1 511 310,95

Total deviz:

9 067 865,71

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea Bisericii "Nasterea Maicii Domnului", gardului cu porti si constructia Casei Parohiale din s. Colonita, mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele exterior				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			98,571 87,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,322
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,651
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,548
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,651
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	14 000,00	1,689
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,60	0,086
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,25	5,625
2	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade k=147 (in conformitate cu POS)	m2			31,237 0,000
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	0,1700	1,25	31,237
3	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimei de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2			839,928 558,864
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6000	116,43	419,148
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	116,43	139,716
	2010102901172	Bile rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,020
	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,0120	5 500,00	66,022
	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0080	5 500,00	43,998
	2873145887002	Cuie	kg	0,5000	28,60	14,300
	2875276311518	Scoabe	kg	0,7500	35,60	26,700
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	84,20	18,524
	2952270003382	Circular	h-ut	0,1000	15,00	1,500
4	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2			174,645 174,645
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,323
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	116,43	87,323
		2. Demontari				
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			84,230 83,830
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	116,43	41,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	116,43	41,915
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			21,557 20,957
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	116,43	10,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2			46,808

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				45,408
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	116,43	12,807
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400
8	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			16,500
						16,300
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	116,43	10,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
9	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			44,843
						44,243
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			48,901
						48,901
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	116,43	24,451
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	116,43	24,451
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			451,091
						447,091
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	116,43	394,698
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,600
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			26,815
						25,615
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	116,43	12,807
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	116,43	12,807
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			32,636
						31,436
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	116,43	13,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			129,222
						110,609
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	116,43	32,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	116,43	78,009
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,508
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	84,20	2,105
15	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			3 311,000
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	550,00	3 311,000
16	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			52,394
						52,394
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	116,43	52,394
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,899
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,899
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			263,615
						41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,915

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0040	425,15	1,700
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,4000	550,00	220,000
		3. Pereti interiori				
19	RMC11A	Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltime de peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizare si ancorarea schelei de elementele constructiei	m2			839,888 558,864
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,6000	116,43	419,148
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	116,43	139,716
	2010102901172	Bile rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,000
	2010102904342	Dulapi de brad	m3	0,0120	5 500,00	66,004
	2010102903507	Scindura de brad	m3	0,0080	5 500,00	43,996
	2873145887002	Cuie	kg	0,5000	28,60	14,300
	2875276311518	Scoabe	kg	0,7500	35,60	26,700
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2200	84,20	18,524
	2952270003382	Circular	h-ut	0,1000	15,00	1,500
20	RMC12A	Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrarile la articolul de deviz RMC11, inclusiv sortarea si stivuirea	m2			174,645 174,645
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,323
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7500	116,43	87,323
21	R10A21B	Curatarea suprafetelor de piatra	10 m2			619,408 619,408
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	5,3200	116,43	619,408
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,276 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	RMD05B	Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de nisip: zidarie de piatra / se modifica Mortar simplu pentru grund in Mortar var - nisp, consum 0.044 m3/m2 / se exclude mortar simplu pentru tinc	m2			1 113,910 1 047,870
	7122050013400	Zidar	h-om	9,0000	116,43	1 047,870
	2664102101002*	Mortar var-nisip	m3	0,0440	1 460,00	64,240
	2030112930601	Calti tocati	kg	0,6000	3,00	1,800
24	R10A15A	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: netede	10 m2			1 432,722 1 327,302
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	11,4000	116,43	1 327,302
	2430161032194	Chit NT	kg	6,0000	3,25	19,695
	2430161032195	Vopsea pe baza de rasini acrilice dispersie apoasa	kg	2,5000	32,60	82,315
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2000	5,00	1,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	20,00	2,400
		4. Pardosea				
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 035,369 792,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43	792,909
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	425,15	2 168,265
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,195
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata 6x150x150 (3.06 kg/m2)	kg			26,671 3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,048

1	2	3	4	5	6	7
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 gr.80 mm	m3			2 568,690 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2663102100000/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 950,00	2 018,735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	80,00	20,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
28	IzF04J1	Strat de separare, executat cu Pelicula polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,683 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,329
	26821326016269	Pelicula polietilena	m2	1,0800	6,80	7,344
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			122,655 13,972
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	104,90	108,603
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 3x150x150 (0.77 kg/m2)	kg			26,671 3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,048
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			132,161 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 500,00	49,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	30,00	0,360
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			30,762 13,972
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	2,329
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 500,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	30,00	0,090
33	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu imitatie de marmora sau granit fixate pe adeziv	m2			620,340 278,733
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	116,43	278,733
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	310,00	314,650
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,050
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	48,60	9,720
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,700
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,095
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,232
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,080
34	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			141,022 46,572
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	78,50	84,073
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,286
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,675
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		5. Scara				
35	RME15A	Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar	m			1 306,335 1 222,515
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5000	116,43	1 222,515
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0080	7 210,00	59,308
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1400	35,00	4,996
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0700	84,20	6,016
	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	0,5000	15,00	7,500
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,4000	15,00	6,000
36	RME13A	Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar	m			2 274,816 1 397,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,0000	116,43	1 397,160
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0650	7 210,00	477,854
	2010102903578	Scinduri de stejar	m3	0,0150	5 500,00	84,255
	2010102906903	Vanguri - rigle de stejar	m3	0,0400	7 210,00	294,536
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0700	84,20	6,010
	2940420007682	Masina de timplarie	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,4000	15,00	6,000
37	R13A18A	Tratamentul antiseptic al sculpturii in lemn	m2			245,470 180,466
	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	1,5500	116,43	180,466
	2462106110603	Antiseptic	kg	1,0000	65,00	65,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00015	20,00	0,003
38	R10A22B	Vopsitorii ignifugare: suprafetelor de lemn	100m2			4 079,775 1 106,083
	9310060019971	Muncitor restaurator, cat.3.5	h-om	9,5000	116,43	1 106,083
	2430116103512	Vopsea ignifuga	kg	34,8000	84,60	2 973,692
39	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusemele	m2			91,275 64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	28,00	2,240
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusemele	kg	0,1900	84,60	16,074
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,125
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	25,00	5,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	3,00	0,300
		6. Timplarii				
40	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			10 392,611 314,361
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	116,43	146,702
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	116,43	132,730
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2030112938000*	Ferestre din lemn masiv de stejar	m2	1,0000	9 990,00	9 990,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,60	4,286
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	45,00	32,844
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,5700	89,00	50,719
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
41	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din	m2			10 198,946 151,359

1	2	3	4	5	6	7
		lemn masiv de stejar gata vopsita Low-E conform proiectului 25/11-22.23-SA				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	116,43	81,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	116,43	44,244
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	116,43	6,985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,628
	2030112938000*	Ferestre din lemn masiv de stejar	m2	1,0000	9 990,00	9 990,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	28,60	1,716
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	45,00	26,100
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3300	89,00	29,371
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
42	CK03D2	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			14 752,254 118,753
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,418
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4300	116,43	50,061
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0100	116,43	1,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,107
	2030112931000ext	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, exterioara, dubla	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,430
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	45,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,0700	89,00	6,233
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	5 860,00	58,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
43	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara, conform proiectului 25/11-22.23-SA	m2			14 835,827 174,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	116,43	139,716
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	116,43	5,819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,60	2,432
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,00	20,251
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	89,00	19,582
	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,0100	5 860,00	58,523
	2030112931000int	Usa din lemn masiv de stejar gata vopsita, interioara	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
44	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2			251,740 165,925
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	116,43	151,359
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	116,43	2,923
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	64,50	64,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	72,80	3,655
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,92	0,394
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	75,00	5,266
	1010126200341	Huila de forja	kg	1,0000	12,00	12,000
		7. Acoperis				
45	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			231,056 71,022
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	116,43	53,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 500,00	154,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	28,60	5,434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 010,748

1	2	3	4	5	6	7
						238,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,682
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	75,80	742,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,85	14,364
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	800,00	3,223
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,257
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,382
47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			243,527
						45,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	116,43	45,410
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	65,00	195,649
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	800,00	0,806
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,662
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2			57,221
						29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2682132600465cv	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	22,00	26,059
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			46,086
						29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,60	14,925
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
50	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			1 065,035
						640,365
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	116,43	640,365
	2710403642419*	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric	kg	6,9000	42,40	307,188
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	585,35	93,422
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	35,00	23,520
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	28,60	0,541
51	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			231,045
						71,023
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	116,43	53,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 500,00	153,988
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	28,60	5,434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
52	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 010,600
						238,682
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,682
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	75,80	742,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,85	14,364
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	800,00	3,053
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,252
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,408
53	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			243,657
						45,416
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	116,43	45,416
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	65,00	195,645
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	800,00	0,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,679
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula bariera de vapori	m2			51,062
						29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2682132600465bv	Pelicula bariera de vapori	m2	1,1500	16,80	19,900
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			57,221

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de envelopatoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita				29,108
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2682132600465cv	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	22,00	26,059
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
56	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor, k=1.5 la manopera (cupole)	m2			1 385,221 960,548
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	116,43	960,548
	2710403642419*	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric	kg	6,9000	42,40	307,188
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	585,35	93,425
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	35,00	23,520
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	28,60	0,541
57	RMC18A1	Confectionarea si montarea jgheburilor simple din tabla de zinc fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotonde cu D=18	m			645,887 442,434
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,8000	116,43	442,434
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8000	28,95	54,715
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1200	585,35	73,757
	2710602000102	Otel beton cu D=6 mm	kg	0,2300	17,00	4,106
	50091092	Cirlig zincate sau aramite	buc	1,5000	45,00	70,875
58	RMC19A1	Confectionarea si montarea burlanelor simple dreptunghiulare din tabla de zinc prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm	m			496,986 349,290
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	116,43	349,290
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,2000	28,95	66,874
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0700	585,35	43,021
	1019692	Bratara	buc	0,8000	45,00	37,800
59	R7A05A	Demontarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc			2 679,430 2 049,168
	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om.	17,6000	116,43	2 049,168
	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	2,0000	72,80	148,512
	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	10,0000	17,00	173,400
	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	0,3500	550,00	196,350
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	3,2000	35,00	112,000
60	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2			93,798 80,337
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	116,43	80,337
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,3000	25,00	7,500
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1350	38,60	5,211
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,750
61	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic / Culoare aurie	m2			417,855 174,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	116,43	174,645
	2430116105060*	Vopsea pe baza de rasini epoxidice (aurie)	kg	0,3800	570,00	216,600
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	75,00	18,750
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	35,00	1,750
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1000	38,60	3,860
62	R7A05A	Montarea crucii metalice, greutate: pina la 200 kg (pina la 2 m inaltime)	buc			4 455,803 4 040,121
	9310060019987	Muncitor restaurator, cat.5.1	h-om.	34,7000	116,43	4 040,121
	2873155901303	Electrozi tip E-46, diametrul 4 mm	kg	1,1000	72,80	81,682
	2710603420200	Otel patrat 11-20 mm	kg	10,0000	17,00	173,400
	351252	Cuptor electric pentru uscarea materialelor de sudare cu control al temperaturii in intervalul 80-500°C	h-ut	0,1800	550,00	99,000
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	1,7600	35,00	61,600

1	2	3	4	5	6	7
		8. Termoizolare cerdac				
63	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana contra vapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			26,293 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,329
	26821326016261	Membrana contra vapori	m2	1,0800	22,18	23,954
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2			130,191 13,972
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	116,43	5,821
	26701122040021	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, rezistenta la compresiune 30 kPa, cu densitatea 120 kg/m3, grosime 50 mm	m2	1,0200	112,18	116,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
65	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.033 - 0.038 W/m*K, compresiune 60 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm	m2			302,796 13,972
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	116,43	5,821
	26701122040022	Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0200	278,90	288,745
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,080
66	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			21,879 18,629
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	116,43	18,629
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	3,25	3,250
67	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana de difuzie, simplu asezat cu suprapunerile nelipite	m2			26,293 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,329
	26821326016262	Membrana de difuzie	m2	1,0800	22,18	23,954
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
		9. Fatada				
68	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			143,467 64,037
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	38,60	40,530
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	17,00	36,550
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	45,00	1,575
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	45,00	0,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
69	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat/ Piatra naturala neteda gr.20 mm	m2			2 025,722 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,160
	2670112202002*	Piatra naturala neteda gr. 20 mm	m2	1,0200	520,50	530,910
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	4,50	2,025
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	2,85	34,799
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	6 800,00	13,606
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	3,50	10,500
	00000052	Nisip	m3	0,0410	435,25	17,845
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	20,00	0,400
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	35,60	13,528
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	3,00	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	15,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCM15C1	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra, pentru montarea elementelor pe suprafete curbe	m			1 026,679 449,420
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,5600	116,43	414,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2874116312400C	Elemente liniare de piatra de calcar curbe (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	520,00	530,400
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	35,60	12,816
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7800	2,85	13,623
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 800,00	6,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0112	435,25	4,875
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	2,85	0,855
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	3,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	20,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	30,00	0,600
71	RpCM15C	Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra	m			965,816 391,205
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0600	116,43	356,276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2874116312400D	Elemente liniare de piatra din calcar drepte (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	520,00	530,400
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3600	35,60	12,816
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3800	2,85	12,483
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 800,00	6,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	435,25	4,353
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2000	2,85	0,570
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,50	5,250
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,2000	3,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	20,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	30,00	0,600
72	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			39,176 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2662106109860*	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	204,20	3,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
73	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofor pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			59,238 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2651122100270*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	192,71	23,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
		10. Soclu				
74	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			143,466 64,037
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	38,60	40,530
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	17,00	36,550
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	45,00	1,575
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	45,00	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
75	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piata naturala Cosauti	m2			1 882,407 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,160
	2670112202002**	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	1,0200	380,00	387,600
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	4,50	2,025
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	2,85	34,798
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	6 800,00	13,600
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	3,50	10,500
	00000052	Nisip	m3	0,0410	435,25	17,845
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	20,00	0,400
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	35,60	13,528
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	3,00	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	15,00	2,250
76	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			42,239 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2662106109860*	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0300	204,20	6,126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
77	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofoab pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			74,655 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2651122100270*	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,2000	192,71	38,542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI1)

Valoarea de deviz 244 837,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	70,500	23,286 23,286	1 641,663 1 641,663
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,000	58,215 58,215	174,645 174,645
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,500	42,145 34,929	2 971,213 2 462,494
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,000	62,159 52,394	186,477 157,181
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	55,000	17,465 17,465	960,548 960,548
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	55,000	19,370 17,464	1 065,336 960,547
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in	m3	4,200	465,863 454,077	1 956,623 1 907,123

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)				
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	4,200	102,130 100,130	428,945 420,545
9	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc	9,000	189,520 167,659	1 705,683 1 508,933
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 091,133
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 446,483
		<i>Cheltuiel de transport</i>	7,00 %			49,602
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 358,721
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			896,756
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				15 842,695 10 193,679
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V				
		2.1.1. TG-1				
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	855,393 406,341	855,393 406,341
11	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	232,963 181,631	2 795,557 2 179,570
13	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc	1,000	132,086 130,402	132,086 130,402
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	232,964 181,631	465,927 363,262
15	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,000	575,834 461,063	2 303,335 1 844,251
		Total TG-1 Inklusiv salariu				6 567,298 4 923,826
		2.1.2. TGD				

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	447,990 270,118	447,990 270,118
17	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,000 0,000	15,000 0,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	232,963 181,631	931,851 726,523
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	360,307 270,118	360,307 270,118
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc	4,000	232,860 232,860	931,440 931,440
21	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc	4,000	539,804 433,120	2 159,217 1 732,478
22	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,120	5 798,933 5 472,208	695,872 656,665
23	pret de piata m	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	m	12,000	45,000 0,000	540,000 0,000
24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,000	193,118 131,566	772,472 526,264
25	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000	575,833 461,063	1 151,667 922,126
26	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	2,000	134,786 130,401	269,571 260,803
27	10-08-019-04	Utilaj divers: Releu de timp	buc	2,000	69,858 69,858	139,716 139,716
		Total TGD Inclusiv salariu				8 415,103 6 436,251
		Total Aparate pentru tensiuni de pьna la 1000 V Inclusiv salariu				14 982,401 11 360,077
		2.2. Corpuri de iluminat				
28	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,190	11 514,479 10 280,768	2 187,751 1 953,346

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,190	12 019,242 11 433,426	2 283,656 2 172,351
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,160	11 070,737 10 280,769	1 771,318 1 644,923
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				6 242,725 5 770,620
		2.3. Cabluri				
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,080	844,321 784,733	3 444,829 3 201,709
32		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	388,000	16,250 0,000	6 305,000 0,000
33		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,000	19,670 0,000	393,400 0,000
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,170	1 000,274 915,132	3 170,867 2 900,970
35		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	3,170	25,420 0,000	80,581 0,000
36	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,160	1 421,956 1 304,019	227,513 208,643
37		Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	16,000	65,250 0,000	1 044,000 0,000
		Total Cabluri Inclusiv salariu				14 666,190 6 311,322
		2.4. Tevi				
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,480	3 200,890 2 771,034	23 942,659 20 727,334
39		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	270,000	4,450 0,000	1 201,500 0,000
40		Teava gofrata PVC d.20 mm	m	478,000	5,350 0,000	2 557,300 0,000
41	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,160	7 094,212 4 831,844	1 135,074 773,095

1	2	3	4	5	6	7
42		Teava otel d.32 mm	m	16,000	67,000 0,000	1 072,000 0,000
		Total Tevi Inclusiv salariu				29 908,533 21 500,429
		2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
43	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	8,000	193,118 131,566	1 544,943 1 052,527
44	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,000	254,383 209,574	508,766 419,148
		Total Aparate de comutatie de joasa tensiune Inclusiv salariu				2 053,709 1 471,675
		2.6. Accesorii				
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,100	4 600,150 2 878,150	460,015 287,815
46	pretdepiata	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	6,000	15,780 0,000	94,680 0,000
47	pretdepiata	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KII-101	buc	4,000	28,350 0,000	113,400 0,000
		Total Accesorii Inclusiv salariu				668,095 287,815
		2.7. Materiale de montare				
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	3 800,044 3 749,044	342,004 337,414
49	pretdepiata	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	9,000	38,000 0,000	342,000 0,000
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 869,900 3 818,900	154,796 152,756
51	pretdepiata	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	4,000	42,000 0,000	168,000 0,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	4 660,281 4 435,981	745,645 709,757
53	pretdepiata	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	16,000	36,000 0,000	576,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
54	pretdepiata	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	29,000	5,650 0,000	163,850 0,000
55	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,250	4 600,148 2 878,148	1 150,037 719,537
56	pretdepiata	Cutie de distributie	buc	25,000	15,000 0,000	375,000 0,000
		Total Materiale de montare Inklusiv salariu				4 017,332 1 919,464
		2.8. Impamantare				
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 369,560 965,203	410,868 289,561
58		Electrod vertical din otel rotund ϕ 20 mm	m	12,000	158,350 0,000	1 900,200 0,000
59	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150	2 574,660 1 932,740	386,199 289,911
60	pret de piata m	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	15,000	57,500 0,000	862,500 0,000
		Total Impamantare Inklusiv salariu				3 559,767 579,472
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 098,752
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			11 808,210
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 679,541
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			37 392,664
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			7 618,750
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				134 597,917 49 200,874
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pbnla la 1000 V				
		3.1.1. TG-1				
61	pretdepiata	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ИСМП-4-2 36 УХЛ13 sau analog	buc	1,000	2 763,350 0,000	2 763,350 0,000
62	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,000	86,670 0,000	86,670 0,000
63	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	86,670 0,000	86,670 0,000
64	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-	buc	4,000	29,200	116,800

1	2	3	4	5	6	7
		29/1P/C10A			0,000	0,000
65	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,000	29,200 0,000	116,800 0,000
66	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,000	29,200 0,000	58,400 0,000
67	pretdepiata	Declansator PH47	buc	1,000	314,200 0,000	314,200 0,000
68	pretdepiata	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	2,000	220,000 0,000	440,000 0,000
69	pretdepiata	Contacto KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO	buc	4,000	100,000 0,000	400,000 0,000
		Total TG-1 Inclusiv salariu				4 382,890
		3.1.2. TGD				
70	pretdepiata	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ИММ-2-0 У1 sau analog	buc	1,000	934,200 0,000	934,200 0,000
71	pretdepiata	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	2,000	305,000 0,000	610,000 0,000
72	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,000	86,670 0,000	86,670 0,000
73	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	86,670 0,000	86,670 0,000
74	pretdepiata	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,000	82,500 0,000	82,500 0,000
75	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	4,000	166,000 0,000	664,000 0,000
76	pretdepiata	Bloc de contact ПКИ-22 (23+2p)	buc	4,000	90,000 0,000	360,000 0,000
77	pretdepiata	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc	4,000	170,000 0,000	680,000 0,000
78	pretdepiata	Contacto KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	2,000	98,000 0,000	196,000 0,000
79	pretdepiata	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	2,000	580,000 0,000	1 160,000 0,000
80	pretdepiata	Releu de timp 16A 230V ТЭ-15	buc	2,000	479,200 0,000	958,400 0,000
		Total TGD Inclusiv salariu				5 818,440
		Total Aparate pentru tensiuni de				10 201,330

1	2	3	4	5	6	7
		pnna la 1000 V Inclusiv salariu				
		3.2. Corpuri de iluminat				
81	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	10,000	580,000 0,000	5 800,000 0,000
82	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc	3,000	580,000 0,000	1 740,000 0,000
83	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc	6,000	385,000 0,000	2 310,000 0,000
84	pretdepiata	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	15,000	1 521,000 0,000	22 815,000 0,000
85	pretdepiata	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc	4,000	1 118,000 0,000	4 472,000 0,000
86	pretdepiata	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A- 65H-60(301) sau analog	buc	8,000	189,000 0,000	1 512,000 0,000
87	pretdepiata	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3- 1RGB-180 CL24 sau analog	buc	8,000	130,000 0,000	1 040,000 0,000
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				39 689,000
		3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
88	pretdepiata	Comutator pachet bipolar 40A IP56 PIB2-40-M1	buc	8,000	365,000 0,000	2 920,000 0,000
89	pretdepiata	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	2,000	72,500 0,000	145,000 0,000
		Total Aparate de comutatie de joasa tensiune Inclusiv salariu				3 065,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 955,330
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			635,464
		Total Utilaj				53 590,794

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe	lei	204 031,40
		TVA	20,00 %	40 806,28
		Total deviz:		244 837,68
		Inclusiv salariu		59 394,55

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI1)

Valoarea de deviz 244 837,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	422,579	116,43	49 200,874
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,950	116,43	576,328
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,500	116,43	2 619,675
4.	7123011000200	Betonist	h-om	9,072	116,43	1 056,253
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100	116,43	244,503
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,600	116,43	1 816,308
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,550	116,43	1 344,767
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,888	116,43	452,680
9.	9312040019600	Sapator	h-om	17,892	116,43	2 083,165
		Total manopera				59 394,55

Materiale:

1.	1010115	Suruburi, cap semirodund, lungime 50 mm	t	0,001	84 200,00	84,200
2.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,001	3 500,00	3,500
3.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,016	45 000,00	720,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	32 800,00	65,600
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,087	70,80	218,559
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,090	45,00	4,050
7.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	8,182	84,20	688,925
8.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	3,468	15,00	52,020
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	138,052	10,00	1 380,520
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,412	32,80	13,514
11.	1019852	Vopsea	kg	1,648	84,60	139,420
12.	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,000	84 200,00	0,000
13.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,104	120,00	12,480
14.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,007	84 600,00	592,200
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,055	435,25	23,939
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	435,25	16,105
17.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,006	5 500,00	33,000
18.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,003	5 500,00	16,500
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	6 800,00	0,000
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	138,700	3,50	485,450
21.	32	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	388,000	16,25	6 305,000

22.	33	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,000	19,67	393,400
23.	35	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	3,170	25,42	80,581
24.	37	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	16,000	65,25	1 044,000
25.	39	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	270,000	4,45	1 201,500
26.	40	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	478,000	5,35	2 557,300
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,460	20,00	29,200
28.	4100126202818	Apa	m3	0,473	20,00	9,460
29.	42	Teava otel d.32 mm	m	16,000	67,00	1 072,000
30.	46	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	6,000	15,78	94,680
31.	47	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KPI-101	buc	4,000	28,35	113,400
32.	49	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	9,000	38,00	342,000
33.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,211	450,00	94,950
34.	5009030	Flanse	10 buc	7,643	15,00	114,645
35.	5009031	Scoabe	10 buc	50,772	10,00	507,720
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,012	35,00	105,420
37.	5009056	Capace de izolare	10 buc	5,928	10,00	59,280
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	254,622	0,50	127,311
39.	5009062	Papuci de cablu	buc	176,900	1,00	176,900
40.	5009070	Racordari	10 buc	13,464	20,00	269,280
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	32,280	12,55	405,114
42.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,357	250,00	89,250
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,384	125,00	48,000
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,748	50,00	37,400
45.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,432	35,00	15,120
46.	5009619	Ate de cusut	kg	0,058	55,00	3,190
47.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,005	60,00	0,300
48.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,485	125,00	60,625
49.	51	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	4,000	42,00	168,000
50.	53	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	16,000	36,00	576,000
51.	54	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor	buc	29,000	5,65	163,850
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,533	38,00	20,254
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,654	60,00	159,240
54.	56	Cutie de distributie	buc	25,000	15,00	375,000
55.	58	Electrod vertical din otel rotund ϕ 20 mm	m	12,000	158,35	1 900,200
56.	60	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	15,000	57,50	862,500
57.	61	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ИМПИ-4-2 36 УХЛ3	buc	1,000	2 763,35	2 763,350
58.	62	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,000	86,67	86,670
59.	63	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	86,67	86,670
60.	64	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,000	29,20	116,800
61.	65	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	4,000	29,20	116,800
62.	66	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	2,000	29,20	58,400
63.	67	Declansator PH47	buc	1,000	314,20	314,200
64.	68	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	2,000	220,00	440,000
65.	69	Contactator KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 IHO	buc	4,000	100,00	400,000
66.	70	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ИМПИ-2-0 Y1 sau analog	buc	1,000	934,20	934,200
67.	71	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	2,000	305,00	610,000
68.	72	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,000	86,67	86,670
69.	73	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	86,67	86,670
70.	74	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,000	82,50	82,500
71.	75	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	4,000	166,00	664,000
72.	76	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)	buc	4,000	90,00	360,000
73.	77	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,000	170,00	680,000

74.	78	Contactora KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	2,000	98,00	196,000
75.	79	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	2,000	580,00	1 160,000
76.	80	Releu de timp 16A 230V T3-15	buc	2,000	479,20	958,400
77.	81	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	10,000	580,00	5 800,000
78.	82	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc	3,000	580,00	1 740,000
79.	83	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc	6,000	385,00	2 310,000
80.	84	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	15,000	1 521,00	22 815,000
81.	85	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc	4,000	1 118,00	4 472,000
82.	86	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog	buc	8,000	189,00	1 512,000
83.	87	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog	buc	8,000	130,00	1 040,000
84.	88	Comutator pachet bipolar 40A IP56 PIB2-40-M1	buc	8,000	365,00	2 920,000
85.	89	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	2,000	72,50	145,000
86.	CL	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	m	12,000	45,00	540,000
87.	PP	Pictograma pe panou	buc	2,000	15,00	30,000
Total materiale de construcții						77 657,39

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,406	800,00	1 124,800
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,288	20,00	85,760
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,155	20,00	263,100
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,325	20,00	46,500
5.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,156	15,00	92,340
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	1,667	30,00	50,010
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10,760	15,00	161,400
8.	331451	Foreze electrice	h-ut	37,558	15,00	563,370
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,740	20,00	54,800
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,184	550,00	651,200
Total utilaje de construcții						3 093,28

Cheltuieli directe	lei	204 031,40
TVA	20,00 %	40 806,28

Total deviz:

**244 837,6
8**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,286
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,286
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,215
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			42,145
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0150	30,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			62,159
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,394
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,50	7,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 800,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,600
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,136
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,370
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,25	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			465,863
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	116,43	58,215
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	116,43	395,862
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 500,00	7,857
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 500,00	3,929
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu	m3			102,130
						100,130

1	2	3	4	5	6	7
		maiul de mina				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	116,43	100,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
9	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc			189,520 167,659
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	116,43	117,361
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	50,298
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	450,00	10,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	20,00	1,051
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	15,00	10,260
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V				
		2.1.1. TG-1				
10	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			855,393 406,341
	1	Muncitor	h-om	3,4900	116,43	406,341
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	70,80	17,700
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,314
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	84,60	2,538
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	800,00	232,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	20,00	23,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	550,00	159,500
11	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc			15,000 0,000
	PP	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			232,963 181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	84,20	4,126
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,80	0,197
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	84,60	3,046
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
13	08-03-575-1	Dispozitiv: Declansator	buc			132,086 130,402
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,402
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	84,20	1,684
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			232,964 181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	84,20	4,126
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,80	0,197
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	84,60	3,046
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
15	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			575,834 461,063
	1	Muncitor	h-om	3,9600	116,43	461,063
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	45,00	0,315
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5260	84,20	44,289
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	32,80	0,885
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	35,00	1,085
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	55,00	0,220
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0660	60,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	800,00	6,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	20,00	5,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	550,00	4,400
		2.1.2. TGD				
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			447,990 270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	70,80	10,620
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,314
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	84,60	2,538
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	800,00	80,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	20,00	15,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	550,00	55,000
17	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc			15,000 0,000
	PP	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			232,963 181,631
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	84,20	4,126
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,80	0,197
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	84,60	3,046
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			360,307 270,118
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3800	84,20	31,996
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,80	0,459
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	55,00	0,110
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	800,00	4,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,00	2,750
20	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc			232,860 232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,860
21	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contactate (contacte auxiliare) pina la 12	buc			539,804 433,120
	1	Muncitor	h-om	3,7200	116,43	433,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	45,00	0,270
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5760	84,20	48,499
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	32,80	0,951
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	35,00	1,085
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	55,00	0,165
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0290	38,00	1,102
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	800,00	3,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	550,00	2,200
22	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 798,933 5 472,208
	1	Muncitor	h-om	47,0000	116,43	5 472,208
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	84,60	67,683
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	125,00	255,208
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	20,00	3,833
23	pret de piata m	Clema de conexiune 3НН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	m			45,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	CL	Clema de conexiune 3HИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	m	1,0000	45,00	45,000
24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			193,118 131,566
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,566
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0600	84,20	5,052
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,000
25	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			575,833 461,063
	1	Muncitor	h-om	3,9600	116,43	461,063
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	45,00	0,315
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5260	84,20	44,289
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	32,80	0,885
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	35,00	1,085
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	55,00	0,220
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0660	60,00	3,960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	800,00	6,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,800
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	20,00	5,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	550,00	4,400
26	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			134,786 130,401
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,401
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	84,20	1,684
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
27	10-08-019-04	Utilaj divers: Releu de timp	buc			69,858 69,858
	1	Muncitor	h-om	0,6000	116,43	69,858
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00006	84 200,00	0,000
		2.2. Corpuri de iluminat				
28	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 514,479 10 280,768
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,768
	1010115	Suruburi, cap semirotond, lungime 50 mm	t	0,00306	84 200,00	443,158
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	15,00	61,184
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	35,00	71,474
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	255,263
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	60,00	18,632
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			12 019,242 11 433,426
	1	Muncitor	h-om	98,2000	116,43	11 433,426
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	15,00	61,184
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2100	60,00	12,632

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	20,00	512,000
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 070,737 10 280,769
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,769
	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	84 200,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	15,00	61,219
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	35,00	71,313
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	254,688
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	60,00	18,750
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
		2.3. Cabluri				
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			844,321 784,733
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,733
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,60	1,700
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,852
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	6,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,005
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,603
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	800,00	16,078
32		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m			16,250 0,000
	32	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	1,0000	16,25	16,250
33		Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m			19,670 0,000
	33	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	1,0000	19,67	19,670
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 000,274 915,132
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,132
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,60	1,681
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,853
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	6,270
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	0,994
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	60,00	19,192
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,050
35		Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m			25,420 0,000
	35	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	1,0000	25,42	25,420
36	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 421,956 1 304,019
	1	Muncitor	h-om	11,2000	116,43	1 304,019
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,60	1,587
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,938
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	6,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	0,938
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	60,00	19,125
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0800	800,00	65,000

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
37		Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m			65,250 0,000
	37	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4	m	1,0000	65,25	65,250
		2.4. Tevi				
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 200,890 2 771,034
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,034
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	96,257
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,000
	331451	Foreze electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
39		Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m			4,450 0,000
	39	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	1,0000	4,45	4,450
40		Teava gofrata PVC d.20 mm	m			5,350 0,000
	40	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	1,0000	5,35	5,350
41	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			7 094,212 4 831,844
	1	Muncitor	h-om	41,5000	116,43	4 831,844
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,80	74,337
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,8200	15,00	12,281
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	84,60	57,631
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	120,00	78,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	15,00	15,281
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	12,55	100,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	125,00	10,156
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	60,00	1,875
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	800,00	640,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	20,00	536,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	20,00	128,375
	331451	Foreze electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,031
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	550,00	440,000
42		Teava otel d.32 mm	m			67,000 0,000
	42	Teava otel d.32 mm	m	1,0000	67,00	67,000
		2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
43	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			193,118 131,566
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,566
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0600	84,20	5,052
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	800,00	32,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,000
44	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			254,383 209,574
	1	Muncitor	h-om	1,8000	116,43	209,574
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	70,80	4,248
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0500	84,20	4,210
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,80	0,197
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	84,60	2,961
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,500
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	35,00	2,135
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	800,00	0,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	550,00	0,550
		2.6. Accesorii				
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			4 600,150 2 878,150
	1	Muncitor	h-om	24,7200	116,43	2 878,150
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	15,00	30,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	84 600,00	1 692,000
46	pretdepiata	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc			15,780 0,000
	46	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235	buc	1,0000	15,78	15,780
47	pretdepiata	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KII-101	buc			28,350 0,000
	47	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm KII-101	buc	1,0000	28,35	28,350
		2.7. Materiale de montare				
48	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 800,044 3 749,044
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,044
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
49	pretdepiata	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			38,000 0,000
	49	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	38,00	38,000
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 869,900 3 818,900
	1	Muncitor	h-om	32,8000	116,43	3 818,900
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
51	pretdepiata	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			42,000 0,000
	51	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	42,00	42,000
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 660,281 4 435,981
	1	Muncitor	h-om	38,1000	116,43	4 435,981
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	21,875
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	84,20	126,300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,125
53	pretdepiata	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			36,000 0,000
	53	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	36,00	36,000
54	pretdepiata	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a	buc			5,650

1	2	3	4	5	6	7
		prizelor				0,000
	54	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	1,0000	5,65	5,650
55	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			4 600,148 2 878,148
	1	Muncitor	h-om	24,7200	116,43	2 878,148
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	15,00	30,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	84 600,00	1 692,000
56	pretdepiata	Cutie de distributie	buc			15,000 0,000
	56	Cutie de distributie	buc	1,0000	15,00	15,000
		2.8. Impamantare				
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 369,560 965,203
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	965,203
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	32 800,00	109,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	70,80	55,223
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	800,00	112,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	550,00	77,000
58		Electrod vertical din otel rotund ф20 mm	m			158,350 0,000
	58	Electrod vertical din otel rotund ф20 mm	m	1,0000	158,35	158,350
59	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 574,660 1 932,740
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,740
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	32 800,00	218,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	70,80	63,720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	800,00	176,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,533
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	550,00	121,000
60	pret de piata m	Banda din otel zincata 40/4 mm	m			57,500 0,000
	60	Banda din otel zincata 40/4 mm	m	1,0000	57,50	57,500
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pьna la 1000 V				
		3.1.1. TG-1				
61	pretdepiata	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ИІМПИ-4-2 36 YXJT3 sau analog	buc			2 763,350 0,000
	61	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ИІМПИ-4-2 36 YXJT3	buc	1,0000	2 763,35	2 763,350
62	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc			86,670 0,000
	62	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10	buc	1,0000	86,67	86,670
63	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			86,670 0,000
	63	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	86,67	86,670
64	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc			29,200 0,000
	64	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	29,20	29,200
65	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			29,200

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	65	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	29,20	29,200
66	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			29,200
						0,000
	66	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	29,20	29,200
67	pretdepiata	Declansator PH47	buc			314,200
						0,000
	67	Declansator PH47	buc	1,0000	314,20	314,200
68	pretdepiata	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc			220,000
						0,000
	68	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA	buc	1,0000	220,00	220,000
69	pretdepiata	Contactator KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 IHO	buc			100,000
						0,000
	69	Contactator KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 IHO	buc	1,0000	100,00	100,000
		3.1.2. TGD				
70	pretdepiata	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, IIQMPI-2-0 Y1 sau analog	buc			934,200
						0,000
	70	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, IIQMPI-2-0 Y1 sau analog	buc	1,0000	934,20	934,200
71	pretdepiata	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc			305,000
						0,000
	71	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA	buc	1,0000	305,00	305,000
72	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc			86,670
						0,000
	72	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25	buc	1,0000	86,67	86,670
73	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			86,670
						0,000
	73	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	86,67	86,670
74	pretdepiata	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc			82,500
						0,000
	74	Separator de sarcina BH32-3P/40A	buc	1,0000	82,50	82,500
75	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc			166,000
						0,000
	75	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A	buc	1,0000	166,00	166,000
76	pretdepiata	Bloc de contact IIKI-22 (2z+2p)	buc			90,000
						0,000
	76	Bloc de contact IIKI-22 (2z+2p)	buc	1,0000	90,00	90,000
77	pretdepiata	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1z+1p	buc			170,000
						0,000
	77	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1z+1p	buc	1,0000	170,00	170,000
78	pretdepiata	Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc			98,000
						0,000
	78	Contactator KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	1,0000	98,00	98,000
79	pretdepiata	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc			580,000
						0,000
	79	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40	buc	1,0000	580,00	580,000
80	pretdepiata	Releu de timp 16A 230V T3-15	buc			479,200
						0,000
	80	Releu de timp 16A 230V T3-15	buc	1,0000	479,20	479,200
		3.2. Corpuri de iluminat				
81	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66,	buc			580,000

1	2	3	4	5	6	7
		1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog				0,000
	81	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	1,0000	580,00	580,000
82	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc			580,000 0,000
	82	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog	buc	1,0000	580,00	580,000
83	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc			385,000 0,000
	83	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog	buc	1,0000	385,00	385,000
84	pretdepiata	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc			1 521,000 0,000
	84	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	1,0000	1 521,00	1 521,000
85	pretdepiata	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc			1 118,000 0,000
	85	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog	buc	1,0000	1 118,00	1 118,000
86	pretdepiata	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog	buc			189,000 0,000
	86	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog	buc	1,0000	189,00	189,000
87	pretdepiata	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog	buc			130,000 0,000
	87	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog	buc	1,0000	130,00	130,000
		3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune				
88	pretdepiata	Comutator pachet bipolar 40A IP56 IIB2-40-M1	buc			365,000 0,000
	88	Comutator pachet bipolar 40A IP56 IIB2-40-M1	buc	1,0000	365,00	365,000
89	pretdepiata	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc			72,500 0,000
	89	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216	buc	1,0000	72,50	72,500

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/11-22.23-1-IVC)

Valoarea de deviz 424 644,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. B1				
1	pretdepiata	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
2	VA17G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	0,030	982,33 574,33	29,47 17,23
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,000	655,99 114,10	655,99 114,10
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,000	374,99 114,10	374,99 114,10
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu	buc	2,000	420,99	841,98

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100			114,10	228,20
		Total B1 Inclusiv salariu				2 227,43 473,63
		1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при дР=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	2,000	420,99 114,10	841,98 228,20
		Total ПЕ1, ПЕ2 Inclusiv salariu				841,98 228,20
		1.1.3. Жесть и фасонные части				
7	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	2,100	628,19 195,49	1 319,19 410,53
8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	4,300	702,25 178,95	3 019,68 769,49
9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	3,400	185,81 54,48	631,74 185,24
10	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	3,400	221,56 27,36	753,30 93,03

1	2	3	4	5	6	7
11	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	3,400	72,99 68,59	248,17 233,21
		Total Жесть и фасонные части Inclusiv salariu				5 972,08 1 691,50
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				9 041,49 2 393,33
		1.2. Радиаторное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600 sau analog	buc	1,000	780,27 58,22	780,27 58,22
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700 sau analog	buc	1,000	944,27 58,22	944,27 58,22
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog	buc	1,000	1 077,27 58,22	1 077,27 58,22
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog	buc	2,000	1 955,27 58,22	3 910,54 116,43
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc	2,000	2 314,42 75,68	4 628,84 151,36
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog	buc	10,000	3 504,37 93,14	35 043,69 931,44
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	68,000	60,06 17,46	4 084,39 1 187,59

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
19	pretdepiata	Kit montaj radiator	buc	17,000	65,00 0,00	1 105,00 0,00
20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,350	64,21 61,71	793,03 762,15
21	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	12,350	54,72 54,72	675,76 675,76
22	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	12,350	44,67 38,42	551,62 474,45
		Total Отопительные приборы Inclusiv salariu				53 594,68 4 473,84
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,000	247,58 20,96	4 208,82 356,28
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,000	137,85 20,96	2 343,41 356,28

1	2	3	4	5	6	7
25	СК30А	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700х450х110	buc	1,000	<u>1 157,48</u> 128,07	<u>1 157,48</u> 128,07
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф32	buc	2,000	<u>201,16</u> 29,11	<u>402,32</u> 58,22
27	SE56А	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф32	buc	1,000	<u>500,09</u> 267,79	<u>500,09</u> 267,79
28	ID04А	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С ф15	buc	2,000	<u>144,58</u> 17,46	<u>289,16</u> 34,93
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20х3.4	m	141,000	<u>56,41</u> 40,75	<u>7 953,32</u> 5 745,82
30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20х3.4 / fittinguri	m	42,300	<u>56,41</u> 40,75	<u>2 386,00</u> 1 723,75
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф25х4.2	m	103,000	<u>71,81</u> 46,57	<u>7 396,12</u> 4 796,92
32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	30,900	<u>71,81</u> 46,57	<u>2 218,84</u> 1 439,08

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2 / fittinguri				
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4	m	32,000	95,08 46,57	3 042,72 1 490,30
34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4 / fittinguri	m	9,600	95,09 46,57	912,82 447,09
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7	m	52,000	126,97 52,39	6 602,20 2 724,46
36	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7 / fittinguri	m	15,600	126,97 52,39	1 980,66 817,34
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 20 sau analog	m	141,000	113,49 67,53	16 002,56 9 521,65
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 25 sau analog	m	103,000	131,23 67,53	13 516,70 6 955,53

1	2	3	4	5	6	7
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32 sau analog	m	32,000	134,26 67,53	4 296,25 2 160,94
40	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog	m	52,000	143,02 67,53	7 436,94 3 511,53
41	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	2,000	6 233,27 128,07	12 466,55 256,15
42	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	2,000	9 483,27 128,07	18 966,54 256,15
43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,000	17 033,49 128,07	17 033,49 128,07
44	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	2,000	18 883,28 128,07	37 766,55 256,15
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	70,000	61,78 26,78	4 324,52 1 874,52
46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	276,000	11,48 10,48	3 168,12 2 892,12
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	52,000	14,06 12,81	730,98 665,98

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	276,000	9,31 9,31	2 570,77 2 570,77
49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,000	11,64 11,64	605,44 605,44
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				180 279,37 52 041,33
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				233 874,05 56 515,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			242 915,54
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			14 138,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			12 834,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			26 988,84
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			17 812,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				314 689,93 58 908,50
		2. Lucrari de montare 2.1. Вентиляция 2.1.1. B1				
50	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	2 717,82 2 524,20	2 717,82 2 524,20
51	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,000	1 292,49 1 280,73	1 292,49 1 280,73
52	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	110,42	220,84

1	2	3	4	5	6	7
					100,13	200,26
53	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	110,42 100,13	220,84 200,26
54	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electrica	buc	1,000	447,14 376,07	447,14 376,07
		Total B1 Inclusiv salariu				4 899,13 4 581,52
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				4 899,13 4 581,52
		2.2. Радиаторное отопление				
		2.2.1. Материалы и трубопроводы				
55	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat	buc	1,000	408,07 395,86	408,07 395,86
56	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	3,000	47,38 46,57	142,15 139,72
57	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa	buc	3,000	139,25 122,25	417,76 366,75
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				967,98 902,33
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				967,98 902,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 867,11
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 316,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			20,29
		<i>Cheltuieli regie</i>	76,00 %			4 167,73
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			682,28
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 053,53 5 483,85
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. B1				
58	pretdepiata	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
59	pretdepiata	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,000	759,00 0,00	759,00 0,00
60	pretdepiata	Гибкая вставка ф125	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
61	pretdepiata	Шумоглушитель ф125	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
62	pretdepiata	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total B1 Inclusiv salariu				7 849,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				7 849,00
		3.2. Радиаторное отопление				
		3.2.1. Материалы и трубопроводы				
63		Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc	1,000	15 500,00 0,00	15 500,00 0,00
64		Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,000	500,00 0,00	1 500,00 0,00
65		Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,000	352,00 0,00	1 056,00 0,00
66		Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100	buc	3,000	300,00 0,00	900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		°C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90				
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				18 956,00
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				18 956,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 805,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			321,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 126,66

		Cheltuieli directe	lei	353 870,12
		TVA	20,00 %	70 774,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		424 644,14
				64 392,35

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Incalzire, ventilare, conditionare (25/11-22.23-1-IVC)**

Valoarea de deviz 424 644,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	11,000	116,43	1 280,730
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,591	116,43	185,240
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	116,43	267,789
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	291,810	116,43	33 975,439
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	190,240	116,43	22 149,643
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,513	116,43	5 182,649
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,802	116,43	326,237
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,600	116,43	884,867
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	116,43	139,717
		Total manopera				64 392,35

Materiale:

1.	101	Обратный клапан ф125	buc	1,000	325,00	325,000
2.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,000	3 500,00	0,000
3.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	64,50	0,065
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	22,50	6,750
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	435,25	2,175
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,625	45,00	28,125
7.	19	Kit montaj radiator	buc	17,000	65,00	1 105,000
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,592	45,00	26,640
9.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,000	22,50	0,000
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	38,00	7,980
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,772	64,00	49,408
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,271	84,20	22,818
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,714	120,00	205,680
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	84,20	8,420
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,254	45,00	56,430
16.	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,158	84,20	13,304
17.	2430226101260	Grund minium	kg	0,400	84,20	33,680
18.	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	188,799	15,20	2 869,745
19.	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 ф25x4.2	m	137,917	24,50	3 378,967
20.	25212167100005	Teava PPR stabilizata PN25 ф32x5.4	m	42,848	47,10	2 018,141
21.	25212167100006	Teava PPR stabilizata PN25 ф40x6.7	m	69,628	72,40	5 041,067
22.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	65,00	0,975

23.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	136,000	2,55	346,800
24.	2524217304531	Fisie de etansare	m	5,245	15,00	78,675
25.	2626147370009*	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulara)	m2	2,121	326,70	692,931
26.	2626147370009*	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	4,343	412,30	1 790,619
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,85	4,560
28.	26821626113051	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	3,461	126,80	438,855
29.	27104036013001	Tabla zincata	kg	15,480	42,60	659,448
30.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	28,00	0,392
31.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	28,00	10,640
32.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	28,00	0,840
33.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,189	42,50	8,033
34.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	22,00	0,440
35.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	17,00	1,615
36.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	22,00	1,870
37.	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	70,000	35,00	2 450,000
38.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,126	22,00	2,772
39.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,031	45,00	1,395
40.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,139	45,00	6,255
41.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,060	64,00	3,840
42.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,845	64,00	246,080
43.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,850	25,00	21,250
44.	28221157000001	Radiator 22-500/600	buc	1,000	715,00	715,000
45.	28221157000002	Radiator 22-500/700	buc	1,000	879,00	879,000
46.	28221157000003	Radiator 22-500/1000	buc	1,000	1 012,00	1 012,000
47.	28221157000004	Radiator 33-500/1000	buc	2,000	1 890,00	3 780,000
48.	28221157000005	Radiator 33-500/1200	buc	2,000	2 230,00	4 460,000
49.	28221157000006	Radiator 33-500/1800	buc	10,000	3 400,00	34 000,000
50.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	68,000	35,00	2 380,000
51.	28401273296001	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,000	1 024,00	1 024,000
52.	28401273296002	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	2,000	6 100,00	12 200,000
53.	28401273296003	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	2,000	9 350,00	18 700,000
54.	28401273296004	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,000	16 900,00	16 900,000
55.	28401273296005	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	2,000	18 750,00	37 500,000
56.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,002	84,20	0,168
57.	28741157657001	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,000	450,00	450,000
58.	28741157657002	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,000	169,00	169,000
59.	28741157657003	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	2,000	215,00	430,000
60.	28741157657004	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	2,000	215,00	430,000
61.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,30	0,300
62.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	0,52	0,520
63.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	109,200	0,25	27,300
64.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	216,000	0,35	75,600
65.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,32	8,736
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,000	0,30	0,000
67.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	136,000	0,50	68,000
68.	2874115837749	Fixari	kg	6,464	84,20	544,269

69.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,50	0,500
70.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,40	1,600
71.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,40	0,400
72.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,50	13,650
73.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	217,000	0,20	43,400
74.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	27,200	0,55	14,960
75.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	2,55	10,200
76.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	109,200	0,15	16,380
77.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,15	0,600
78.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	84,20	1,431
79.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	325,200	0,12	39,024
80.	2875274202700r etur	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,000	115,27	1 959,590
81.	2875274202700t ur	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	17,000	225,00	3 825,000
82.	28752742051001	Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	2,000	168,00	336,000
83.	28752742051002	Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	2,000	125,00	250,000
84.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	115,00	5,750
85.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	83,000	0,80	66,400
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006	5,00	0,030
87.	29241273220651	Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,010	230,00	232,300
88.	3320517352232	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20	m	152,492	42,50	6 480,910
89.	3320517352233	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	111,395	58,90	6 561,166
90.	3320517352234	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	34,608	61,70	2 135,314
91.	3320517352236	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	56,238	69,80	3 925,412
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,167	4,92	0,822
93.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012	250,00	3,000
94.	58	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
95.	59	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,000	759,00	759,000
96.	60	Гибкая вставка ф125	buc	2,000	95,00	190,000
97.	61	Шумоглушитель ф125	buc	2,000	1 200,00	2 400,000
98.	62	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc	0,000	4 952,00	0,000
99.	63	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc	1,000	15 500,00	15 500,000
100.	64	Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,000	500,00	1 500,000
101.	65	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	3,000	352,00	1 056,000
102.	66	Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	3,000	300,00	900,000
Total materiale de construcții						210 450,39

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,141	20,00	2,820

2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080	20,00	1,600
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,388	5,00	1,940
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	17,962	25,00	449,050
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	5,00	4,250
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,300	15,00	169,500
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,352	25,00	33,800
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	15,00	1,950
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	800,00	80,000
		Total utilaje de construcții				744,91

Cheltuieli directe	lei	353 870,12
TVA	20,00 %	70 774,02

Total deviz: **424 644,14**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. B1				
1	pretdepiata	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			325,00 0,00
	101	Обратный клапан ф125	buc	1,0000	325,00	325,000
2	VA17G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2			982,33 574,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	116,43	574,400
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	22,00	92,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	120,00	0,000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	84,20	5,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	84,20	2,800
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	45,00	10,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	64,00	2,133
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	22,50	0,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,12	0,967
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	64,00	19,200
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,3000	42,50	267,767
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,25	2,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,667
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,667
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc			655,99 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,101
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	20,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	1,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	3,840
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,12	3,360
	28741157657001	Наружная жалюзийная однорядная решетка (сталь) 300x150	buc	1,0000	450,00	450,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	38,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc			374,99 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,101
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	20,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	1,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	3,840

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,12	3,360
	28741157657002	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 150x100	buc	1,0000	169,00	169,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	38,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc			420,99 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,102
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	20,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	1,800
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	3,840
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,12	3,360
	28741157657003	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) 200x100	buc	1,0000	215,00	215,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	38,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		1.1.2. ПЕ1, ПЕ2				
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc			420,99 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,102
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	20,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	1,800
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	3,840
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,12	3,360
	28741157657004	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	1,0000	215,00	215,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	38,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		1.1.3. Жесть и фасонные части				
7	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			628,19 195,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	116,43	195,491
	2626147370009*	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	326,70	329,967
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,20	85,042
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,12	1,818
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,272
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,788
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	15,00	9,543
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0540	5,00	0,269
8	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			702,25 178,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	116,43	178,950
	2626147370009**	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	1,0000	412,30	416,423
	2874115837749	Fixari	kg	1,0000	84,20	85,042
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,12	1,818
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,273
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	3,787
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	15,00	13,636
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0640	5,00	0,320
9	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1,	m2			185,81

1	2	3	4	5	6	7
		cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm				54,48
	7134030012200	Izolatort hidrofug	h-om	0,4680	116,43	54,482
	26821626113051	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	1,0180	126,80	129,075
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	45,00	0,410
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	45,00	1,840
10	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			221,56 27,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	116,43	27,361
	27104036013001	Tabla zincata	kg	4,5530	42,60	193,955
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,92	0,242
11	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			72,99 68,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	116,43	68,591
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,55	4,400
		1.2. Радиаторное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/600 sau analog	buc			780,27 58,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,215
	28221157000001	Radiator 22-500/600	buc	1,0000	715,00	715,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,135
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/700 sau analog	buc			944,27 58,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,215
	282211570000002	Radiator 22-500/700	buc	1,0000	879,00	879,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,135
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 22-500/1000 sau analog	buc			1 077,27 58,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,215
	282211570000003	Radiator 22-500/1000	buc	1,0000	1 012,00	1 012,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,135
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1000 sau analog	buc			1 955,27 58,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,215
	282211570000004	Radiator 33-500/1000	buc	1,0000	1 890,00	1 890,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,135
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
16	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			2 314,42

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog				75,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	116,43	75,680
	28221157000005	Radiator 33-500/1200	buc	1,0000	2 230,00	2 230,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	45,00	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
17	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1800 sau analog	buc			3 504,37
						93,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	116,43	93,144
	28221157000006	Radiator 33-500/1800	buc	1,0000	3 400,00	3 400,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	45,00	0,225
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	45,00	0,450
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			60,06
						17,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,55	5,100
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
19	pretdepiata	Kit montaj radiator	buc			65,00
						0,00
	19	Kit montaj radiator	buc	1,0000	65,00	65,000
20	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			64,21
						61,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	116,43	61,713
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,500
21	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			54,72
						54,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	116,43	54,717
22	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			44,67
						38,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	116,43	38,417
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,249
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), Р = 10 бар, Т (max.) = 95 °С	buc			247,58
						20,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2875274202700tr	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический	buc	1,0000	225,00	225,000

1	2	3	4	5	6	7
		temperaturный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			137,85 20,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2875274202700re tur	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	115,27	115,270
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
25	СК30А	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc			1 157,48 128,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28401273296001	Шкаф встраиваемый для распределительных коллекторов 700x450hx110	buc	1,0000	1 024,00	1 024,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,85	0,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,435
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0500	84,20	4,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc			201,16 29,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	116,43	29,108
	28752742051001	Кран шаровый запорный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	168,00	168,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,350
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
27	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc			500,09 267,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
	29241273220651	Фильтр механический "Y-образный", P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф32	buc	1,0000	230,00	232,300
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc			144,58 17,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28752742051002	Автоматические воздухоотводчики, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C ф15	buc	1,0000	125,00	125,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m			56,41 40,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,750
	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	15,20	15,656
30	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4 / fittinguri	m			56,41 40,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,750
	25212167100003	Teava PPR stabilizata PN25 ф20x3.4	m	1,0300	15,20	15,656
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			71,81 46,57

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	1,0300	24,50	25,235
32	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2 / fitinguri	m			71,81 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	25212167100004	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	1,0300	24,50	25,235
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m			95,08 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	25212167100005	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	1,0300	47,10	48,513
34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4 / fitinguri	m			95,09 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	25212167100005	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	1,0300	47,10	48,513
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m			126,97 52,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,394
	25212167100006	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	1,0300	72,40	74,572
36	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7 / fitinguri	m			126,97 52,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,394
	25212167100006	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	1,0300	72,40	74,572
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ20 sau analog	m			113,49 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	3320517352232	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ20	m	1,0300	42,50	45,964
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ25 sau analog	m			131,23 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	3320517352233	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ25	m	1,0300	58,90	63,701
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ32 sau analog	m			134,26 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	3320517352234	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием φ32	m	1,0300	61,70	66,729
40	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13	m			143,02 67,53

1	2	3	4	5	6	7
		mm с фольгированным покрытием ф40 sau analog				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	3320517352236	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф40	m	1,0300	69,80	75,489
41	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc			6 233,27 128,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,609
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28401273296002	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 2800x1500	buc	1,0000	6 100,00	6 100,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,85	0,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,217
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0500	84,20	4,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
42	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc			9 483,27 128,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,609
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28401273296003	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 4250x1500	buc	1,0000	9 350,00	9 350,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,85	0,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,217
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0500	84,20	4,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
43	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc			17 033,49 128,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28401273296004	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 7800x1500	buc	1,0000	16 900,00	16 900,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,85	0,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,435
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0500	84,20	4,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
44	CK30A	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc			18 883,28 128,07
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	116,43	110,609
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	28401273296005	Masca pentru conducte gata confectionata / Экран из декоративной деревянной решетки (живое сечение не менее 70%) 8500x1500	buc	1,0000	18 750,00	18 750,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2000	2,85	0,570
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,217
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,000
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0500	84,20	4,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			61,78 26,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,779
	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsiti	kg	1,0000	35,00	35,000
46	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,48 10,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,000
47	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			14,06 12,81

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,807
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
48	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,31 9,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	116,43	9,314
49	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,64 11,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	116,43	11,643
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
50	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 717,82 2 524,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	116,43	2 524,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	120,00	37,800
	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,1500	84,20	13,304
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	64,00	16,832
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	64,00	8,064
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,980
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,32	8,736
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	800,00	80,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	5,00	4,250
51	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			1 292,49 1 280,73
	1	Muncitor	h-om	11,0000	116,43	1 280,730
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	64,50	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,50	6,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0120	250,00	3,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,950
52	VB17A	Conexiune flexibila, circulara cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,42 100,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,130
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	45,00	2,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,12	1,440
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,20	2,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,200
53	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,42 100,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,130
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	45,00	2,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,12	1,440
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,20	2,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,200
54	VB01A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm"; "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm" / Supapa antifoc cu actionare electrica	buc			447,14 376,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2300	116,43	376,069
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	22,00	0,440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	120,00	12,000
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	65,00	0,975

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	45,00	0,900
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	84,20	1,431
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	22,00	1,870
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	17,00	1,615
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	64,00	0,640
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,40	1,600
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,12	1,440
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,40	0,400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	64,00	7,040
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	28,00	0,392
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	28,00	10,640
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	84,20	8,420
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,20	0,200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,15	1,800
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,30	0,300
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,52	0,520
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	2,55	10,200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,25	3,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		2.2. Радиаторное отопление				
		2.2.1. Материалы и трубопроводы				
55	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat	buc			408,07 395,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	116,43	395,862
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	28,00	0,840
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	45,00	5,625
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	115,00	5,750
56	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			47,38 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,270
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,00	0,540
57	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: закладные детали / exclusiv teava, mufa	buc			139,25 122,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	116,43	122,252
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	120,00	11,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	64,00	2,944
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	64,00	1,280
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. В1				
58	pretdepiata	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc			4 500,00 0,00
	58	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=210 m3/h, P=160Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
59	pretdepiata	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc			759,00 0,00
	59	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,0000	759,00	759,000
60	pretdepiata	Гибкая вставка ф125	buc			95,00 0,00
	60	Гибкая вставка ф125	buc	1,0000	95,00	95,000
61	pretdepiata	Шумоглушитель ф125	buc			1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	61	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
62	pretdepiata	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc			0,00
	62	Противопожарный клапан, нормально открытый, с электроприводом заслонка ф100 / Привод "Belimo" BF230 sau analog	buc	1,0000	4 952,00	0,00
		3.2. Радиаторное отопление				
		3.2.1. Материалы и трубопроводы				
63		Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc			15 500,00
	63	Распределительный коллектор ф32 для системы радиаторного отопления на 6 контуров, в комплекте: регулирующие клапана на ответвлениях обратного, и подающего коллекторах; наконечник (держак с воздухоотводчиком ф15)	buc	1,0000	15 500,00	0,00
64		Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			15 500,000
	64	Прибор КИПА (термоманометр), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	500,00	500,000
65		Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			500,00
	65	Кран шаровый 3-ходовой под прибор КИПА, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	352,00	0,00
66		Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc			352,000
	66	Закладные детали для термоманометра: отборное устройство ДТ (-30 °C до +100 °C), P = 1,0 МПа ЗКЧ-270.00-90	buc	1,0000	300,00	0,00
						300,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI)**

Valoarea de deviz 75 491,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biserica				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	3,000	23,29 23,29	69,86 69,86
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	58,21 58,21	87,32 87,32
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,000	42,15 34,93	126,44 104,79
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	62,06 52,39	93,09 78,59
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	17,46 17,46	17,46 17,46
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	7,000	67,53 67,53	472,70 472,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	19,32 17,46	154,56 139,72
		Total Biserica Inclusiv salariu				1 021,43 970,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 021,43
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			232,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			125,73
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			82,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 466,03 970,44
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc	1,000	2 820,11 2 794,32	2 820,11 2 794,32
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc	2,000	818,42 815,01	1 636,84 1 630,02
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	407,85 239,85	407,85 239,85
11	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc	2,000	476,49 465,72	952,97 931,44
12	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	8,000	242,17 232,86	1 937,34 1 862,88
13	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	8,000	120,10 116,43	960,77 931,44
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	20,000	71,30 40,75	1 425,96 815,01
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	1,000	117,55 116,43	117,55 116,43
16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	3,000	117,55 116,43	352,65 349,29

1	2	3	4	5	6	7
17	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc	3,000	71,32 40,75	213,95 122,25
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,900	1 570,54 1 443,73	2 984,03 2 743,09
19	pret de piata m	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	180,000	10,20 0,00	1 836,00 0,00
20	pret de piata m	Cablu de alimentare din cupru BBΓHT FRLS 3x1,5	m	10,000	16,80 0,00	168,00 0,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	3 180,63 2 771,03	4 770,95 4 156,55
22	pret de piata m	Teava PVC φ16 mm	m	150,000	4,55 0,00	682,50 0,00
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica Inklusiv salariu				21 267,47 16 692,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 267,47
		<i>Asiguarari sociale</i>	24,00 %			4 006,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			261,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 686,35
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			2 293,29
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				40 514,78 16 692,57
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
23	pretdepiata	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,000	3 060,85 0,00	3 060,85 0,00
24	pretdepiata	Modul GSM (transmitator)	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
25	pretdepiata	Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,000	1 516,70 0,00	1 516,70 0,00
26	pretdepiata	Baterii acumulatori AKE-12V 7A/H	buc	1,000	317,00 0,00	317,00 0,00
27	pretdepiata	Modul cu releu REL1INT sau	buc	2,000	158,35	316,70

1	2	3	4	5	6	7
		analog			0,00	0,00
28	pretdepiata	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	9,000	250,00 0,00	2 250,00 0,00
29	pretdepiata	Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc	9,000	250,00 0,00	2 250,00 0,00
30	pretdepiata	Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	22,000	55,00 0,00	1 210,00 0,00
31	pretdepiata	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
32	pretdepiata	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	2,000	1 158,35 0,00	2 316,70 0,00
33	pretdepiata	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,000	1 012,50 0,00	1 012,50 0,00
34	pretdepiata	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	3,000	1 533,35 0,00	4 600,05 0,00
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica Inklusiv salariu				20 680,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 680,50
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			248,17
		Total Utilaj Inklusiv salariu				20 928,67

		Cheltuieli directe	lei	62 909,48
		TVA	20,00 %	12 581,90
		Total deviz: Inklusiv salariu		75 491,38 17 663,01

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI)**

Valoarea de deviz 75 491,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-ut	143,370	116,43	16 692,570
2.	7122050013400	Zidar	h-ut	0,930	116,43	108,280
3.	7122050013442	Tencuitor	h-ut	1,575	116,43	183,377
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-ut	1,350	116,43	157,181
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	4,480	116,43	521,606
		Total manopera				17 663,01

Materiale:

1.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,003	45 000,00	135,000
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,014	65,00	0,910
3.	1012073	Ate aspre	kg	0,004	25,00	0,100
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,800	22,50	85,500
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,100	10,00	201,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	435,25	3,482
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,003	435,25	1,306
8.	19	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	180,000	10,20	1 836,000
9.	20	Cablu de alimentare din cupru BBΓHF FRLS 3x1,5	m	10,000	16,80	168,000
10.	22	Teava PVC φ16 mm	m	150,000	4,55	682,500
11.	23	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,000	3 060,85	3 060,850
12.	24	Modul GSM (transmitator)	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
13.	25	Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,000	1 516,70	1 516,700
14.	26	Baterii acumulatori AKБ-12V 7A/H	buc	1,000	317,00	317,000
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	6 800,00	0,000
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,235	3,50	35,822
17.	27	Modul cu releu RELIINT sau analog	buc	2,000	158,35	316,700
18.	28	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	9,000	250,00	2 250,000
19.	29	Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc	9,000	250,00	2 250,000

20.	30	Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	22,000	55,00	1 210,000
21.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,035	125,00	4,375
22.	31	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	1,000	380,00	380,000
23.	32	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	2,000	1 158,35	2 316,700
24.	33	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,000	1 012,50	1 012,500
25.	34	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	3,000	1 533,35	4 600,050
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,000
27.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	60,00	168,000
28.	5009030	Flanse	10 buc	1,500	10,00	15,000
29.	5009031	Scoabe	10 buc	10,050	10,00	100,500
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,000	0,75	20,250
31.	5009070	Racordari	10 buc	2,700	12,50	33,750
32.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016	120,00	1,920
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,008	55,00	0,440
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,018	60,00	1,080
35.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	35 000,00	0,000
36.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,168	250,00	42,000
37.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,950	250,00	237,500
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,020	60,00	1,200
		Total materiale de constructii				24 458,13

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,760	253,00	698,280
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,225	20,00	4,500
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,155	25,00	3,875
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,180	15,00	32,700
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260	15,00	108,900
		Total utilaje de constructii				848,26

Cheltuieli directe	lei	62 909,48
TVA	20,00 %	12 581,90

Total deviz:

75 491,38

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biserica				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-ut	0,2000	116,43	23,286
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-ut	0,5000	116,43	58,215
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-ut	0,3000	116,43	34,929
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			62,06
	7122050013442	Tencuitor	h-ut	0,4500	116,43	52,393
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,50	7,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 800,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0200	25,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,600
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,46
	7122050013400	Zidar	h-ut	0,0200	116,43	2,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,1300	116,43	15,136
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			67,53
	7122050013400	Zidar	h-ut	0,0500	116,43	5,821
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,5300	116,43	61,708
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,32
	7122050013400	Zidar	h-ut	0,0700	116,43	8,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,0800	116,43	9,314
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,25	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc			2 820,11 2 794,32
	1	Muncitor	h-ut	24,0000	116,43	2 794,320
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	65,00	0,390
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,50	9,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0560	250,00	14,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc			818,42 815,01
	1	Muncitor	h-ut	7,0000	116,43	815,010
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	25,00	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0120	250,00	3,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0060	60,00	0,360
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			407,85 239,85
	1	Muncitor	h-ut	2,0600	116,43	239,846
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	60,00	168,000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	35 000,00	0,000
11	10-08-001-13	Dispozitive intermediare: modul cu releu	buc			476,49 465,72
	1	Muncitor	h-ut	4,0000	116,43	465,720
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,50	6,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0080	250,00	2,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,950
12	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			242,17 232,86
	1	Muncitor	h-ut	2,0000	116,43	232,860
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,033
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	22,50	5,625
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	250,00	1,250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
13	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			120,10 116,43
	1	Muncitor	h-ut	1,0000	116,43	116,430
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	65,00	0,016
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	22,50	2,250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	250,00	0,500
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			71,30 40,75
	1	Muncitor	h-ut	0,3500	116,43	40,751
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	125,00	0,188
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1200	253,00	30,360
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			117,55 116,43
	1	Muncitor	h-ut	1,0000	116,43	116,430
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	250,00	1,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	60,00	0,120
16	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			117,55 116,43
	1	Muncitor	h-ut	1,0000	116,43	116,430
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	250,00	1,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0020	60,00	0,120
17	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc			71,32 40,75
	1	Muncitor	h-ut	0,3500	116,43	40,751
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	125,00	0,208

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1200	253,00	30,360
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 570,54 1 443,73
	1	Muncitor	h-ut	12,4000	116,43	1 443,732
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00004	45 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1,011
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	55,00	0,232
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,568
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,000
19	pret de piata m	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m			10,20 0,00
	19	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	1,0000	10,20	10,200
20	pret de piata m	Cablu de alimentare din cupru BBΓHT FRLS 3x1,5	m			16,80 0,00
	20	Cablu de alimentare din cupru BBΓHT FRLS 3x1,5	m	1,0000	16,80	16,800
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 180,63 2 771,03
	1	Muncitor	h-ut	23,8000	116,43	2 771,034
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	90,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,50	22,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
22	pret de piata m	Teava PVC φ16 mm	m			4,55 0,00
	22	Teava PVC φ16 mm	m	1,0000	4,55	4,550
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Biserica				
23	pretdepiata	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc			3 060,85 0,00
	23	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,0000	3 060,85	3 060,850
24	pretdepiata	Modul GSM (transmitator)	buc			1 450,00 0,00
	24	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
25	pretdepiata	Radio emitator ATS-100 sau analog	buc			1 516,70 0,00
	25	Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,0000	1 516,70	1 516,700
26	pretdepiata	Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H	buc			317,00 0,00
	26	Baterii acumulatori AKB-12V 7A/H	buc	1,0000	317,00	317,000
27	pretdepiata	Modul cu releu REL1INT sau analog	buc			158,35 0,00
	27	Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	1,0000	158,35	158,350
28	pretdepiata	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc			250,00 0,00
	28	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	1,0000	250,00	250,000
29	pretdepiata	Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc			250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29	Detector optic de temperatura ID200 sau analog	buc	1,0000	250,00	250,000
30	pretdepiata	Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc			55,00
						0,00
	30	Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	1,0000	55,00	55,000
31	pretdepiata	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc			380,00
						0,00
	31	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	1,0000	380,00	380,000
32	pretdepiata	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc			1 158,35
						0,00
	32	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	1,0000	1 158,35	1 158,350
33	pretdepiata	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc			1 012,50
						0,00
	33	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	1 012,50	1 012,500
34	pretdepiata	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc			1 533,35
						0,00
	34	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	1,0000	1 533,35	1 533,350

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Protectie impotriva trasnetului (25/11-22.23-PT)

Valoarea de deviz 102 052,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	5,250	466,649 454,077	2 449,905 2 383,905
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3	5,250	102,130 100,130	536,181 525,681
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 986,086
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			698,301
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			5,355
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			368,974
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			243,522
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 302,238 2 909,586
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-472- 8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,200	2 926,583 2 340,243	3 511,900 2 808,292

1	2	3	4	5	6	7
4	pretdepiata	Conductor placat cu cupru $\phi 8$ mm, 50mm ² , 50m tip Zandz ZZ-11149-50 sau analog	buc	2,000	<u>1 385,680</u> 0,000	<u>2 771,360</u> 0,000
5	pretdepiata	Conductor placat cu cupru $\phi 8$ mm, 50mm ² , 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc	1,000	<u>1 450,000</u> 0,000	<u>1 450,000</u> 0,000
6	pretdepiata	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc	80,000	<u>45,000</u> 0,000	<u>3 600,000</u> 0,000
7	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.	buc	45,000	<u>64,972</u> 54,722	<u>2 923,744</u> 2 462,494
8	pretdepiata	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc	15,000	<u>95,000</u> 0,000	<u>1 425,000</u> 0,000
9	pretdepiata	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc	30,000	<u>152,800</u> 0,000	<u>4 584,000</u> 0,000
10	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	0,200	<u>445,485</u> 417,985	<u>89,097</u> 83,597
11	pretdepiata	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc	20,000	<u>42,500</u> 0,000	<u>850,000</u> 0,000
12	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm ²	100 m	0,800	<u>2 880,400</u> 2 212,170	<u>2 304,320</u> 1 769,736
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm ²	100 m	0,200	<u>2 587,630</u> 1 932,740	<u>517,526</u> 386,548
14	pretdepiata	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm ² , 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog	buc	2,000	<u>16 700,000</u> 0,000	<u>33 400,000</u> 0,000
15	RpEH03A	Piesa de separatie	buc	9,000	<u>46,186</u> 31,436	<u>415,675</u> 282,925
16	pretdepiata	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc	6,000	<u>135,000</u> 0,000	<u>810,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	pretdepiata	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc	3,000	155,000 0,000	465,000 0,000
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2	10 buc	0,200	2 764,285 1 930,410	552,857 386,082
19	pretdepiata	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc	6,000	401,150 0,000	2 406,900 0,000
20	pretdepiata	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc	4,000	120,000 0,000	480,000 0,000
21	pretdepiata	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc	4,000	55,400 0,000	221,600 0,000
22	pretdepiata	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc	2,000	85,000 0,000	170,000 0,000
23	pretdepiata	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
24	pretdepiata	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc	2,000	275,000 0,000	550,000 0,000
25	pretdepiata	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc	1,000	498,150 0,000	498,150 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 147,129
		<i>Asgurari sociale</i>	24,00 %			1 963,122
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			3 844,680
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 216,552
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			4 570,289
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				80 741,772 8 179,674

		Cheltuieli directe	lei	85 044,05
		TVA	20,00 %	17 008,81
		102 052,86		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		11 089,27

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Protectie impotriva trasnetului (25/11-22.23-PT)**

Valoarea de deviz 102 052,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	46,674	116,43	5 434,255
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,625	116,43	305,629
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,580	116,43	2 745,419
4.	9312040019600	Sapator	h-om	22,365	116,43	2 603,957
		Total manopera				11 089,27

Materiale:

1.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	42 500,00	85,000
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,012	74,60	150,095
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,400	12,50	205,000
4.	1019852	Vopsea	kg	4,000	84,60	338,400
5.	11	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc	20,000	42,50	850,000
6.	14	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog	buc	2,000	16 700,00	33 400,000
7.	16	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc	6,000	135,00	810,000
8.	17	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc	3,000	155,00	465,000
9.	19	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc	6,000	401,15	2 406,900
10.	20	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc	4,000	120,00	480,000
11.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,008	5 500,00	44,000
12.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,004	5 500,00	22,000
13.	21	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc	4,000	55,40	221,600
14.	22	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc	2,000	85,00	170,000
15.	23	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc	1,000	150,00	150,000
16.	24	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc	2,000	275,00	550,000
17.	25	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max)	buc	1,000	498,15	498,150

		tip Zandz ZZ-008-000 sau analog				
18.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	157,500	1,25	196,875
19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	157,500	0,30	47,250
20.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	157,500	0,25	39,375
21.	4	Conductor placat cu cupru ϕ 8 mm, 50mm ² , 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	2,000	1 385,68	2 771,360
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,525	20,00	10,500
23.	5	Conductor placat cu cupru ϕ 8 mm, 50mm ² , 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
24.	5009031	Scoabe	10 buc	3,000	10,00	30,000
25.	6	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc	80,000	45,00	3 600,000
26.	8	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc	15,000	95,00	1 425,000
27.	9	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc	30,000	152,80	4 584,000
		Total materiale de construcții				55 000,51

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,386	800,00	308,800
2.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	8,474	25,00	211,850
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,540	25,00	13,500
4.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,540	550,00	297,000
5.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,386	550,00	212,300
		Total utilaje de construcții				1 043,45

Cheltuieli directe	lei	85 044,05
TVA	20,00 %	17 008,81

Total deviz:

102 052,86

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			466,649 454,077
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	116,43	58,215
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	116,43	395,862
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 500,00	8,381
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 500,00	4,190
2	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			102,130 100,130
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	116,43	100,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			2 926,583 2 340,243
	1	Muncitor	h-om	20,1000	116,43	2 340,243
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	74,60	67,140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	12,50	102,500
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	84,60	169,200
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	800,00	88,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,00	60,500
4	pretdepiata	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50 sau analog	buc			1 385,680 0,000
	4	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 50m tip Zandz ZZ-11149-50	buc	1,0000	1 385,68	1 385,680
5	pretdepiata	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc			1 450,000 0,000
	5	Conductor placat cu cupru φ8 mm, 50mm2, 20m tip Zandz ZZ-11149-20 sau analog	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
6	pretdepiata	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc			45,000 0,000
	6	Clema de fatada/perete, pentru conductor de coborare de 8 mm cu inaltime (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11747 sau analog	buc	1,0000	45,00	45,000
7	RpEH03B	Piesa de racordare a instalatiei la jgheaburi, acoperis, etc.	buc			64,972 54,722
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	116,43	54,722
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,750
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	1,25	3,125
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,25	0,625
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	550,00	5,500

1	2	3	4	5	6	7
8	pretdepiata	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc			95,000 0,000
	8	Clema pentru jgheab de apa pluviala pentru conductor de coborare (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11545 sau analog	buc	1,0000	95,00	95,000
9	pretdepiata	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc			152,800 0,000
	9	Clema pentru conducta de apa pluviala pentru conductor de coborare (banda de cupru cositorita + clema de otel inoxidabil) tip Zandz ZZ-11514 sau analog	buc	1,0000	152,80	152,800
10	08-02-472-11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc			445,485 417,985
	1	Muncitor	h-om	3,5900	116,43	417,985
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0100	800,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,5600	25,00	14,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	550,00	5,500
11	pretdepiata	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc			42,500 0,000
	11	Clema pentru conectarea conductoarelor de coborare d.8-10mm (otel galvanizat vopsit) tip Zandz ZZ-11551 sau analog	buc	1,0000	42,50	42,500
12	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			2 880,400 2 212,170
	1	Muncitor	h-om	19,0000	116,43	2 212,170
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	74,60	41,030
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	12,50	102,500
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	84,60	169,200
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1900	800,00	152,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	550,00	104,500
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			2 587,630 1 932,740
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,740
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	42 500,00	212,500
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	74,60	67,140
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	800,00	176,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,250
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	550,00	121,000
14	pretdepiata	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog	buc			16 700,000 0,000
	14	Banda placata de cupru Galmar (30x4 mm/120 mm2, 50m) tip Zandz ZZ-11075-50 sau analog	buc	1,0000	16 700,00	16 700,000
15	RpEH03A	Piesa de separatie	buc			46,186 31,436
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	116,43	31,436
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,500
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	1,25	6,250
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,25	1,250
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	550,00	5,500
16	pretdepiata	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc			135,000 0,000
	16	Clema pentru conectarea conductorului (<40mm) tip Zandz ZZ-005-064 sau analog	buc	1,0000	135,00	135,000
17	pretdepiata	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog	buc			155,000 0,000
	17	Clema la paratrasnet pentru conductor de coborare	buc	1,0000	155,00	155,000

1	2	3	4	5	6	7
		rotund d6-10 mm si banda pana la 50x6 mm (otel inox) tip Zandz ZZ-202-013 sau analog				
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm / k=2	10 buc			2 764,285 1 930,410
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	1 930,410
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	42 500,00	212,500
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	74,60	116,375
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1400	800,00	224,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,5400	25,00	127,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	550,00	154,000
19	pretdepiata	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc			401,150 0,000
	19	Tija de impamantare filetata, placata cu cupru, ϕ14mm, 1.5m tip Zandz ZZ-001-065 sau analog	buc	1,0000	401,15	401,150
20	pretdepiata	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc			120,000 0,000
	20	Cuplaj filetat tip Zandz ZZ-002-061 sau analog	buc	1,0000	120,00	120,000
21	pretdepiata	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc			55,400 0,000
	21	Sfat de pornire tip Zandz ZZ-003-061 sau analog	buc	1,0000	55,40	55,400
22	pretdepiata	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc			85,000 0,000
	22	Cap de ghidare pentru atasare ciocan pneumatic tip Zandz ZZ-004-060 sau analog	buc	1,0000	85,00	85,000
23	pretdepiata	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc			150,000 0,000
	23	Unsoare conductoare de curent tip Zandz ZZ-006-000 sau analog	buc	1,0000	150,00	150,000
24	pretdepiata	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc			275,000 0,000
	24	Banda hidroizolanta tip Zandz ZZ-007-030 sau analog	buc	1,0000	275,00	275,000
25	pretdepiata	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc			498,150 0,000
	25	Accesoriu pentru ciocan pneumatic (SDS max) tip Zandz ZZ-008-000 sau analog	buc	1,0000	498,15	498,150

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Lucrari de demontare (25/2-21-POLD)**

Valoarea de deviz 103 529,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (3 constructii)	m3	240,000	218,575 176,275	52 458,005 42 306,005
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	2,400	2 986,500 0,000	7 167,600 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,000	21,065 0,000	4 213,000 0,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				63 838,605 42 306,005

	Cheltuieli directe	lei	63 838,60
	Asigurari sociale	24,00 %	10 153,44
	Cheltuieli de regie	10,00 %	7 399,20
	Bebeficiul	6,00 %	4 883,48
	Total	100,00 +	86 274,72
	TVA	20,00 %	17 254,95
	Total deviz:		103 529,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				42 306,00

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Lucrari de demontare (25/2-21-POLD)**

Valoarea de deviz 103 529,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	363,360	116,43	42 306,005
		Total manopera				42 306,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	20,880	25,00	522,000
2.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	2,160	550,00	1 188,000
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,240	550,00	132,000
4.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,880	25,00	522,000
5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,032	550,00	7 167,600
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,160	550,00	7 788,000
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,660	550,00	4 213,000
		Total utilaje de construcții				21 532,60

Cheltuieli directe	lei	63 838,60
Asigurari sociale	24,00 %	10 153,44
Cheltuieli de regie	10,00 %	7 399,20
Bebeficiul	6,00 %	4 883,48
Total	100,00 +	86 274,72
TVA	20,00 %	17 254,95

Total deviz:

103 529,67

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (3 constructii)	m3			218,575 176,275
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	116,43	176,275
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0870	25,00	2,175
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	25,00	2,175
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	550,00	32,450
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	550,00	0,550
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 986,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	550,00	2 986,500
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,065 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,065

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Constructii din beton armat (25-21-CBA) Casa parohiala

Valoarea de deviz 2 134 473,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,800	1 237,500 0,000	3 465,000 0,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	476,000	21,065 0,000	10 027,050 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,200	1 127,500 0,000	8 118,000 0,000
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	1,600	5 960,153 22,122	9 536,245 35,395
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	5,600	2 986,500 0,000	16 724,400 0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	5,600	1 309,813	7 334,951

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv			1 026,913	5 750,711
		Total Terasamente fundatie Inklusiv salariu				55 205,646 5 786,106
		2. Fundatie				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,400	842,438 115,266	12 973,549 1 775,092
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	15,400	2 696,948 523,935	41 532,999 8 068,599
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	158,197 122,251	13 446,787 10 391,377
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	249,100	30,988 7,800	7 719,095 1 943,100
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	933,300	29,824 6,636	27 834,726 6 193,843
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	29,000	2 801,080 512,292	81 231,328 14 856,468
13	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	35,000	2 125,366 430,791	74 387,810 15 077,685
		Total Fundatie Inklusiv salariu				259 126,294 58 306,164
		3. Hidroizolare fundatie/pereti subsol				
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	131,000	17,433 4,657	2 283,743 610,093

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
15	IzF04B	terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	131,000	125,425 9,314	16 430,661 1 220,186
		Total Hidroizolare fundatie/pereti subsol Inclusiv salariu				18 714,404 1 830,279
		4. Mustati fundatie				
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,500	30,985 7,798	635,191 159,858
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	268,600	29,824 6,636	8 010,706 1 782,544
		Total Mustati fundatie Inclusiv salariu				8 645,897 1 942,402
		5. Rame monolite				
		5.1. Rama PM-1				
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	77,144 52,394	462,861 314,361
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,000	159,906 116,430	6 875,958 5 006,490
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	119,700	35,679 11,527	4 270,796 1 379,812

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	252,300	32,416 8,267	8 178,543 2 085,727
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,800	2 961,747 617,079	11 254,640 2 344,900
		Total Rama PM-1 Inclusiv salariu				31 042,798 11 131,290
		5.2. Rama PM-3				
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	77,144 52,394	771,435 523,935
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,000	159,906 116,430	5 756,616 4 191,480
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	117,000	35,677 11,527	4 174,158 1 348,608
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	246,100	32,416 8,266	7 977,605 2 034,381
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	3,600	2 961,835	10 662,605

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20			617,079	2 221,485
		Total Rama PM-3 Inclusiv salariu				29 342,419 10 319,889
		5.3. Rama PM-2				
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	25,000	77,254 52,394	1 931,338 1 309,838
29	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	122,560	159,945 116,430	19 602,802 14 269,661
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	345,000	35,677 11,527	12 308,416 3 976,666
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	658,500	32,416 8,266	21 345,816 5 443,452
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	11,400	2 961,747 617,079	33 763,921 7 034,701
		Total Rama PM-2 Inclusiv salariu				88 952,293 32 034,318
		5.4. Rama PM-4				
33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	29,000	77,238 52,393	2 239,911 1 519,411

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	130,000	159,906 116,430	20 787,780 15 135,900
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	336,000	35,677 11,527	11 987,328 3 872,928
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	614,100	32,417 8,267	19 907,005 5 076,581
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	11,400	2 961,747 617,079	33 763,921 7 034,701
		Total Rama PM-4 Inclusiv salariu				88 685,945 32 639,521
		5.5. Rama PM-5				
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,000	77,355 52,393	1 005,615 681,115
39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000	159,906 116,430	7 195,771 5 239,351
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	116,000	35,677 11,527	4 138,483 1 337,083

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	181,400	32,415 8,266	5 879,992 1 499,502
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	4,000	2 961,669 617,079	11 846,676 2 468,316
		Total Rama PM-5 Inclusiv salariu				30 066,537 11 225,367
		5.6. Rama PM-6				
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	9,000	77,449 52,394	697,042 471,542
44	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,300	159,777 116,430	4 042,363 2 945,679
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,200	35,675 11,527	2 575,711 832,241
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	313,400	32,415 8,266	10 158,974 2 590,684
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	2,200	2 961,988 617,079	6 516,374 1 357,574

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20				
		Total Rama PM-6 Inclusiv salariu				23 990,464 8 197,720
		5.7. Rama PM-7				
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,000	77,355 52,393	1 005,615 681,115
49	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,400	159,761 116,430	4 856,741 3 539,472
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	84,500	35,680 11,526	3 015,001 973,937
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	213,700	32,418 8,267	6 927,677 1 766,593
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	2,800	2 961,600 617,079	8 292,481 1 727,821
		Total Rama PM-7 Inclusiv salariu				24 097,515 8 688,938
		5.8. Rama PM-8				
53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13,000	77,355 52,393	1 005,615 681,115

1	2	3	4	5	6	7
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000	159,906 116,430	7 195,771 5 239,351
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,800	35,678 11,526	3 560,659 1 150,329
56	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,600	32,419 8,267	5 498,210 1 402,050
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,600	2 961,835 617,079	10 662,605 2 221,485
		Total Rama PM-8 Inclusiv salariu				27 922,860 10 694,330
		Total Rame monolite Inclusiv salariu				344 100,831 124 931,373
		6. Inchideri si compartimentari				
58	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	112,000	2 123,556 488,540	237 838,276 54 716,512
59	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,300	48 012,620 17 306,153	14 403,786 5 191,846
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				252 242,062 59 908,358
		7. Planseu				
		7.1. Cota -0.100				

1	2	3	4	5	6	7
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,000	77,144 52,394	7 714,350 5 239,350
61	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,000	159,906 116,430	18 389,190 13 389,450
62	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 011,100	31,252 7,102	62 851,257 14 283,283
63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	15,000	2 961,635 617,079	44 424,525 9 256,185
		Total Cota -0.100 Inclusiv salariu				133 379,322 42 168,268
		7.2. Cota 3.300				
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	100,000	77,144 52,394	7 714,350 5 239,350
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	115,000	159,906 116,430	18 389,190 13 389,450
66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 894,300	31,252 7,102	59 200,814 13 453,720

1	2	3	4	5	6	7
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	15,000	2 961,635 617,079	44 424,525 9 256,185
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				129 728,879 41 338,705
		Total Planseu Inclusiv salariu				263 108,201 83 506,973
		8. Scara monolita				
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,000	77,144 52,394	1 851,444 1 257,444
69	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,000	159,906 116,430	4 797,180 3 492,900
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	328,300	31,251 7,102	10 259,822 2 331,628
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	3,600	2 961,835 617,079	10 662,605 2 221,485
		Total Scara monolita Inclusiv salariu				27 571,051 9 303,457
		9. Sarpanta				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,750	9 765,414 2 619,695	56 151,129 15 063,247
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,750	1 011,492 238,671	5 816,080 1 372,360
74	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	213,000	17,465 17,465	3 719,939 3 719,939

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 6$ A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	213,000	29,136 23,286	6 205,968 4 959,918
76	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	213,000	69,735 67,529	14 853,480 14 383,762
		Total Sarpanta Inclusiv salariu				86 746,596 39 499,226
		10. Scara exterioara				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,100	842,438 115,266	4 296,435 587,855
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	38,000	159,906 116,430	6 076,428 4 424,340
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-I 150x150mm	kg	313,400	27,128 3,493	8 501,852 1 094,675
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B15	m3	7,600	2 908,958 617,079	22 108,081 4 689,801
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				40 982,796 10 796,671
		11. Canale de ventilare				
81	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,000	193,256 145,537	1 159,534 873,225
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,220	35,668 11,528	685,533 221,566
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	144,400	32,414 8,266	4 680,580 1 193,640

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3	0,360	2 961,747 617,081	1 066,229 222,149
85	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,056	48 007,518 17 306,482	2 688,421 969,163
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				10 280,297 3 479,743
		12. Fixare pereti despartitori				
86	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	17,465 17,465	69,858 69,858
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	52,210 50,065	208,841 200,260
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,640	116,543 24,447	1 706,193 357,906
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,300	27,172 3,528	89,666 11,643
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,000	77,144 52,394	771,435 523,935
91	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,200	159,483 116,430	829,311 605,436
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	0,240	2 957,829 617,079	709,879 148,099

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20				
		Total Fixare pereti despartitori Inclusiv salariu				4 385,183 1 917,137

		Cheltuieli directe	lei	1 371 109,22
		Asigurari sociale	24,00 %	96 289,90
		Transportarea materialelor	7,00 %	58 096,76
		Regia	10,00 %	152 549,59
		Beneficiu	6,00 %	100 682,73
		Total	100,00 +	1 778 728,20
		TVA	20,00 %	355 745,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 134 473,84 401 207,90

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Constructii din beton armat (25-21-CBA) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 2 134 473,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	540,704	116,43	62 954,167
2.	7123010010200	Betonist	h-om	715,100	116,43	83 259,094
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	644,394	116,43	75 026,793
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	669,391	116,43	77 937,194
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	186,350	116,43	21 696,730
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	116,438	116,43	13 556,876
7.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	15,720	116,43	1 830,279
8.	7136080025001	Montator	h-om	3,074	116,43	357,906
9.	7422010060100	Timplar	h-om	42,600	116,43	4 959,918
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,687	116,43	8 113,658
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,256	116,43	40 896,742
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,201	116,43	10 618,532
		Total manopera				401 207,90

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	100,800	1 125,00	113 400,000
2.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	23,575	425,15	10 022,912
3.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	17,500	425,15	7 440,125
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,217	435,25	94,449
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	23,988	435,25	10 440,777
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,043	5 500,00	236,500
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,086	5 500,00	5 973,000
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase ̄ = 44mm calit II	m3	0,690	5 500,00	3 795,000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,965	5 500,00	5 307,500
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,058	5 500,00	319,000
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	5,348	5 500,00	29 414,000
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,112	5 500,00	616,000
13.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	2 649,989	1,25	3 312,486
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	110,010	84,20	9 262,842
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,000	3,00	393,000

16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,066	3 000,00	198,000
17.	2320187315789	Decofrol	kg	104,575	15,25	1 594,769
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	196,500	42,50	8 351,250
19.	23203226000361	Gudron	kg	14,835	35,20	522,192
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,296	75,00	22,200
21.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	39,300	42,50	1 670,250
22.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	17,307	65,00	1 124,955
23.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	56,350	75,80	4 271,330
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 382,640	8,90	12 305,496
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,980	3,00	86,940
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	75,870	3,00	227,610
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 494,877	3,00	7 484,631
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	6 800,00	0,000
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 229,432	6,80	15 160,138
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,300	3,00	117,900
31.	266310210000015	Beton cl.B15	m3	8,024	1 950,00	15 646,800
32.	266310210000020	Beton cl.B20	m3	111,465	2 000,00	222 930,000
33.	26631021000008	Beton cl.C8/10	m3	15,943	1 900,00	30 291,700
34.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	28,700	1 800,00	51 660,000
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,338	42,50	354,365
36.	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	144,100	42,50	6 124,250
37.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	21,360	22,00	469,920
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 620,077	22,00	35 641,694
39.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 434,824	22,00	185 566,128
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,250	45,00	191,250
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	101,248	45,00	4 556,160
42.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,378	84,20	1 294,828
43.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	140,800	35,00	4 928,000
44.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,819	84,20	68,960
45.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,550	35,60	695,980
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	319,867	22,00	7 037,074
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	30,454	28,60	870,984
48.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,148	72,80	10,774
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	234,438	4,52	1 059,659
50.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	43,125	84,20	3 631,125
51.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	234,438	0,69	161,762
52.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,951	84,20	332,674
53.	28741363133003	Ancora ф6 A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	213,000	5,85	1 246,050
54.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	17,250	28,60	493,350
55.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	23,714	28,60	678,220
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,500	20,00	450,000
57.	4100126202818	Apa	m3	19,842	20,00	396,840
		Total materiale de constructii				829 953,76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	800,00	18,400
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,862	800,00	689,600
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,610	550,00	4 735,500
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	4,305	25,00	107,625
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,146	20,00	2,920
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,517	20,00	70,340
7.	2922140007000	Macara	h-ut	81,788	800,00	65 430,400
8.	29405200076091	Masina de perforat cu burghiu (PR 100 STOW)	h-ut	1,323	15,00	19,845
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,060	550,00	11 583,000
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,064	550,00	1 135,200
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,167	250,00	41,750

12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,160	10,00	61,600
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	82,160	10,00	821,600
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	2,170	30,00	65,100
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	52,808	30,00	1 584,240
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,441	15,00	21,615
17.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	30,408	550,00	16 724,400
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,898	15,00	28,470
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,171	15,00	17,565
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,979	800,00	18 383,200
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,046	550,00	25,300
22.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	3,872	550,00	2 129,600
23.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	3,968	550,00	2 182,400
24.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,904	550,00	2 147,200
25.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,179	550,00	98,450
26.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,264	550,00	1 795,200
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,231	550,00	10 027,050
Total utilaje de constructii						139 947,56

Cheltuieli directe	lei	1 371 109,22
Asigurari sociale	24,00 %	96 289,90
Transportarea materialelor	7,00 %	58 096,76
Regia	10,00 %	152 549,59
Beneficiu	6,00 %	100 682,73
Total	100,00 +	1 778 728,20
TVA	20,00 %	355 745,64

Total deviz: **2 134 473,84**

Intocmit SRL Hiperteh
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,500
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,065 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,065
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,500
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			5 960,153 22,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,122
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,00	8,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	550,00	61,531
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	550,00	1 342,000
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	550,00	1 122,000
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	550,00	1 331,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	550,00	1 364,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	550,00	709,500
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 986,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	550,00	2 986,500
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 309,813 1 026,913
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,913
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,900
		2. Fundatie				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			842,438 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,266
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,1500	425,15	488,923
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	25,00	5,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,000
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 696,948 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,679
	26631021000008	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 900,00	1 966,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,019
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			158,197 122,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	116,43	110,608
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	45,00	2,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,60	2,288
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	84,20	7,578
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,218
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,782
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830

1	2	3	4	5	6	7
10	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			30,988 7,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
11	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			29,824 6,636
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	116,43	6,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	0,1500	1,25	0,188
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			2 801,080 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 080,759
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,030
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	800,00	200,000
13	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin, preparat în instalații centralizate	m3			2 125,366 430,791
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	116,43	430,791
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 800,00	1 476,000
	1421102200446	Bolovani de rîu pt. drum. cai ferate 150-300 mm S 1667	m3	0,5000	425,15	212,575
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,4000	10,00	4,000
		3. Hidroizolare fundație/pereti subsol				
14	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			17,433 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,50	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
15	IzF04B	terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbate, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum / Membrana bituminoasă	m2			125,425 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	42,50	63,750
	26821326016261	Membrana bituminoasă	m2	1,1000	42,50	46,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,900
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,511
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,165
		4. Mustăți fundație				
16	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			30,985 7,798
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	116,43	7,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,346
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,549
	2010237318750	Distanțier pe conducte	buc	0,1500	1,25	0,188

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,824 6,636
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	116,43	6,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,1500	1,25	0,187
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
		5. Rame monolite				
		5.1. Rama PM-1				
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,144 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,965
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,679 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,802
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,416 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,799
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,747 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,393
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.2. Rama PM-3				
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			77,144

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
24	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,677 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,416 8,266
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,835 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.3. Rama PM-2				
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,254 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,945 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,520
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,520
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	15,999
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,677 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,416 8,266
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,799
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,747 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.4. Rama PM-4				
33	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,238 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,845
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,677 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
36	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			32,417 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
37	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,747 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,579
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.5. Rama PM-5				
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,355 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,962
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din oțel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
40	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			35,677 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
41	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			32,415 8,266
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,798
42	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,669 617,079

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,090
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.6. Rama PM-6				
43	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,449 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	3,056
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
44	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,777 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,965
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,423
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,435
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,435
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,675 11,527
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,798
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,415 8,266
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,799
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,988 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,091
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.7. Rama PM-7				
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,355 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,962
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
49	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,761 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,965
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,428
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,428
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,680 11,526
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,805
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,418 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,801
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,600 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,093
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		5.8. Rama PM-8				
53	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,355 52,393
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,962
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,678 11,526
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,465
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,802
56	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,419 8,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,802
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,835 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		6. Inchideri si compartimentari				
58	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 123,556 488,540
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	116,43	415,189
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	116,43	73,351
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 125,00	1 012,500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,90	26,700
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	3,00	65,070
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	6,80	134,368
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	435,25	91,838
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,040
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	800,00	296,000
59	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			48 012,620 17 306,153
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	116,43	14 410,540
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	116,43	2 895,613
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,90	26 166,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,780
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,80	311,577
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	84,20	193,660
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	22,00	1 320,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	435,25	435,250
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	20,00	7,200
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	800,00	1 720,000
		7. Planseu				
		7.1. Cota -0.100				
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,144 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
61	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,965
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
62	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,252 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
63	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,635 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		7.2. Cota 3.300				
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,144 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,965
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
66	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,252 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,635 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		8. Scara monolita				
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,144 52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			31,251 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,799
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,835 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		9. Sarpanta				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 765,414 2 619,695
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	116,43	2 357,718
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	116,43	261,978
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	84,20	631,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,478
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,478
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,60	121,040
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	65,00	195,644
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,20	90,816
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,60	85,800

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	42,50	61,629
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	800,00	119,930
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,951
	29405200076091	Masina de perforat cu burghiu (PR 100 STOW)	h-ut	0,2300	15,00	3,451
73	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 011,492 238,671
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,671
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	75,80	742,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,120
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	800,00	3,200
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,261
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,400
74	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,465 17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,136
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora $\phi 6$ A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc			29,136 23,286
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	28741363133003	Ancora $\phi 6$ A III l=420mm in set cu piulita si saiba	buc	1,0000	5,85	5,850
76	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			69,735 67,529
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	116,43	50,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,25	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		10. Scara exterioara				
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			842,438 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,266
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,1500	425,15	488,923
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	25,00	5,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,000
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,906 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa $\phi 5$ Bp-1 150x150mm	kg			27,128 3,493
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	800,00	0,480
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /	m3			2 908,958 617,079

1	2	3	4	5	6	7
		Beton cl.B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000015	Beton cl.B15	m3	1,0250	1 950,00	2 058,789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,089
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		11. Canale de ventilare				
81	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			193,256 145,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	116,43	116,430
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	84,20	0,674
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,69	0,035
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	4,52	0,226
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0500	28,60	1,430
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	28,60	1,144
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	84,20	12,630
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,668 11,528
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	116,43	11,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	116,43	0,466
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,549
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,791
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,414 8,266
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	116,43	7,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,582
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,798
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 961,747 617,081
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,394
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 111,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,111
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,444
85	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			48 007,518 17 306,482
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	116,43	14 410,286
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	116,43	2 896,196
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	8,90	26 166,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	0,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	3,00	552,804
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,80	311,589
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	84,20	193,964
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	22,00	1 320,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	435,25	435,250
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	20,00	7,143
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	800,00	1 714,286
		12. Fixare pereti despartitori				
86	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			17,465

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				17,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,136
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			52,210
						50,065
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	116,43	38,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,25	0,435
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 800,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
88	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			116,543
						24,447
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	116,43	24,447
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	84,20	88,445
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,516
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	72,80	0,736
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,199
89	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			27,172
						3,528
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	116,43	2,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,43	0,600
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	800,00	0,485
90	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			77,144
						52,394
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	35,00	14,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	800,00	8,000
91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,483
						116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	84,20	0,421
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,52	1,356
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	28,60	0,858
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,288
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,288
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,25	1,830
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B20	m3			2 957,829
						617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,392
	266310210000020	Beton cl.B20	m3	1,0250	2 000,00	2 108,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,083
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	223,333

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Solutii arhitecturale (25-21-SA). Casa parohiala

Valoarea de deviz 4 351 498,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari tavan				
		1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,200	6,776 3,493	557,020 287,116
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,200	205,081 178,138	16 857,618 14 642,935
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,200	34,632 23,286	2 846,757 1 914,109
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,200	6,776 3,493	557,020 287,116
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,200	72,404 64,037	5 951,642 5 263,801
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,200	6,776 3,493	557,020 287,116
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	82,200	81,036 64,036	6 661,192 5 263,800

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Ghirliciul, beciul, depozitare Inklusiv salariu				33 988,269 27 945,993
		1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,600	6,776 3,493	315,780 162,769
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,600	205,080 178,138	9 556,735 8 301,226
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,600	34,632 23,286	1 613,852 1 085,128
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,600	6,776 3,493	315,780 162,769
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,600	72,406 64,037	3 374,113 2 984,101
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,600	6,776 3,493	315,780 162,769
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,600	81,036 64,037	3 776,297 2 984,101
		Total Sala trapezei, hol termic, antreul Inklusiv salariu				19 268,337 15 842,863
		1.3. Spalatoria, nod sanitar				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	6,776 3,493	85,383 44,011
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600	205,080 178,138	2 584,002 2 244,538
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	12,600	34,632 23,286	436,368 293,404

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	6,776 3,493	85,383 44,011
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600	72,409 64,037	912,358 806,860
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	6,776 3,493	85,383 44,011
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600	83,476 64,037	1 051,800 806,860
		Total Spalatoria, nod sanitar Inclusiv salariu				5 240,677 4 283,695
		1.4. Scara, paza, cazanul				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,800	6,776 3,493	140,949 72,652
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,800	205,080 178,138	4 265,670 3 705,268
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,800	34,632 23,286	720,341 484,349
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,800	6,776 3,493	140,949 72,652
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,800	72,406 64,036	1 506,047 1 331,959
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,800	6,776 3,493	140,949 72,652
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,800	81,037 64,036	1 685,567 1 331,959

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara, paza, cazanul Inclusiv salariu				8 600,472 7 071,491
		1.5. Sala polivalenta/mansarda				
29	IzF14C	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	74,800	388,543 61,708	29 063,009 4 615,751
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	74,800	56,603 29,108	4 233,876 2 177,241
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	74,800	409,905 222,381	30 660,866 16 634,121
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,800	6,776 3,493	506,875 261,269
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,800	72,405 64,036	5 415,905 4 789,930
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,800	6,776 3,493	506,875 261,269
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,800	81,037 64,036	6 061,538 4 789,930
		Total Sala polivalenta/mansarda Inclusiv salariu				76 448,944 33 529,511
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				143 546,699 88 673,553
		2. Finsiari pardosea				
		2.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,822	3 085,273 792,914	2 536,094 651,775
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5	m3	6,600	2 438,206 523,935	16 092,161 3 457,971
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	82,200	135,469	11 135,523

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			81,501	6 699,383
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	82,200	795,910 291,075	65 423,796 23 926,365
		Total Ghirliciul, beciul, depozitare Inklusiv salariu				95 187,574 34 735,494
		2.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	1,400	2 282,449 523,935	3 195,429 733,509
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	46,600	135,468 81,501	6 312,797 3 797,947
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	46,600	45,847 27,943	2 136,474 1 302,154
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	46,600	795,910 291,075	37 089,402 13 564,094
		Total Sala trapezei, hol termic, antreul Inklusiv salariu				48 734,102 19 397,704
		2.3. Spalatoria, nod sanitar				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	0,400	2 282,435 523,935	912,974 209,574
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	12,600	17,434 4,657	219,671 58,681

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
46	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2	12,600	125,728 9,314	1 584,171 117,361
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,600	795,910 291,075	10 028,464 3 667,546
		Total Spalatoria, nod sanitar Inclusiv salariu				12 745,280 4 053,162
		2.4. Paza, cazanul				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	0,252	2 283,500 523,937	575,442 132,032
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	8,400	135,424 81,501	1 137,558 684,608
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	8,400	22,880 13,972	192,191 117,361
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	8,400	795,910 291,075	6 685,647 2 445,030
		Total Paza, cazanul Inclusiv salariu				8 590,838 3 379,031

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Scara				
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,400	817,464 448,838	10 136,559 5 565,587
		Total Scara Inclusiv salariu				10 136,559 5 565,587
		2.6. Sala polivalenta/mansarda				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3	2,244	2 282,767 523,935	5 122,530 1 175,710
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	74,800	135,453 81,501	10 131,854 6 096,274
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2	74,800	45,837 27,943	3 428,632 2 090,152
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	74,800	795,910 291,075	59 534,074 21 772,410
		Total Sala polivalenta/mansarda Inclusiv salariu				78 217,090 31 134,546
		Total Finsiari pardosea Inclusiv salariu				253 611,443 98 265,524
		3. Finisari pereti				
		3.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,240	6,776 3,493	1 180,697 608,580
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	174,240	234,393 197,931	40 840,657 34 487,497

1	2	3	4	5	6	7
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	174,240	33,177 15,136	5 780,716 2 637,256
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,240	6,776 3,493	1 180,697 608,580
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2	87,120	694,232 337,647	60 481,478 29 415,807
62	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	87,120	55,282 38,422	4 816,204 3 347,363
		Total Ghirliciul, beciul, depozitare Inklusiv salariu				114 280,449 71 105,083
		3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,330	6,777 3,493	646,007 332,990
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	95,330	234,392 197,931	22 344,613 18 868,763
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	95,330	33,177 15,136	3 162,737 1 442,917
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,330	6,777 3,493	646,007 332,990
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,330	168,935 142,045	16 104,569 13 541,158
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,330	6,777 3,493	646,007 332,990
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,330	72,404 64,036	6 902,240 6 104,541
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,330	6,777	646,007

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			3,493	332,990
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,330	81,036 64,036	7 725,146 6 104,541
		Total Sala trapezei, hol termic, antreul Inclusiv salariu				58 823,333 47 393,880
		3.3. Spalatoria, nod sanitar				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,000	6,776 3,493	447,242 230,531
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	66,000	234,391 197,931	15 469,806 13 063,446
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	66,000	33,176 15,136	2 189,609 998,969
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,000	6,776 3,493	447,242 230,531
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2	66,000	555,314 192,109	36 650,730 12 679,227
		Total Spalatoria, nod sanitar Inclusiv salariu				55 204,629 27 202,704
		3.4. Scara, paza, cazanul				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,000	6,776 3,493	786,062 405,176
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	116,000	234,391 197,931	27 189,356 22 959,996
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	116,000	33,176 15,136	3 848,404 1 755,764

1	2	3	4	5	6	7
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,000	6,776 3,493	786,062 405,176
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,000	168,935 142,045	19 596,414 16 477,174
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,000	6,776 3,493	786,062 405,176
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,000	72,405 64,037	8 398,944 7 428,234
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,000	6,776 3,493	786,062 405,176
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,000	81,037 64,037	9 400,234 7 428,234
		Total Scara, paza, cazanul Inklusiv salariu				71 577,600 57 670,106
		3.5. Sala polivalenta/mansarda				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,400	6,776 3,493	443,177 228,436
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	65,400	234,400 197,931	15 329,778 12 944,688
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2	65,400	33,181 15,136	2 170,008 989,888
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,400	6,776 3,493	443,177 228,436
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,400	168,935 142,045	11 048,333 9 289,717
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,400	6,776 3,493	443,177 228,436

1	2	3	4	5	6	7
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,400	72,404 64,036	4 735,209 4 187,987
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,400	6,776 3,493	443,177 228,436
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,400	81,037 64,036	5 299,791 4 187,987
		Total Sala polivalenta/mansarda Inclusiv salariu				40 355,827 32 514,011
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				340 241,838 235 885,784
		4. Finisari glafuri interioare				
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,300	115,028 97,801	12 112,454 10 298,466
96		Corniera perforata din aluminiu	m	105,300	5,750 0,000	605,475 0,000
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,600	237,299 173,016	7 498,659 5 467,320
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,600	6,776 3,493	214,135 110,376
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,600	72,407 64,037	2 288,047 2 023,554
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,600	6,776 3,493	214,135 110,376
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,600	81,036 64,036	2 560,749 2 023,553
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				25 493,654 20 033,645
		5. Finisari glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	105,300	115,028 97,801	12 112,454 10 298,466
103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	21,100	506,377 340,323	10 684,547 7 180,821
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	21,100	6,776 3,493	142,982 73,700
105	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe	m ²	21,100	2 126,566 1 272,580	44 870,536 26 851,436
106	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m ²	21,100	39,181 36,093	826,720 761,569
107	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m ²	21,100	59,238 36,093	1 249,931 761,569
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	15,000	297,972 46,572	4 469,580 698,580
		Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu				74 356,750 46 626,141
		6. Tamplarii				
		6.1. Usi				
109	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1 1400x2100(h) - 1 buc	m ²	2,940	14 744,392 157,181	43 348,512 462,111
110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru	m ²	2,520	14 744,388 157,181	37 155,857 396,095

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc				
111	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc	m2	3,710	14 744,359 157,165	54 701,571 583,082
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc	m2	6,160	14 744,390 157,181	90 825,442 968,232
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc	m2	7,420	14 744,390 157,181	109 403,371 1 166,280
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	14 809,998 209,513	27 990,896 395,979
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc	m2	3,360	14 810,051 209,574	49 761,773 704,169
		Total Usi Inclusiv salariu				413 187,422 4 675,948

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Ferestre				
116	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc	m2	13,440	10 195,900 151,350	137 032,896 2 034,149
117	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc	m2	0,770	10 388,047 314,361	7 998,796 242,058
118	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc	m2	5,307	10 195,901 151,357	54 109,644 803,250
119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	15,000	277,479 10,479	4 162,181 157,181
		Total Ferestre Inclusiv salariu				203 303,517 3 236,638
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				616 490,939 7 912,586
		7. Finisari fatada				
120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	270,000	98,543 87,323	26 606,491 23 577,075
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	216,500	9,163 3,493	1 983,768 756,213
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	216,500	234,391 197,931	50 745,662 42 852,062
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	216,500	33,176	7 182,582

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj			15,136	3 276,922
124	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,70 ml/m2	m2	216,500	454,807 245,783	98 465,668 53 212,119
125	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	281,500	164,087 64,037	46 190,385 18 026,275
126	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr. 20 mm	m2	216,500	2 048,242 1 397,160	443 444,448 302 485,140
127	RMD16A1	Montat ancadrame din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative	m2	65,000	2 126,580 1 272,580	138 227,694 82 717,694
128	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	281,500	39,177 36,093	11 028,241 10 160,264
129	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofof pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	281,500	59,239 36,093	16 675,648 10 160,264
		Total Finisari fatada				840 550,587

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				547 224,028
		8. Soclu				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	65,000	9,163 3,493	595,588 227,038
131	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	65,000	372,035 200,027	24 182,267 13 001,738
132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	35,000	17,433 4,657	610,152 163,002
133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	35,000	86,116 6,986	3 014,053 244,503
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata	m2	35,000	48,239 2,329	1 688,361 81,501
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	6,776 3,493	203,292 104,787
136	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2	30,000	164,087 64,037	4 922,595 1 921,095

1	2	3	4	5	6	7
137	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	30,000	1 904,931 1 397,160	57 147,937 41 914,800
138	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2	30,000	42,239 36,093	1 267,179 1 082,799
139	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofof pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	30,000	74,655 36,093	2 239,659 1 082,799
		Total Soclu Inclusiv salariu				95 871,083 59 824,062
		9. Pereu				
140	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,440	706,948 104,786	311,057 46,106
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,230	727,472 115,272	3 804,677 602,875
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	43,600	810,727 121,555	35 347,676 5 299,778
143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m	43,600	196,340 34,929	8 560,409 1 522,905
		Total Pereu Inclusiv salariu				48 023,819 7 471,664
		10. Scara exterioara				
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	13,360	132,175 81,501	1 765,853 1 088,853

1	2	3	4	5	6	7
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	6,776 3,493	103,001 53,092
146	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	15,200	817,465 448,838	12 425,473 6 822,332
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,600	6,777 3,493	17,619 9,082
148	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2	2,600	694,279 337,647	1 805,126 877,882
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				16 117,072 8 851,241
		11. Invelitoare				
149	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite,	m2	150,000	231,056 71,022	34 658,445 10 653,345
150	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,200	900,854 238,681	3 783,586 1 002,462
151	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,200	243,522 45,408	1 022,792 190,712
152	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	150,000	56,602 29,108	8 490,375 4 366,125
153	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	150,000	56,602 29,108	8 490,375 4 366,125
154	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	150,000	1 017,278 640,365	152 591,706 96 054,750
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	23,300	197,972 46,572	4 612,748 1 085,128
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				213 650,027 117 718,647
		12. Istema de scurgere				
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	27,600	373,947	10 320,925

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv ϕ 100			34,929	964,040
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	20,000	326,906 40,751	6 538,110 815,010
		Total Istema de scurgere Inclusiv salariu				16 859,035 1 779,050
		13. Canale de ventilare				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	146,500	60,471 24,450	8 858,981 3 581,969
159	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,146	2 549,123 847,705	372,172 123,765
160	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	14,000	398,082 122,251	5 573,141 1 711,521
161	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	14,000	186,256 61,708	2 607,591 863,911
162	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm	m2	14,000	104,100 32,600	1 457,406 456,406
163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,000	28,251 13,972	395,508 195,602
164	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,000	296,715 142,045	4 154,004 1 988,624
165	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	1,600	231,706 139,716	370,729 223,546

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				23 789,532 9 145,344

		Cheltuieli directe	lei	2 708 602,53
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	299 858,71
		Transportarea materialelor	7,00 %	101 529,20
		Regia	10,00 %	310 999,04
		Beneficiu	6,00 %	205 259,36
		Total	100,00 +	3 626 248,84
		TVA	20,00 %	725 249,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 351 498,61 1 249 411,31

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Solutii arhitecturale (25-21-SA). Casa parohiala**

Valoarea de deviz 4 351 498,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,500	116,43	873,225
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 899,073	116,43	453 969,070
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 140,647	116,43	132 805,530
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	245,398	116,43	28 571,690
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	710,263	116,43	82 695,920
6.	7123010010200	Betonist	h-om	41,949	116,43	4 884,122
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	171,325	116,43	19 947,370
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	205,031	116,43	23 871,761
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,220	116,43	8 408,575
10.	7129020012800	Pavator	h-om	51,989	116,43	6 053,080
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	665,686	116,43	77 505,821
12.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	617,515	116,43	71 897,272
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	47,064	116,43	5 479,662
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	614,009	116,43	71 489,068
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,680	116,43	195,602
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,063	116,43	123,765
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,465	116,43	170,570
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	842,040	116,43	98 038,717
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,535	116,43	4 952,350
20.	7422010060100	Timplar	h-om	59,381	116,43	6 913,730
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,404	116,43	1 909,918
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	506,300	116,43	58 948,513
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,911	116,43	11 050,488
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	675,560	116,43	78 655,450
		Total manopera				1 249 411,31

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	10,107	435,25	4 399,071
2.	1010126200341	Huila de forja	kg	2,197	12,00	26,364
3.	1411112205748	Praf de piatra	kg	98,600	3,00	295,800
4.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	10,206	425,15	4 339,081
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,943	435,25	845,692

6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,484	435,25	210,661
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,218	435,25	94,885
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,737	435,25	1 626,529
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,841	25,00	796,025
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,227	5 500,00	23 248,500
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,081	5 500,00	445,500
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,081	5 500,00	445,500
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 825,200	0,50	2 912,600
14.	202013292052748	Placi OSB gr.12mm	m2	14,700	64,80	952,560
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,032	14 000,00	448,000
16.	20301129300001	Usa oarba din lemn	m2	6,300	14 560,00	91 728,000
17.	203011293000012	Usa din lemn in un rand de sticla	m2	1,890	14 560,00	27 518,400
18.	20301129300001E	Usa oarba din lemn cu supralumina, exterioara	m2	9,870	14 560,00	143 707,200
19.	20301129300001S	Usa oarba din lemn cu supralumina	m2	7,420	14 560,00	108 035,200
20.	2030112930000E	Usa oarba din lemn exterioara	m2	2,520	14 560,00	36 691,200
21.	203011293800012	Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla	m2	0,770	9 990,00	7 692,300
22.	20301129380001D	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	18,747	9 990,00	187 282,530
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	124,037	2,25	279,083
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	52,150	3,00	156,450
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,027	3 000,00	81,000
26.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,438	38,60	16,907
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	78,400	42,50	3 332,000
28.	2413217300010	Cleme	buc	10,200	45,00	459,000
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	14,280	42,50	606,900
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	353,357	16,89	5 968,202
31.	2416586105303353	Grund Betoncontact	kg	42,225	32,80	1 384,980
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,752	84,20	147,518
33.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	39,888	38,60	1 539,677
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	213,092	32,50	6 925,490
35.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	41,160	64,50	2 654,820
36.	24302261000001	Fuga	kg	143,195	42,20	6 042,829
37.	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,876	84,20	73,759
38.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	5,810	32,60	189,406
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,578	22,00	144,716
40.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,480	32,60	309,048
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,372	8,90	181,311
42.	2430226103064	Snur profilat din mastic Romtix diametrul 6 mm	kg	0,168	60,00	10,080
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,123	38,60	4,748
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,330	25,00	608,250
45.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 172,211	3,50	4 102,738
46.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 593,679	3,50	5 577,876
47.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	160,080	3,80	608,304
48.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	398,715	3,80	1 515,117
49.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,642	65,00	821,730
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	56,944	5,80	330,275
51.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	15,000	265,00	3 975,000
52.	2521302602907278	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	70,246	104,90	7 368,805
53.	25213026029090120	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	54,666	224,36	12 264,864
54.	25213026029091353	Placi vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	22,803	84,50	1 926,854
55.	25213026029120	Placi polistiren expandat gr.=100mm	m2	179,305	102,40	18 360,832
56.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri	m	176,659	25,00	4 416,475

		"Dihtungsband"				
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	518,232	6,90	3 575,802
58.	2651122100000	Ciment	kg	3 397,215	3,00	10 191,645
59.	2651122100001	Ciment alb	kg	110,925	5,00	554,625
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	65,640	3,00	196,920
61.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	69,760	3,00	209,280
62.	2651122100270* *	Solutie curatare piatra naturala	kg	5,440	204,20	1 110,848
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	276,030	3,00	828,090
64.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	685,828	3,00	2 057,484
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,787	6 800,00	5 351,600
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	202,140	3,80	768,132
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,720	3,50	114,520
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 133,960	3,50	10 968,860
69.	26531021008311	Tink	kg	32,200	67,00	2 157,400
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	575,269	7,80	4 487,098
71.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	461,676	3,50	1 615,866
72.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,140	42,50	175,950
73.	2653102100855	Ipsos	kg	739,500	3,50	2 588,250
74.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,680	3,00	47,040
75.	26611128006551	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	44,254	580,00	25 667,320
76.	26611128007003 7	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	231,338	450,00	104 102,100
77.	26621027010002 9	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	78,933	55,80	4 404,461
78.	2662106109860* *	Impermeabilizant piatra naturala	kg	42,312	192,71	8 153,946
79.	26631021000003 5	Beton B7,5	m3	6,833	1 650,00	11 274,450
80.	26631021000003 7	Beton celular	m3	4,447	1 500,00	6 670,500
81.	26631021000013 3	Beton clasa C12/15	m3	2,093	1 700,00	3 558,100
82.	2664102100000	Mortar	m3	1,033	1 500,00	1 549,500
83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	909,630	3,50	3 183,705
84.	26641021020101 00	Mortar ciment M100	m3	26,847	1 500,00	40 270,500
85.	26641021020101 36	Mortar ciment M200	m3	8,378	1 600,00	13 404,800
86.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	246,642	3,50	863,247
87.	26661228003253 3	Bordura 100x20x8	m	43,818	75,00	3 286,350
88.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,686	75,00	426,450
89.	2670112202002*	Piatra naturala neteda gr. 20 mm	m2	220,830	520,50	114 942,015
90.	2670112202002* *	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	30,600	380,00	11 628,000
91.	26701122020515 8	Placi teracota	m2	160,423	310,00	49 731,130
92.	26701122020522	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	15,504	310,00	4 806,240
93.	26701122020523 7	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	12,648	310,00	3 920,880
94.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	272,665	5,00	1 363,325
95.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	266,276	22,00	5 858,072
96.	2682132600465c v	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	177,675	22,00	3 908,850
97.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,622	42,50	876,436
98.	2682132601626	Carton bitumat	m2	37,800	42,50	1 606,500
99.	26821326016264 4	Membrana bituminoasa	m2	13,860	42,50	589,050
100.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	11,192	84,20	942,367
101.	26821626113711	Placi vata minerala gr.150mm	m2	76,296	310,50	23 689,908
102.	26821626113712 2	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	14,280	112,18	1 601,930
103.	2710403642000	Tabla zincata	m2	1,932	28,95	55,931
104.	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	1 086,750	42,50	46 186,875
105.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,008	42,50	42,840
106.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	100,800	42,50	4 284,000
107.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	21,420	105,00	2 249,100
108.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	29,849	125,00	3 731,125

		φ100				
109.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	669,725	22,00	14 733,950
110.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,546	22,00	12,012
111.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	153,065	5,75	880,124
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	69,085	12,85	887,742
113.	2710703520285	Profil de suport	m	165,383	18,25	3 018,240
114.	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	15,540	210,00	3 263,400
115.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,465	45,00	65,925
116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,673	45,00	210,285
117.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,980	45,00	899,100
118.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	10,903	45,00	490,635
119.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	15,000	250,00	3 750,000
120.	27431235490264 1	Bordura de fronton	m	23,300	150,00	3 495,000
121.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	23,940	250,00	5 985,000
122.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	146,500	35,00	5 127,500
123.	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	327,075	48,00	15 699,600
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,533	28,60	959,046
125.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,835	28,60	81,081
126.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,733	70,20	51,457
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	243,200	0,30	72,960
128.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,100	125,00	637,500
129.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 217,067	0,25	304,267
130.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	39,200	0,35	13,720
131.	2874115837745	Suruburi	buc	284,280	0,50	142,140
132.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8,400	2,55	21,420
133.	2874125886734	Nituri POP	buc	57,400	0,50	28,700
134.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 876,378	3,55	6 661,142
135.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,943	65,00	516,295
136.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,686	250,00	1 421,500
137.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,200	105,00	1 071,000
138.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,100	105,00	535,500
139.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,100	85,00	433,500
140.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,686	150,00	852,900
141.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	93,670	84,20	7 887,014
142.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	39,799	65,00	2 586,935
143.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 632,528	0,10	463,253
144.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,552	450,00	248,400
145.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,872	450,00	392,400
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,172	4,92	5,766
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,282	20,00	265,640
148.	4100126202818	Apa	m3	7,316	120,00	877,920
149.	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	90,405	750,00	67 803,750
150.	5009093	Dornuri	kg	86,100	35,00	3 013,500
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	132,558	15,00	1 988,370
152.	96	Corniera perforata din aluminiu	m	105,300	5,75	605,475
		Total materiale de constructii				1 450 417,1 2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,021	800,00	16,800
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,382	250,00	595,500
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	1 215,000	1,25	1 518,750
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,190	30,00	35,700
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,875	20,00	177,500
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,088	20,00	1,760
7.	2922140007000	Macara	h-ut	3,424	800,00	2 739,200
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,804	15,00	192,060
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	36,975	15,00	554,625
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,769	20,00	1 535,380
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,013	15,00	240,195
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,122	250,00	30,500
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,359	10,00	43,590
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	16,017	15,00	240,255

15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	9,265	30,00	277,950
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,647	15,00	24,705
17.	2952270004000	Malaxor	h-ut	24,650	15,00	369,750
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,759	30,00	52,770
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,594	50,00	29,700
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,282	15,00	4,230
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,935	15,00	14,025
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,553	15,00	53,295
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,047	550,00	25,850
		Total utilaje de constructii				8 774,10

Cheltuieli directe	lei	2 708 602,53
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	299 858,71
Transportarea materialelor	7,00 %	101 529,20
Regia	10,00 %	310 999,04
Beneficiu	6,00 %	205 259,36
Total	100,00 +	3 626 248,84
TVA	20,00 %	725 249,77

Total deviz: **4 351 498,61**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari tavan				
		1.1. Ghirliciul, beciul, depozitare				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			205,081 178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,138
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,632 23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,90	7,590
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,404 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,036 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			205,080 178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,138
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,632 23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,90	7,590
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,406 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,036 64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.3. Spalatoria, nod sanitar				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,080 178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,138
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,579
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,632 23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,90	7,590
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,409 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,021
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,476 64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,60	15,440

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.4. Scara, paza, cazanul				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,080
						178,138
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,138
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			34,632
						23,286
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,90	7,590
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,406
						64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,037
						64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.5. Sala polivalenta/mansarda				
29	IzF14C	Strat termoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr.150mm pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			388,543
						61,708
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	116,43	61,708
	26821626113711	Placi vata minerala gr.150mm	m2	1,0200	310,50	316,710
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	45,00	10,125
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			56,603
						29,108
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,821
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	22,00	26,059
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2			409,905

1	2	3	4	5	6	7
		gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				222,381
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	116,43	222,381
	266210270100029	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	55,80	58,883
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,85	11,868
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,25	40,351
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	25,00	59,044
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,80	4,415
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,90	2,424
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,935
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,25	3,731
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,405 64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,037 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		2. Finsiari pardosea				
		2.1. Ghirliciu, beciul, depozitare				
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 085,273 792,914
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	116,43	792,914
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	5,1000	425,15	2 168,162
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	120,00	60,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,197
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5	m3			2 438,206 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	266310210000035	Beton B7,5	m3	1,0250	1 650,00	1 708,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,021
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			135,469 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	266410210201013 6	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 600,00	52,808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	30,00	0,360
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			795,910 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	266111280070037	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	450,00	463,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,20	12,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 282,449 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,679
	266310210000037	Beton celular	m3	1,0250	1 500,00	1 552,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,014
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			135,468 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2664102102010136	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 600,00	52,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	30,00	0,360
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			45,847 27,943
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	4,657
	2664102102010136	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 600,00	17,614
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	30,00	0,090
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			795,910 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,107
	266111280070037	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	450,00	463,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,20	12,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.3. Spalatoria, nod sanitar				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 282,435 523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,680
	266310210000037	Beton celular	m3	1,0250	1 500,00	1 552,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,434 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,50	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
46	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa	m2			125,728 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,50	63,750
	268213260162644	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	42,50	46,750
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,900
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,429
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,033
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	0,552
47	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			795,910 291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	266111280070037	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	450,00	463,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,20	12,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.4. Paza, cazanul				
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 283,500 523,937
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,774
	266310210000037	Beton celular	m3	1,0250	1 500,00	1 553,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	1,984
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,008
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			135,424 81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	266410210201013 6	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 600,00	52,762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	30,00	0,361
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			22,880 13,972
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	2,329
	266410210201013 6	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 600,00	8,762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	30,00	0,046
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			795,910

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm				291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,107
	266111280070037	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	450,00	463,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,20	12,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.5. Scara				
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			817,464
						448,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	116,43	448,838
	267011220205237	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0200	310,00	316,200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,80	22,040
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,50	6,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,20	8,440
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	120,00	0,600
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,719
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
		2.6. Sala polivalenta/mansarda				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular	m3			2 282,767
						523,935
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,235
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,700
	266310210000037	Beton celular	m3	1,0250	1 500,00	1 552,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,023
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,002
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			135,453
						81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2664102102010136	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 600,00	52,791
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	30,00	0,360
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=2	m2			45,837
						27,943
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	116,43	4,657
	2664102102010136	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 600,00	17,604
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	30,00	0,090
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2			795,910
						291,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	116,43	261,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	266111280070037	Placi gresie portelanata gr.=10mm	m2	1,0300	450,00	463,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,20	12,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,80	3,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		3. Finisari pereti				
		3.1. Ghirliciu, beciul, depozitare				

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			234,393 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 500,00	36,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	30,00	0,240
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			33,177 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 500,00	18,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2			694,232 337,647
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	116,43	337,647
	267011220205158	Placi teracota	m2	1,0200	310,00	319,362
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,80	16,887
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,20	18,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	120,00	0,242
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,506
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,165
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,095
62	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			55,282 38,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	116,43	38,422
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	38,60	15,440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
		3.2. Sala trapezei, hol termic, antreul				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,777 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			234,392 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 500,00	36,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	30,00	0,240
65	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			33,177

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj				15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 500,00	18,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,777 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			168,935 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,045
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,777 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,404 64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,777 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,036 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		3.3. Spalatoria, nod sanitar				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			234,391 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 500,00	36,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	30,00	0,240
74	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			33,176 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,643

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 500,00	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
76	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi teracota	m2			555,314 192,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	116,43	192,109
	267011220205158	Placi teracota	m2	1,0200	310,00	319,361
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,079
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,20	20,032
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	120,00	0,242
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		3.4. Scara, paza, cazanul				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			234,391 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 500,00	36,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	30,00	0,240
79	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			33,176 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 500,00	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			168,935 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,045
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,405 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,037 64,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		3.5. Sala polivalenta/mansarda				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			234,400 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 500,00	36,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	30,00	0,240
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			33,181 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 500,00	18,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			168,935 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,045
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,404 64,036
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,119
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,776

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,037 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		4. Finisari glafuri interioare				
95	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			115,028 97,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	116,43	59,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	116,43	38,422
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,870
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 800,00	9,493
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	435,25	3,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	30,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
96		Corniera perforata din aluminiu	m			5,750 0,000
	96	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,75	5,750
97	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			237,299 173,016
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	173,016
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,60	9,780
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,135
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	120,00	1,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,580
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,407 64,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	120,00	0,122
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,020
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,036 64,036
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		5. Finisari glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			115,028 97,801
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	116,43	59,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	116,43	38,422
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,870
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 800,00	9,493
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	435,25	3,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0015	30,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,030
103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			506,377 340,323
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	116,43	278,731
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	116,43	61,592
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,140
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,675
	252130260290913 53	Placi vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	84,50	91,320
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,2700	6,90	8,851
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,55	28,684
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,315
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
105	RMD16A1	Montat ancadramente din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru ancadramente curbe	m2			2 126,566 1 272,580
	7122030012940	Pietrar	h-om	10,9300	116,43	1 272,580
	5009092	Ancadramente din piatra gata confectionat	m	1,0500	750,00	787,500
	5009093	Dornuri	kg	1,0000	35,00	35,000
	2651122100000	Ciment	kg	4,5000	3,00	13,500
	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 500,00	17,986
106	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			39,181 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2651122100270**	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	204,20	3,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
107	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			59,238 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2662106109860**	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	192,71	23,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			297,972 46,572
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,314
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		6. Tamplarii				
		6.1. Usi				
109	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn, U-1	m2			14 744,392 157,181

1	2	3	4	5	6	7
		1400x2100(h) - 1 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,107
	20301129300001	Usa oarba din lemn	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,430
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	42,50	12,750
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1500	84,20	12,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,401
110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn, U-7 1200x2100(h) - 1 buc	m2			14 744,388 157,181
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,407
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,666
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	2030112930000E	Usa oarba din lemn exteriora	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,430
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	42,50	12,750
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1500	84,20	12,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,397
111	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-2 1400x2800(h) - 1 buc	m2			14 744,359 157,165
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,428
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,092
	20301129300001 E	Usa oarba din lemn cu supralumina, exteriora	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,426
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	42,50	12,750
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1500	84,20	12,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
112	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa exteriora dubla oarba din lemn cu supralumina(1200x600h) , U-3 1200x2700(h) - 2 buc	m2			14 744,390 157,181
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,423
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,107
	20301129300001 E	Usa oarba din lemn cu supralumina, exteriora	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,430
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	42,50	12,750
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1500	84,20	12,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa dubla oarba din lemn cu supralumina(1400x700h) , U-4 1400x2800(h) - 2 buc	m2			14 744,390 157,181
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	116,43	123,413
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	116,43	4,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,108
	20301129300001 S	Usa oarba din lemn cu supralumina	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,60	1,430
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	42,50	12,750
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1500	84,20	12,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
114	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din lemn in un rand de sticla, U-5 900x2100(h) - 1 buc	m2			14 809,998 209,513
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	116,43	171,134
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	116,43	9,302

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,077
	203011293000012	Usa din lemn in un rand de sticla	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,60	2,437
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	42,50	19,114
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	84,20	18,533
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,402
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa oarba din lemn, U-6 800x2100(h) - 2 buc	m2			14 810,051 209,574
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	116,43	171,145
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	116,43	9,321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	116,43	29,107
	20301129300001	Usa oarba din lemn	m2	1,0000	14 560,00	14 560,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,60	2,435
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	42,50	19,125
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	84,20	18,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
		6.2. Ferestre				
116	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla, F-1 1200x2000(h) - 6 buc	m2			10 195,900 151,350
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	116,43	81,501
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	116,43	44,242
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	116,43	6,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,625
	20301129380001 D	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	9 990,00	9 990,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	28,60	1,715
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	42,50	24,649
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3300	84,20	27,785
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
117	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-2 1200x700(h) - 1 buc	m2			10 388,047 314,361
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	116,43	146,671
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	116,43	132,761
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	203011293800012	Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	9 990,00	9 990,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	28,60	4,271
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	42,50	31,019
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,5700	84,20	48,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,390
118	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din lemn in 2 randuri de sticla, F-3 3000x1300(h) - 2 buc	m2			10 195,901 151,357
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	116,43	81,503
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	116,43	44,251
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	116,43	6,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	116,43	18,626
	20301129380001 D	Fereastră din lemn dubla in 2 randuri de sticla	m2	1,0000	9 990,00	9 990,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	28,60	1,714
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	42,50	24,650
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,3300	84,20	27,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,399
119	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			277,479 10,479
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	116,43	9,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,164
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	265,00	265,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		7. Finisari fatada				
120	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			98,543 87,323
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	116,43	87,323
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,550
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,650
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	14 000,00	1,659
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,60	0,086
	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,25	5,625
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			9,163 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303353	Grund Betonocontact	kg	0,1500	32,80	4,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2			234,391 197,931
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	116,43	163,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	116,43	34,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 500,00	36,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0080	30,00	0,240
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj	m2			33,176 15,136
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	116,43	11,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0060	1 500,00	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,040
124	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Placi polistiren expandat gr.=100mm; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,70 ml/m2	m2			454,807 245,783
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	116,43	211,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	116,43	33,881
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,50	13,327
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,50	19,796
	25213026029120	Placi polistiren expandat gr.=100mm	m2	0,8200	102,40	84,808
	25213026029090120	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,2500	224,36	56,651
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,90	7,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	5,75	4,065
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,55	21,513
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,285
125	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			164,087 64,037
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	48,00	50,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	22,00	47,300
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	45,00	1,575
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	45,00	0,675

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
126	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Piatra naturala neteda gr. 20 mm	m2			2 048,242 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,160
	2670112202002*	Piatra naturala neteda gr. 20 mm	m2	1,0200	520,50	530,910
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	5,00	2,250
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	3,00	36,630
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	6 800,00	13,600
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	3,50	10,500
	00000052	Nisip	m3	0,0410	435,25	17,846
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	120,00	2,400
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	84,20	31,996
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	3,00	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	15,00	2,250
127	RMD16A1	Montat ancadrame din piatra la usi si ferestre: cu sectiuni pana la 0,04 mp. Pentru elemente decorative	m2			2 126,580 1 272,580
	7122030012940	Pietrar	h-om	10,9300	116,43	1 272,580
	5009092	Ancadrame din piatra gata confectionat	m	1,0500	750,00	787,500
	5009093	Dormuri	kg	1,0000	35,00	35,000
	2651122100000	Ciment	kg	4,5000	3,00	13,500
	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 500,00	18,000
128	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			39,177 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2651122100270**	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0150	204,20	3,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
129	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			59,239 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2662106109860**	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	192,71	23,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
		8. Soclu				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog	m2			9,163 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303353	Grund Betoncontact	kg	0,1500	32,80	4,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
131	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			372,035 200,027
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	116,43	165,331
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	116,43	34,696
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,140
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,50	14,140
	2521302602907278	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	104,90	113,366
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,90	7,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,75	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,55	21,513
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,345
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,270
132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,433 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,50	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006

1	2	3	4	5	6	7
133	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			86,116 6,986
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,50	72,250
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,020
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	1,800
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,390
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,650
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana cramponata	m2			48,239 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,329
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	42,50	45,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,534
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
136	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm (consum 1.05 m2/m2)	m2			164,087 64,037
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2873122005327*	Plasa sudata zincata 12x12 D-1,3 mm	m2	1,0500	48,00	50,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	22,00	47,300
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	45,00	1,575
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	45,00	0,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,100
137	RMD13A	Montat placi din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa la pereti, stilpi si socluri, executate pe un strat de mortar M100 de 3 cm grosime, cu rosturile in prelungire, in camp continuu, pe suprafete cu contur regulat / Teracota din piatra naturala Cosauti	m2			1 904,931 1 397,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,0000	116,43	1 397,160
	2670112202002**	Teracota din piatra naturala Cosauti	m2	1,0200	380,00	387,600
	2651122100001	Ciment alb	kg	0,4500	5,00	2,250
	2651122100000	Ciment	kg	12,2100	3,00	36,630
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	6 800,00	13,600
	2653102100855	Ipsos	kg	3,0000	3,50	10,500
	00000052	Nisip	m3	0,0410	435,25	17,845
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	120,00	2,400
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3800	84,20	31,996
	1411112205748	Praf de piatra	kg	0,4000	3,00	1,200
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1500	15,00	2,250
138	CN14A	Curatarea suprafetelor din piatra naturala cu solutie speciala de curatare / norma modificata, vezi resursele	m2			42,239 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2651122100270**	Solutie curatare piatra naturala	kg	0,0300	204,20	6,126
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
139	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			74,655 36,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	116,43	36,093
	2662106109860**	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,2000	192,71	38,542

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
		9. Pereu				
140	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			706,948
						104,786
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	116,43	104,786
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	435,25	478,775
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	120,00	12,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,273
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,114
141	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			727,472
						115,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,272
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,1500	425,15	488,882
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	120,00	12,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	30,00	6,298
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,019
142	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2			810,727
						121,555
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	116,43	117,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	116,43	3,680
	26611128006551	Placi caldaram artificial decorativ gr.=60mm	m2	1,0150	580,00	588,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,190
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	435,25	2,176
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	435,25	37,306
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	450,00	9,000
143	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15	m			196,340
						34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,972
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	266310210000133	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 700,00	81,608
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	435,25	1,308
	266612280032533	Bordura 100x20x8	m	1,0050	75,00	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
		10. Scara exterioara				
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			132,175
						81,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2664102102010100	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 500,00	49,513
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0120	30,00	0,359
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,776
						3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
146	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			817,465
						448,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	116,43	448,838
	26701122020522	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	310,00	316,200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,80	22,040
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,50	6,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,20	8,440
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	120,00	0,600
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,145
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	20,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,777 3,493
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,89	2,533
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
148	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota	m2			694,279 337,647
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	116,43	337,647
	267011220205158	Placi teracota	m2	1,0200	310,00	319,419
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,80	16,887
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,20	18,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	120,00	0,231
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,508
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,167
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,096
		11. Invelitoare				
149	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite,	m2			231,056 71,022
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	116,43	53,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	5 500,00	154,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	28,60	5,434
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
150	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			900,854 238,681
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	116,43	238,681
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	64,50	632,100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,120
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	800,00	3,238
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	250,00	7,262
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,452
151	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			243,522 45,408
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	116,43	45,408
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	65,00	195,650
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	800,00	0,762
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	550,00	1,702
152	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			56,602 29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	22,00	26,059
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
153	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2			56,602 29,108
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	116,43	23,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2682132600465cv	Covor de ventilare pentru tabla faltuita	m2	1,1500	22,00	26,059
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
154	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			1 017,278 640,365
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	116,43	640,365
	27104036424191	Tabla zincata de 0,5 mm grosime vopsita polimeric albastru	kg	6,9000	42,50	307,913
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	250,00	39,900
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	42,50	28,560
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	28,60	0,541
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			197,972 46,572
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	116,43	37,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,314

1	2	3	4	5	6	7
	274312354902641	Bordura de fronton	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		12. Istema de scurgere				
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			373,947
						34,929
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	116,43	34,929
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	125,00	135,186
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,730
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	75,00	15,451
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,902
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	250,00	51,504
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			326,906
						40,751
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	116,43	40,751
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	105,00	112,455
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,00	53,550
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	85,00	21,675
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,950
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,875
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	105,00	26,775
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		13. Canale de ventilare				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,471
						24,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	116,43	22,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,164
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	116,43	1,164
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,20	0,351
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,039
	1010126200341	Huila de forja	kg	0,0150	12,00	0,180
159	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 549,123
						847,705
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	116,43	847,705
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	84,20	1 010,397
	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	6,0000	84,20	505,199
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,60	32,521
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,0000	38,60	115,801
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	25,00	37,500
160	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			398,082
						122,251
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	116,43	122,251
	27321036460701	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	210,00	233,100
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,35	0,980
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	800,00	40,000
161	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			186,256
						61,708
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	116,43	61,708
	268216261137122	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	112,18	114,424
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	45,00	10,125
162	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.12mm	m2			104,100
						32,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	116,43	26,779

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,60	2,860
	202013292052748	Placi OSB gr.12mm	m2	1,0500	64,80	68,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
163	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,251 13,972
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	116,43	13,972
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,60	13,529
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,750
164	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			296,715 142,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,045
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	67,00	154,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	120,00	0,480
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,090
165	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			231,706 139,716
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	116,43	128,073
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2710403642000	Tabla zincata	m2	1,1500	28,95	34,957
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	42,50	26,775
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,55	13,387
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,507
	2430226103064	Snur profilat din mastic Romtix diametrul 6 mm	kg	0,1000	60,00	6,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,438

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-4

Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare (25/2021-4-RAC) Casa parohiala

Valoarea de deviz 72 875,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc d15	buc	1,000	250,46 20,96	250,46 20,96
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20	buc	1,000	394,04 267,79	394,04 267,79
3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta	buc	1,000	165,73 18,63	165,73 18,63
4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,000	200,07 32,60	400,15 65,20
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				1 210,38 372,58
		1.2. Alimentarea cu apa				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept	buc	4,000	140,46	561,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15			26,78	107,12
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,000	160,76 26,78	160,76 26,78
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,000	346,50 26,78	346,50 26,78
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc	10,000	128,28 26,78	1 282,79 267,79
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /	buc	3,000	1 107,71 192,11	3 323,13 576,33
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	6,000	36,63 17,46	219,78 104,79
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	2,000	46,11 20,95	92,22 41,91
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filet interior d20	buc	10,000	30,53 17,46	305,30 174,65
13	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	2,000	68,73 18,63	137,46 37,26
14	pretdepiata	Teu din polipropilena d20	buc	12,000	2,50 0,00	30,00 0,00
15	pretdepiata	Teu din polipropilena d25	buc	2,000	3,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
16	pretdepiata	Teu din polipropilena d25x20	buc	4,000	2,75	11,00
					0,00	0,00
17	pretdepiata	Cot din polipropilena d20	buc	6,000	2,00	12,00
					0,00	0,00
18	pretdepiata	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	2,50	15,00
					0,00	0,00
19	pretdepiata	Reductie din polipropilena d25x20	buc	2,000	2,00	4,00
					0,00	0,00
20	pretdepiata	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,000	5,00	5,00
					0,00	0,00
21	pretdepiata	Mufa din polipropilena d25	buc	10,000	1,90	19,00
					0,00	0,00
22	pretdepiata	Mufa din polipropilena d20	buc	7,000	1,80	12,60
					0,00	0,00
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fittinguri	m	5,000	39,47	197,36
					16,30	81,50
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena d20*2.1; se exclud fittinguri	m	19,000	90,59	1 721,22
					73,35	1 393,67
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Teava din polietilena d32*2.0	m	5,000	48,09	240,45
					6,29	31,44
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	29,000	18,63	540,24
					18,63	540,24
27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	29,000	5,82	168,82
					5,82	168,82
28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	5,000	52,16	260,79
					38,42	192,11

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25				
29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20	buc	5,000	43,30 33,76	216,50 168,82
30	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20	buc	15,000	40,50 33,76	607,50 506,47
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,000	49,89 25,62	49,89 25,62
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	5,000	65,39 48,90	326,97 244,50
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				10 874,12 4 716,60
		1.3. Canalizare				
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	3 405,34 547,22	6 810,68 1 094,44
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 097,04 215,40	2 194,07 430,79
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	985,71 192,11	1 971,42 384,22

1	2	3	4	5	6	7
36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	251,88 122,25	251,88 122,25
37	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	3 069,68 180,47	9 209,04 541,40
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110	buc	1,000	159,25 32,60	159,25 32,60
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d100	buc	2,000	59,25 32,60	118,50 65,20
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena d50	buc	2,000	31,12 25,61	62,25 51,23
41	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,000	135,29 33,76	135,29 33,76
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	2,000	52,56 37,26	105,12 74,52
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	9,000	105,56 37,26	950,02 335,32
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	2,000	42,13 29,11	84,26 58,22

1	2	3	4	5	6	7
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100	buc	2,000	76,75 32,60	153,50 65,20
46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	2,000	105,56 37,26	211,12 74,52
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	6,000	102,66 37,26	615,95 223,55
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	4,000	37,63 29,11	150,51 116,43
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50	m	6,000	79,10 29,11	474,58 174,65
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100	m	40,000	125,45 37,26	5 018,18 1 490,30
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,600	9,32 9,32	42,85 42,85
52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	2,000	49,87 25,61	99,73 51,22

1	2	3	4	5	6	7
53	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare ϕ 110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	1,000	291,69 58,22	291,69 58,22
		Total Canalizare Inclusiv salariu				29 109,89 5 520,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 194,39
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 546,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 130,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			4 587,16
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			3 027,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				53 486,26 10 610,07
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
54	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc	1,000	47,62 46,57	47,62 46,57
55	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,000	47,62 46,57	47,62 46,57
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				95,24 93,14
		2.2. Alimentarea cu apa				
56	11-04-004-01	Aparat de tavan: modul de stingere	buc	1,000	1 858,68 1 175,94	1 858,68 1 175,94
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				1 858,68 1 175,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 953,92
		<i>ASigurari sociale</i>	24,00 %			304,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			5,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			964,50
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			193,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 422,31 1 269,08
		3. Utilaj				
		3.1. Nod cu apometru				
57	pretdepiata	Contor de apa ϕ 15	buc	1,000	376,00 0,00	376,00 0,00
58	pretdepiata	Manometru in set cu teaca	buc	1,000	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				526,00
		3.2. Alimentarea cu apa				
59	pretdepiata	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
60	pretdepiata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,000	650,00 0,00	2 600,00 0,00
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				3 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 776,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			45,31
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 821,31

		Cheltuieli directe	lei	60 729,88
		TVA	20,00 %	12 145,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 875,86 11 879,15

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Rețele de alimentare cu apeduct si canalizare (25/2021-4-RAC) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 72 875,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,100	116,43	1 175,94
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	84,858	116,43	9 880,05
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,040	116,43	470,38
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,100	116,43	244,50
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,180	116,43	20,96
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,330	116,43	38,42
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,330	116,43	38,42
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	116,43	10,48
		Total manopera				11 879,15

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,027	84,20	2,27
2.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	84,20	34,27
3.	14	Teu din polipropilena d20	buc	12,000	2,50	30,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	435,25	13,05
5.	15	Teu din polipropilena d25	buc	2,000	3,00	6,00
6.	16	Teu din polipropilena d25x20	buc	4,000	2,75	11,00
7.	17	Cot din polipropilena d20	buc	6,000	2,00	12,00
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048	45,00	2,16
9.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	35,00	1,78
10.	18	Cot din polipropilena d25	buc	6,000	2,50	15,00
11.	19	Reductie din polipropilena d25x20	buc	2,000	2,00	4,00
12.	20	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,000	5,00	5,00
13.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,40	1,20
14.	21	Mufa din polipropilena d25	buc	10,000	1,90	19,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,361	5,00	11,80
16.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,125	62,00	7,75
17.	22	Mufa din polipropilena d20	buc	7,000	1,80	12,60
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	65,00	6,24
19.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,299	45,00	103,46
20.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,038	45,00	1,71

21.	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,400	3,85	20,79
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	62,40	131,04
23.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	67,80	678,00
24.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	95,10	199,71
25.	25212167100011	eava din polietilena d32*2.0	m	5,015	15,00	75,22
26.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224	27,00	33,05
27.	25212167170501	Teava din polipropilena d25*2.5	m	5,100	22,30	113,73
28.	25212167170502	Teava din polipropilena d20*2.1	m	19,380	15,60	302,33
29.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,836	42,10	77,30
30.	25212167201601	Teava din polipropilena d100	m	41,200	84,90	3 497,88
31.	25212167201604	Teava din polipropilena d50	m	6,180	48,30	298,49
32.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	28,00	58,80
33.	25231567138001	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	2,000	48,00	96,00
34.	25231567138003	Mufa de trecere din fonta	buc	1,000	145,00	145,00
35.	25231567210154	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	2,000	12,00	24,00
36.	25231567210154	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	9,000	65,00	585,00
37.	25231567210154	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	2,000	12,00	24,00
38.	25231567210154	Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	2,000	65,00	130,00
39.	25231567210154	Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	6,000	62,10	372,60
40.	25231567210154	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	4,000	7,50	30,00
41.	25231567210373	Revizie din polipropilena d110	buc	1,000	125,00	125,00
42.	25231567210373	Dop din polipropilena d100	buc	2,000	25,00	50,00
43.	25231567210374	Dop din polipropilena d50	buc	2,000	5,00	10,00
44.	25231567210374	Racord din polipropilena d50*100	buc	2,000	42,50	85,00
45.	25231567210384	Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,000	100,00	100,00
46.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	750,00	1 545,00
47.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,121	1 752,00	3 715,99
48.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	250,00	525,00
49.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,872	2,85	22,44
50.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,308	22,00	72,78
51.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	84,20	2,53
52.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	84,20	0,84
53.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	15,00	31,50
54.	28751142003003	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	3,060	2 700,00	8 262,00
55.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	102,00	214,20
56.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	45,80	93,43
57.	28751142029051	Sifon simplu fonta emailata d100	buc	1,020	125,00	127,50
58.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	62,30	190,64
59.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	15,00	76,50
60.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200	15,00	153,00
61.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	250,00	525,00
62.	28752741101021	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	6,000	18,60	111,60
63.	28752741101021	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	2,000	24,50	49,00
64.	28752741101021	Cot filet interior d20	buc	10,000	12,50	125,00
65.	28752742040401	Clema pentru teava d25	buc	5,000	12,00	60,00
66.	28752742040402	Clema pentru teava d20	buc	5,000	7,80	39,00
67.	28752742040403	Clema dubla pentru teava d20	buc	15,000	5,00	75,00
68.	28752773305221	Mufa antiincendiara φ110	buc	1,000	225,00	225,00
69.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	658,00	1 316,00
70.	29131242013709	Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2"	buc	3,000	780,00	2 340,00
71.	29131242042101	Supapa de arc d15	buc	1,020	225,00	229,50

72.	29131245031504	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	2,030	165,00	334,95
73.	29131245031505	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	4,060	112,00	454,72
74.	29131245031506	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,015	132,00	133,98
75.	29131245031507	Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,015	315,00	319,72
76.	29131245031508	Robinet sferic 1/2"	buc	10,150	100,00	1 015,00
77.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	75,00	157,50
78.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	75,00	157,50
79.	29241273220652	Filtru d20	buc	1,010	125,00	126,25
80.	3220137315778	Decapant	kg	0,254	15,00	3,81
81.	3320517352231	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	5,408	15,25	82,47
82.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025	20,00	0,50
83.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,000	20,00	40,00
84.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,005	250,00	1,25
85.	57	Contor de apa ϕ15	buc	1,000	376,00	376,00
86.	58	Manometru in set cu teaca	buc	1,000	150,00	150,00
87.	59	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,000	650,00	650,00
88.	60	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,000	650,00	2 600,00
Total materiale de constructii						34 295,33

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,430	800,00	344,00
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	5,00	2,45
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	15,00	3,90
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,843	25,00	21,08
5.	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,276	25,00	6,90
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,200	15,00	3,00
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,200	550,00	110,00
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	550,00	258,50
Total utilaje de constructii						749,83

Cheltuieli directe	lei	60 729,88
TVA	20,00 %	12 145,98

Total deviz:

72 875,86

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc d15	buc			250,46 20,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	116,43	20,96
	29131242042101	Supapa de arc d15	buc	1,0000	225,00	229,50
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru d20	buc			394,04 267,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,79
	29241273220652	Filtru d20	buc	1,0000	125,00	126,25
3	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Mufa de trecere din fonta	buc			165,73 18,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	25231567138003	Mufa de trecere din fonta	buc	1,0000	145,00	145,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,00	1,56
4	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere d25	buc			200,07 32,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	29131245031504	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1,0000	165,00	167,47
		1.2. Alimentarea cu apa				
5	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d15	buc			140,46 26,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031505	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1,0000	112,00	113,68
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere d20	buc			160,76 26,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031506	Robinet cu ventil de inchidere d20	buc	1,0000	132,00	133,98
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc			346,50 26,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031507	Robinet pentru udare cu amestecator si furtun d15 L=6m	buc	1,0000	315,00	319,72
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc			128,28 26,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	116,43	26,78
	29131245031508	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	100,00	101,50
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			1 107,71

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" /				192,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	116,43	192,11
	29131242013709	Baterie amestecatoare pt. spalator cu dn=1/2"	buc	1,0000	780,00	780,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	67,80	135,60
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Reductie otel-polipropilena d15x20	buc			36,63
						17,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	287527411010210	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1,0000	18,60	18,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0150	25,00	0,38
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Reductie otel-polipropilena d20x25	buc			46,11
						20,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,95
	287527411010211	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	1,0000	24,50	24,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0180	25,00	0,45
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot filet interior d20	buc			30,53
						17,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,46
	287527411010212	Cot filet interior d20	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc			68,73
						18,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,63
	252315671380014	Racord flexibil pentru apa L=40mm 1/2"	buc	1,0000	48,00	48,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,00	1,56
14	pretdepiata	Teu din polipropilena d20	buc			2,50
						0,00
	14	Teu din polipropilena d20	buc	1,0000	2,50	2,50
15	pretdepiata	Teu din polipropilena d25	buc			3,00
						0,00
	15	Teu din polipropilena d25	buc	1,0000	3,00	3,00
16	pretdepiata	Teu din polipropilena d25x20	buc			2,75
						0,00
	16	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,0000	2,75	2,75
17	pretdepiata	Cot din polipropilena d20	buc			2,00
						0,00
	17	Cot din polipropilena d20	buc	1,0000	2,00	2,00
18	pretdepiata	Cot din polipropilena d25	buc			2,50
						0,00
	18	Cot din polipropilena d25	buc	1,0000	2,50	2,50
19	pretdepiata	Reductie din polipropilena d25x20	buc			2,00
						0,00
	19	Reductie din polipropilena d25x20	buc	1,0000	2,00	2,00
20	pretdepiata	Reductie din polipropilena d32x25	buc			5,00
						0,00
	20	Reductie din polipropilena d32x25	buc	1,0000	5,00	5,00
21	pretdepiata	Mufa din polipropilena d25	buc			1,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	21	Mufa din polipropilena d25	buc	1,0000	1,90	1,90
22	pretdepiata	Mufa din polipropilena d20	buc			1,80
						0,00
	22	Mufa din polipropilena d20	buc	1,0000	1,80	1,80
23	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena d25*2.5; se exclud fittinguri	m			39,47
						16,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	116,43	16,30
	25212167170501	Teava din polipropilena d25*2.5	m	1,0200	22,30	22,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	25,00	0,24
24	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena d20*2.1; se exclud fittinguri	m			90,59
						73,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	116,43	73,35
	25212167170502	Teava din polipropilena d20*2.1	m	1,0200	15,60	15,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	45,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm / Teava din polietilena d32*2.0	m			48,09
						6,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	116,43	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	116,43	2,10
	252121671000111	Teava din polietilena d32*2.0	m	1,0030	15,00	15,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,85	4,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
26	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			18,63
						18,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	116,43	18,63
27	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			5,82
						5,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	116,43	5,82
28	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" / Clema pentru teava d25	buc			52,16
						38,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	116,43	38,42
	28752742040401	Clema pentru teava d25	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	62,00	0,31
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	435,25	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
29	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema pentru teava d20	buc			43,30
						33,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	116,43	33,76
	28752742040402	Clema pentru teava d20	buc	1,0000	7,80	7,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	62,00	0,31
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	435,25	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
30	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" / Clema dubla pentru teava d20	buc			40,50
						33,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	116,43	33,76
	28752742040403	Clema dubla pentru teava d20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	62,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,85	0,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	435,25	0,52
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,89 25,62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	116,43	12,81
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	116,43	12,81
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	22,00	24,27
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m			65,39 48,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	116,43	48,90
	3320517352231	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25	m	1,0300	15,25	16,49
		1.3. Canalizare				
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 405,34 547,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	116,43	547,22
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 752,00	1 857,99
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,40	65,52
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	102,00	107,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,10	99,86
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 097,04 215,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	116,43	215,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,80	46,72
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	27,00	16,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			985,71 192,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	116,43	192,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	658,00	658,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	67,80	135,60
36	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			251,88 122,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	116,43	122,25
	28751142029051	Sifon simplu fonta emailata d100	buc	1,0000	125,00	127,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,85	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	35,00	1,78
37	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			3 069,68 180,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	116,43	180,47
	287511420030037	Spalator cu picurator (cu un compartiment) din inox	buc	1,0000	2 700,00	2 754,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	62,30	63,55
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	42,10	25,77
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie din polipropilena d110	buc			159,25 32,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60

1	2	3	4	5	6	7
	252315672103738	Revizie din polipropilena d110	buc	1,0000	125,00	125,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop din polipropilena d100	buc			59,25 32,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	252315672103739	Dop din polipropilena d100	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop din polipropilena d50	buc			31,12 25,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	116,43	25,61
	252315672103740	Dop din polipropilena d50	buc	1,0000	5,00	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
41	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cruze de manson din polipropilena d50	buc			135,29 33,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	116,43	33,76
	252315672103841	Cruce de manson din polipropilena d50	buc	1,0000	100,00	100,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	45,00	1,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc			52,56 37,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	252315672101542	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100x50	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc			105,56 37,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	252315672101543	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d100	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc			42,13 29,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	116,43	29,11
	252315672101544	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d50	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racord din polipropilena d50*100	buc			76,75 32,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	116,43	32,60
	252315672103745	Racord din polipropilena d50*100	buc	1,0000	42,50	42,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc			105,56 37,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	252315672101546	Teu de canalizare drept din polipropilena d100	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din polipropilena	buc			102,66 37,26

1	2	3	4	5	6	7
		d100				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	252315672101547	Ramificatie 45* din polipropilena d100	buc	1,0000	62,10	62,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc			37,63 29,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	116,43	29,11
	252315672101548	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	1,0000	7,50	7,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	5,00	0,12
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena d50	m			79,10 29,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	116,43	29,11
	252121672016049	Teava din polipropilena d50	m	1,0300	48,30	49,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena d100	m			125,45 37,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	116,43	37,26
	25212167201601	Teava din polipropilena d100	m	1,0300	84,90	87,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			9,32 9,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	116,43	9,32
52	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,87 25,61
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	116,43	12,80
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	116,43	12,80
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	22,00	24,25
53	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere φ110 cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			291,69 58,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	116,43	58,22
	28752773305221	Mufa antiincendiară φ110	buc	1,0000	225,00	225,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	84,20	2,53
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	84,20	0,84
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	15,00	3,90
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
54	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc			47,62 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	65,00	0,78
55	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			47,62 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	65,00	0,78
		2.2. Alimentarea cu apa				
56	11-04-004-01	Aparat de tavan: modul de stingere	buc			1 858,68

1	2	3	4	5	6	7
						1 175,94
	1	Muncitor	h-om	10,1000	116,43	1 175,94
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	84,20	2,27
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	84,20	34,27
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	20,00	40,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПТОС61"	kg	0,0050	250,00	1,25
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	800,00	344,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	5,00	2,45
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	550,00	258,50
		3. Utilaj				
		3.1. Nod cu apometru				
57	pretdepiata	Contor de apa φ15	buc			376,00
						0,00
	57	Contor de apa φ15	buc	1,0000	376,00	376,00
58	pretdepiata	Manometru in set cu teaca	buc			150,00
						0,00
	58	Manometru in set cu teaca	buc	1,0000	150,00	150,00
		3.2. Alimentarea cu apa				
59	pretdepiata	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc			650,00
						0,00
	59	Stingator autouzat cu spuma "Sprut-7"	buc	1,0000	650,00	650,00
60	pretdepiata	Stingator cu pulbere OP-5	buc			650,00
						0,00
	60	Stingator cu pulbere OP-5	buc	1,0000	650,00	650,00

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea în complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat în mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-5

**Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI2)
Casa parohiala**

Valoarea de deviz 141 840,54 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	67,200	23,29 23,29	1 564,82 1 564,82
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,000	58,22 58,22	174,65 174,65
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	67,200	42,15 34,93	2 832,43 2 347,23
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,000	62,16 52,39	186,48 157,18
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	45,000	17,46 17,46	785,90 785,90
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,000	19,37 17,46	871,64 785,90
7	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in	buc	6,000	189,47	1 136,82

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm			167,66	1 005,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 552,74
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 637,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			40,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			923,06
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			609,21
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 762,93 6 821,64
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pina la 1000 V				
		2.1.1. TD1.1				
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	308,21 270,12	308,21 270,12
9	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	227,36 181,63	2 273,63 1 816,31
		Total TD1.1 Inclusiv salariu				2 596,84 2 086,43
		2.1.2. TD1.2				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	297,59 270,12	297,59 270,12
12	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	350,66 270,12	1 402,63 1 080,47
14	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	4,000	562,55 461,06	2 250,21 1 844,25
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc	4,000	232,86 232,86	931,44 931,44
16	08-03-529-	Bloc-contactor pe constructii,	buc	4,000	532,12	2 128,50

1	2	3	4	5	6	7
	5	cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12			433,12	1 732,48
17	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,120	5 795,08 5 472,17	695,41 656,66
18	pretdepiata	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,000	45,00 0,00	540,00 0,00
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	4,000	139,12 131,56	556,47 526,26
		Total TD1.2 Inclusiv salariu				8 817,25 7 041,68
		Total Aparate pentru tensiuni de pina la 1000 V Inclusiv salariu				11 414,09 9 128,11
		2.2. Corpuri de iluminat				
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,440	11 262,41 10 280,77	4 955,46 4 523,54
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,040	11 506,50 11 433,50	460,26 457,34
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				5 415,72 4 980,88
		2.3. Cabluri				
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,700	827,93 784,74	3 063,34 2 903,53
23	pret de piata m	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	350,000	16,25 0,00	5 687,50 0,00
24	pret de piata m	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,000	19,67 0,00	393,40 0,00
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,860	967,97 915,20	832,45 787,07
26	pret de piata m	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	86,000	25,42 0,00	2 186,12 0,00
		Total Cabluri Inclusiv salariu				12 162,81 3 690,60
		2.4. Tevi				
27	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	3,190	3 271,34	10 435,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			2 771,03	8 839,60
28	pret de piata m	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	86,000	4,45 0,00	382,70 0,00
29	pret de piata m	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	233,000	5,35 0,00	1 246,55 0,00
		Total Tevi Inclusiv salariu				12 064,83 8 839,60
		2.5. Materiale de montare				
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 716,00 4 599,00	94,32 91,98
31	pretdepiata	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
32	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	5 222,50 5 111,50	104,45 102,23
33	pretdepiata	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180	3 819,50 3 749,06	687,51 674,83
35	pretdepiata	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	18,000	38,00 0,00	684,00 0,00
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 870,00 3 819,00	38,70 38,19
37	pretdepiata	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	4 639,33 4 436,00	139,18 133,08
39	pretdepiata	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,000	36,00 0,00	108,00 0,00
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	5 147,00 5 029,75	205,88 201,19
41	pretdepiata	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	4,000	36,00 0,00	144,00 0,00
42	pretdepiata	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	30,000	5,65 0,00	169,50 0,00
43	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,150	4 600,13 2 878,13	690,02 431,72
44	pretdepiata	Cutie de distributie	buc	15,000	15,78	236,70

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Materiale de montare Inclusiv salariu				3 504,26 1 673,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 561,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 794,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 103,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			21 517,43
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			4 438,67
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				78 416,46 28 312,41
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V				
		3.1.1. TD1.1				
45	pretdepiata	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПБ-18-3 36 VХЛ3, IP31	buc	1,000	1 230,00 0,00	1 230,00 0,00
46	pretdepiata	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C16	buc	1,000	86,67 0,00	86,67 0,00
47	pretdepiata	Intrerupator automat BA47- 29/3P/C6	buc	1,000	86,67 0,00	86,67 0,00
48	pretdepiata	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B6A	buc	4,000	29,20 0,00	116,80 0,00
49	pretdepiata	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	4,000	29,20 0,00	116,80 0,00
		Total TD1.1 Inclusiv salariu				1 636,94
		3.1.2. TD1.2				
50	pretdepiata	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИММ-1-2 36 VХЛ3 sau analog	buc	1,000	780,00 0,00	780,00 0,00
51	pretdepiata	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	4,000	220,00 0,00	880,00 0,00
52	pretdepiata	Contactoer KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
53	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,000	166,00 0,00	166,00 0,00
54	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
56	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
57	pretdepiata	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)	buc	4,000	90,00 0,00	360,00 0,00
58	pretdepiata	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,000	170,00 0,00	680,00 0,00
		Total TD1.2 Inclusiv salariu				3 886,00
		Total Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V Inclusiv salariu				5 522,94
		3.2. Corpuri de iluminat				
59	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	36,000	380,00 0,00	13 680,00 0,00
60	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
61	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc	6,000	415,00 0,00	2 490,00 0,00
62	pretdepiata	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	4,000	1 521,00 0,00	6 084,00 0,00
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				23 154,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 676,94
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			344,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 021,06

		Cheltuieli directe	lei	118 200,45
		TVA	20,00 %	23 640,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		141 840,54 35 134,05

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-5
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI2)
Casa parohiala**

Valoarea de deviz 141 840,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	243,171	116,43	28 312,398
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,050	116,43	471,542
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,510	116,43	2 504,410
4.	7123011000200	Betonist	h-om	6,048	116,43	704,169
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,940	116,43	1 739,464
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,450	116,43	1 100,263
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,592	116,43	301,787
		Total manopera				35 134,05

Materiale:

1.	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,001	84 200,00	84,200
2.	1010219	Liant cu ipsos "T-3"	t	0,001	3 500,00	3,500
3.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,007	45 000,00	315,000
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,052	70,80	357,682
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,078	45,00	3,510
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	7,043	84,20	593,021
7.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,647	15,00	39,705
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,586	10,00	695,860
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,340	32,80	11,152
10.	1019852	Vopsea	kg	1,171	84,60	99,067
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,003	84 600,00	253,800
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,045	435,25	19,586
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,036	435,25	15,670
14.	23	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	350,000	16,25	5 687,500
15.	24	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	20,000	19,67	393,400
16.	26	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	86,000	25,42	2 186,120
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	6 800,00	0,000
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	130,890	3,50	458,115
19.	28	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	86,000	4,45	382,700
20.	29	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	233,000	5,35	1 246,550
21.	31	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,000	38,00	76,000

22.	33	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	2,000	42,00	84,000
23.	35	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	18,000	38,00	684,000
24.	37	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,000	42,00	42,000
25.	39	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	3,000	36,00	108,000
26.	41	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	4,000	36,00	144,000
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,957	20,00	19,140
28.	4100126202818	Apa	m3	0,315	20,00	6,300
29.	42	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	30,000	5,65	169,500
30.	44	Cutie de distributie	buc	15,000	15,78	236,700
31.	45	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПВ-18-3 36 VХЛ3, IP31	buc	1,000	1 230,00	1 230,000
32.	46	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,000	86,67	86,670
33.	47	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,000	86,67	86,670
34.	48	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,000	29,20	116,800
35.	49	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	4,000	29,20	116,800
36.	50	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИПП-1-2 36 VХЛ3 sau analog	buc	1,000	780,00	780,000
37.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,140	450,00	63,000
38.	5009030	Flanse	10 buc	3,190	15,00	47,850
39.	5009031	Scoabe	10 buc	21,373	10,00	213,730
40.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,312	35,00	80,920
41.	5009056	Capace de izolare	10 buc	3,648	10,00	36,480
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	135,492	0,50	67,746
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	134,200	1,00	134,200
44.	5009070	Racordari	10 buc	5,742	20,00	114,840
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	22,000	12,55	276,100
46.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,449	250,00	112,250
47.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,228	125,00	28,500
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,531	35,00	18,585
49.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,248	55,00	13,640
50.	5009619	Ate de cusut	kg	0,046	55,00	2,530
51.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,325	125,00	40,625
52.	51	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	4,000	220,00	880,000
53.	52	Contacto KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	4,000	100,00	400,000
54.	53	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,000	166,00	166,000
55.	54	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,000	170,00	170,000
56.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,404	38,00	15,352
57.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,606	60,00	96,360
58.	55	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,000	200,00	200,000
59.	56	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,000	250,00	250,000
60.	57	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)	buc	4,000	90,00	360,000
61.	58	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р	buc	4,000	170,00	680,000
62.	59	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	36,000	380,00	13 680,000
63.	60	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc	2,000	450,00	900,000
64.	61	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc	6,000	415,00	2 490,000
65.	62	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	4,000	1 521,00	6 084,000
66.	9002	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	12,000	45,00	540,000

67.	9009	Pictograma pe panou	buc	2,000	15,00	30,000
		Total materiale de construcții				45 025,42

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,109	20,00	42,180
2.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,104	15,00	61,560
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	1,518	30,00	45,540
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	13,056	15,00	195,840
5.	331451	Foreze electrice	h-ut	15,440	15,00	231,600
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,760	20,00	55,200
		Total utilaje de construcții				631,92

Cheltuieli directe	lei	118 200,45
TVA	20,00 %	23 640,09

Total deviz: **141 840,54**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,286
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,215
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			42,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0150	30,00	0,450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			62,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,394
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,50	7,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 800,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,600
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,136
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,25	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0100	30,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
7	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm	buc			189,47
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	116,43	117,362
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	116,43	50,298
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0065	450,00	10,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0146	20,00	1,050
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	15,00	10,260
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Aparate pentru tensiuni de pina la 1000 V				
		2.1.1. TD1.1				
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			308,21 270,12
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	70,80	21,240
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,314
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	84,60	2,538
9	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc			15,00 0,00
	9009	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			227,36 181,63
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	84,20	4,126
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,80	0,197
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	84,60	3,046
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,700
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
		2.1.2. TD1.2				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			297,59 270,12
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	70,80	10,620
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,314
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	84,60	2,538
12	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc			15,00 0,00
	9009	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,000
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			350,66 270,12
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3800	84,20	31,996
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	32,80	0,459
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,700
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	55,00	0,110
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0360	60,00	2,160
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
14	08-03-529-3	Contact de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			562,55 461,06
	1	Muncitor	h-om	3,9600	116,43	461,063
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	45,00	0,315

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5260	84,20	44,289
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	32,80	0,885
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,700
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	55,00	1,705
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	55,00	0,220
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	38,00	1,824
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0660	60,00	3,960
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	20,00	5,800
15	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare	buc			232,86
						232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,860
16	08-03-529-5	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12	buc			532,12
						433,12
	1	Muncitor	h-om	3,7200	116,43	433,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	45,00	0,270
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,5760	84,20	48,499
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0290	32,80	0,951
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,60	3,976
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,700
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	55,00	1,705
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	55,00	0,165
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0290	38,00	1,102
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,900
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
17	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 795,08
						5 472,17
	1	Muncitor	h-om	47,0000	116,43	5 472,208
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	84,60	67,683
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	125,00	255,208
18	pretdepiata	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc			45,00
						0,00
	9002	Clema de conexiune ЗНН-2,5 mm2 (JXB24 A) sur	buc	1,0000	45,00	45,000
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			139,12
						131,56
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,566
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0600	84,20	5,052
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
		2.2. Corpuri de iluminat				
20	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 262,41
						10 280,77
	1	Muncitor	h-om	88,3000	116,43	10 280,768
	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	84 200,00	191,364
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	15,00	61,193
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	35,00	71,432
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	250,00	255,114
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3100	60,00	18,545
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	15,00	384,000
21	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			11 506,50
						11 433,50
	1	Muncitor	h-om	98,2000	116,43	11 433,425

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	15,00	61,125
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,2100	60,00	12,000
		2.3. Cabluri				
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			827,93 784,74
	1	Muncitor	h-om	6,7400	116,43	784,738
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,60	1,692
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,850
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	6,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,700
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,600
23	pret de piata m	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m			16,25 0,00
	23	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5	m	1,0000	16,25	16,250
24	pret de piata m	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m			19,67 0,00
	24	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5	m	1,0000	19,67	19,670
25	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			967,97 915,20
	1	Muncitor	h-om	7,8600	116,43	915,194
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	84,60	1,672
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	35,00	10,866
	5009056	Capace de izolare	10 buc	0,8000	10,00	8,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	125,00	6,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,692
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,3200	60,00	19,186
26	pret de piata m	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m			25,42 0,00
	26	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5	m	1,0000	25,42	25,420
		2.4. Tevi				
27	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 271,34 2 771,03
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,034
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	98,746
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,80	67,959
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	20,00	36,000
	331451	Foreze electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,602
28	pret de piata m	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m			4,45 0,00
	28	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm	m	1,0000	4,45	4,450
29	pret de piata m	Teava gofrata PVC d.20 mm	m			5,35 0,00
	29	Teava gofrata PVC d.20 mm	m	1,0000	5,35	5,350
		2.5. Materiale de montare				
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 716,00 4 599,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	116,43	4 599,000
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,0200	15,00	15,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,1100	60,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
31	pretdepiata	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc			38,00 0,00
	31	Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	1,0000	38,00	38,000
32	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 222,50 5 111,50
	1	Muncitor	h-om	43,9000	116,43	5 111,300
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,0200	15,00	15,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
33	pretdepiata	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc			42,00 0,00
	33	Intrerupator cu doua clape, montaj aparent, 10A, 220V, IP54	buc	1,0000	42,00	42,000
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 819,50 3 749,06
	1	Muncitor	h-om	32,2000	116,43	3 749,044
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	19,444
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
35	pretdepiata	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			38,00 0,00
	35	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	38,00	38,000
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 870,00 3 819,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	116,43	3 818,900
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
37	pretdepiata	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			42,00 0,00
	37	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	42,00	42,000
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 639,33 4 436,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	116,43	4 435,967
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,000
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,5000	84,20	126,300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4200	60,00	26,000
39	pretdepiata	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			36,00 0,00
	39	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	36,00	36,000
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 147,00 5 029,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 029,775
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,0200	15,00	15,375
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	60,00	6,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,000
41	pretdepiata	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc			36,00 0,00
	41	Priza tip aparent cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie	buc	1,0000	36,00	36,000
42	pretdepiata	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc			5,65 0,00
	42	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor	buc	1,0000	5,65	5,650
43	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			4 600,13

1	2	3	4	5	6	7
						2 878,13
	1	Muncitor	h-om	24,7200	116,43	2 878,147
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	15,00	30,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	84 600,00	1 692,000
44	pretdepiata	Cutie de distributie	buc			15,78
						0,00
44		Cutie de distributie	buc	1,0000	15,78	15,780
		3. Utilaj				
		3.1. Aparate pentru tensiuni de pna la 1000 V				
		3.1.1. TD1.1				
45	pretdepiata	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПБ-18-3 36 УХЛ3, IP31	buc			1 230,00
						0,00
	45	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate, incastrata, pentru 18 module ИПБ-18-3 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 230,00	1 230,000
46	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc			86,67
						0,00
	46	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000	86,67	86,670
47	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc			86,67
						0,00
	47	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6	buc	1,0000	86,67	86,670
48	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			29,20
						0,00
	48	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	29,20	29,200
49	pretdepiata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			29,20
						0,00
	49	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	29,20	29,200
		3.1.2. TD1.2				
50	pretdepiata	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИМП-1-2 36 УХЛ3 sau analog	buc			780,00
						0,00
	50	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 395x310x220 mm, ИМП-1-2 36 УХЛ3 sau analog	buc	1,0000	780,00	780,000
51	pretdepiata	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc			220,00
						0,00
	51	Intrerupator automat diferential AVDT32-2P/30A/30mA	buc	1,0000	220,00	220,000
52	pretdepiata	Contactior KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc			100,00
						0,00
	52	Contactior KMI-10910 In=9A 230V/AC3	buc	1,0000	100,00	100,000
53	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc			166,00
						0,00
	53	Releu electrotermic RTI 1305, In=0.75A	buc	1,0000	166,00	166,000
54	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc			170,00
						0,00
	54	Releu electrotermic RTI 1306, In=1.0A	buc	1,0000	170,00	170,000
55	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc			200,00
						0,00
	55	Releu electrotermic RTI 1307, In=2.0A	buc	1,0000	200,00	200,000
56	pretdepiata	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc			250,00
						0,00
	56	Releu electrotermic RTI 1308, In=3.0A	buc	1,0000	250,00	250,000
57	pretdepiata	Bloc de contact ПКН-22 (2з+2р)	buc			90,00
						0,00
	57	Bloc de contact ПКН-22 (2з+2р)	buc	1,0000	90,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
58	pretdepiata	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc			170,00 0,00
	58	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 13+1p	buc	1,0000	170,00	170,000
		3.2. Corpuri de iluminat				
59	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc			380,00 0,00
	59	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog	buc	1,0000	380,00	380,000
60	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc			450,00 0,00
	60	Corp de iluminat LED de tavan 30W, IP40, 2240 lm, 4000K tip XCASE CSQ3060 sau analog	buc	1,0000	450,00	450,000
61	pretdepiata	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc			415,00 0,00
	61	Corp de iluminat LED de tavan 26W, IP65, 3000 lm, 4000K tip Arctic Eco Led 600 sau analog	buc	1,0000	415,00	415,000
62	pretdepiata	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc			1 521,00 0,00
	62	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog	buc	1,0000	1 521,00	1 521,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-6
Incalzire, ventilare, conditionare (25/2-21-IVC) Casa parohiala

Valoarea de deviz 248 529,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. Основное оборудование и материалы				
		1.1.1.1. B4				
1	pretdepiata	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,000	215,00 0,00	215,00 0,00
2	pretdepiata	Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc	1,000	168,00 0,00	168,00 0,00
3	VB26A	Диффузор вытяжной ф100	buc	4,000	487,48 341,14	1 949,91 1 364,56
		Total B4				2 332,91
		Inclusiv salariu				1 364,56
		1.1.1.2. BE1-BE4				
4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,000	1 340,37 537,91	1 340,37 537,91

1	2	3	4	5	6	7
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	2,000	312,00 0,00	624,00 0,00
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total BE1-BE4 Inclusiv salariu				2 414,37 537,91
		1.1.1.3. ПЕ1, ПЕ2				
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	2,000	887,93 298,06	1 775,86 596,12
8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc	2,000	306,12 0,00	612,25 0,00
		Total ПЕ1, ПЕ2 Inclusiv salariu				2 388,11 596,12
		1.1.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	4,000	373,83 114,10	1 495,33 456,41
10	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc	4,000	403,43 356,27	1 613,70 1 425,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total PE3, PE4, PE6 Inclusiv salariu				3 109,03 1 881,51
		1.1.1.5. PE5				
11	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,000	766,83 114,10	766,83 114,10
		Total PE5 Inclusiv salariu				766,83 114,10
		1.1.1.6. Жесть и фасонные части				
12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	23,000	1 015,24 425,01	23 350,56 9 775,23
13	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2	29,500	416,42 0,00	12 284,48 0,00
14	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	5,100	886,73 727,60	4 522,31 3 710,74
15	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	63,000	171,53 0,00	10 806,58 0,00
16	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la	m2	6,000	290,14	1 740,82

1	2	3	4	5	6	7
		conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare			95,94	575,63
17	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	6,000	4,40 0,00	26,40 0,00
		Total Жесть и фасонные части Inclusiv salariu				52 731,15 14 061,60
		Total Основное оборудование и материалы Inclusiv salariu				63 742,40 18 555,80
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				63 742,40 18 555,80
		1.2. Радиаторное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog	buc	3,000	754,42 58,22	2 263,26 174,65
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog	buc	5,000	1 524,77 58,21	7 623,84 291,07
20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc	1,000	2 314,42 75,68	2 314,42 75,68
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,000	60,06 17,46	2 162,32 628,72
22	pretdepiata	Kit montaj radiator	buc	9,000	45,00 0,00	405,00 0,00
23	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel,	m2	3,350	64,23 61,73	215,16 206,78

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
24	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	3,350	54,74 54,74	183,38 183,38
25	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	3,350	44,69 38,44	149,72 128,77
		Total Отопительные приборы Inclusiv salariu				15 317,10 1 689,05
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,000	247,58 20,96	2 228,20 188,62
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,000	137,85 20,96	1 240,63 188,62
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR	m	35,000	56,41 40,75	1 974,23 1 426,27

1	2	3	4	5	6	7
		stabilizata PN25 ϕ 20x3.4				
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 20x3.4 / fittinguri	m	10,500	56,41 40,75	592,27 427,88
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2	m	4,500	71,81 46,57	323,13 209,57
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 25x4.2 / fittinguri	m	1,350	71,81 46,57	96,95 62,87
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4	m	22,000	95,08 46,57	2 091,87 1 024,58
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 32x5.4 / fittinguri	m	6,600	95,09 46,57	627,57 307,38
34	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7	m	2,000	126,97 52,40	253,93 104,79
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	0,600	126,97 52,40	76,18 31,44

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 ϕ 40x6.7 / fittinguri				
36	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 20 sau analog	m	141,000	$\frac{113,49}{67,53}$	$\frac{16\ 002,56}{9\ 521,65}$
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 25 sau analog	m	4,500	$\frac{131,23}{67,53}$	$\frac{590,55}{303,88}$
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 32 sau analog	m	22,000	$\frac{134,26}{67,53}$	$\frac{2\ 953,68}{1\ 485,65}$
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ϕ 40 sau analog	m	2,000	$\frac{143,02}{67,53}$	$\frac{286,04}{135,06}$
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg	7,000	$\frac{61,78}{26,78}$	$\frac{432,45}{187,45}$
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	61,500	$\frac{11,48}{10,48}$	$\frac{705,94}{644,44}$
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	2,000	$\frac{14,05}{12,80}$	$\frac{28,11}{25,61}$

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	61,500	9,31 9,31	572,84 572,84
44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,000	11,64 11,64	23,29 23,29
		Total Материалы и трубопроводы Inclusiv salariu				31 100,42 16 871,89
		Total Радиаторное отопление Inclusiv salariu				46 417,52 18 560,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 159,92
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 908,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			5 088,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			12 415,67
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			8 194,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				144 766,76 37 116,74
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
45	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	1,000	800,94 653,17	800,94 653,17
		Total B1 Inclusiv salariu				800,94 653,17
		2.1.2. B2, B3				
46	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc	2,000	800,94 653,17	1 601,88 1 306,35
		Total B2, B3 Inclusiv salariu				1 601,88 1 306,35
		2.1.3. B4				

1	2	3	4	5	6	7
47	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	2 717,27 2 524,20	2 717,27 2 524,20
48	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	1,000	1 292,47 1 280,73	1 292,47 1 280,73
49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	110,78 100,13	221,56 200,26
50	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	110,78 100,13	110,78 100,13
		Total B4 Inclusiv salariu				4 342,08 4 105,32
		2.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000	1 350,27 1 344,77	5 401,07 5 379,07
		Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6 Inclusiv salariu				5 401,07 5 379,07
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				12 145,97 11 443,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 145,97
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 746,54
		<i>Cheltueil de transport</i>	7,00 %			32,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 697,37
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 417,36
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 040,06 11 443,91
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. В1				
52	pretdepiata	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog				
		Total B1 Inclusiv salariu				1 250,00
		3.1.2. B2, B3				
53	pretdepiata	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc	2,000	780,00 0,00	1 560,00 0,00
		Total B2, B3 Inclusiv salariu				1 560,00
		3.1.3. B4				
54	pretdepiata	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Па, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
55	pretdepiata	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc	1,000	759,00 0,00	759,00 0,00
56	pretdepiata	Гибкая вставка ф125	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
57	pretdepiata	Шумоглушитель ф125	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total B4 Inclusiv salariu				6 649,00
		3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
58	pretdepiata	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc	4,000	6 850,00 0,00	27 400,00 0,00
		Total ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6 Inclusiv salariu				27 400,00
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				36 859,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 859,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			442,31
		Total Utilaj				37 301,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe	lei	207 108,13
		TVA	20,00 %	41 421,63
		Total deviz:		248 529,76
		Inclusiv salariu		48 560,65

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-6
Incalzire, ventilare, conditionare (25/2-21-IVC) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 248 529,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	27,830	116,43	3 240,247
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8,568	116,43	997,572
3.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	31,871	116,43	3 710,741
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	61,107	116,43	7 114,689
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	98,310	116,43	11 446,233
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	180,778	116,43	21 047,984
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,944	116,43	575,630
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,672	116,43	427,531
		Total manopera				48 560,65

Materiale:

1.	1010219	Liant cu ipsos "T-3"	t	0,000	3 500,00	0,000
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	45,00	0,045
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	22,50	6,750
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,244	45,00	10,980
5.	2019180	Placi metalice	kg	9,000	35,00	315,000
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,674	45,00	30,330
7.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	38,00	7,980
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,983	64,00	126,912
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,495	84,20	41,679
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,105	120,00	492,600
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,488	45,00	21,960
12.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,368	84,20	30,986
13.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,840	32,80	27,552
14.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	1,000	45,00	45,000
15.	2521216710000-1	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	46,865	15,20	712,348
16.	2521216710000-2	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	6,026	24,50	147,637
17.	2521216710000-3	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	29,458	47,10	1 387,472
18.	2521216710000-4	Teava PPR stabilizata PN25 φ40x6.7	m	2,678	72,40	193,887
19.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	72,000	2,55	183,600
20.	2524217304531	Fisie de etansare	m	41,451	15,00	621,765
21.	2626147370009-05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	23,230	326,70	7 589,241

22.	2626147370009-055	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	29,795	412,30	12 284,479
23.	2682162611305-1	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	5,192	126,80	658,346
24.	2682162611305-2	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	64,134	168,50	10 806,579
25.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	13,125	42,60	559,125
26.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	27,318	42,60	1 163,747
27.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,735	22,00	16,170
28.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,876	22,00	19,272
29.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,000	35,00	245,000
30.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,613	45,00	27,585
31.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,792	45,00	125,640
32.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,846	64,00	438,144
33.	2811236309400-100	Диффузор вытяжной ф100	buc	4,000	126,80	507,200
34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450	25,00	11,250
35.	2822115700000-1	Radiator 11-500/500	buc	3,000	689,15	2 067,450
36.	2822115700000-2	Radiator 33-500/800	buc	5,000	1 459,50	7 297,500
37.	2822115700000-3	Radiator 33-500/1200	buc	1,000	2 230,00	2 230,000
38.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,000	35,00	1 260,000
39.	2874115765700-1	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,000	445,80	445,800
40.	2874115765700-2	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	2,000	312,00	624,000
41.	2874115765700-3	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,000	450,00	450,000
42.	2874115765700-4	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	2,000	325,00	650,000
43.	2874115765700-5	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	4,000	167,00	668,000
44.	2874115765700-6	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,000	560,00	560,000
45.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	803,375	0,25	200,844
46.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	356,600	0,35	124,810
47.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,30	8,190
48.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	72,000	0,50	36,000
49.	2874115837749	Fixari	kg	58,328	84,20	4 911,218
50.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,50	13,650
51.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	364,600	0,20	72,920
52.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	48,000	0,55	26,400
53.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	795,375	0,15	119,306
54.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 159,975	0,15	173,996
55.	2875274202700-retur	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,000	115,27	1 037,430
56.	2875274202700-tur	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	9,000	225,00	2 025,000
57.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	28,000	0,80	22,400
58.	332051735223-1	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф20	m	152,492	42,50	6 480,910
59.	332051735223-2	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф25	m	4,867	58,90	286,666
60.	332051735223-3	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием ф32	m	23,793	61,70	1 468,028
61.	332051735223-4	Изоляция K-flex ST b=13 mm с	m	2,163	69,80	150,977

		фольгированным покрытием ф40				
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,294	4,92	1,446
63.	4100126202818	Apa	m3	1,285	20,00	25,700
64.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,290	4,92	6,347
65.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,164	450,00	73,800
66.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,012	250,00	3,000
67.	600-100	Дроссель клапан ф100	buc	1,000	168,00	168,000
68.	600-125	Обратный клапан ф125	buc	1,000	215,00	215,000
69.	610	Kit montaj radiator	buc	9,000	45,00	405,000
70.	700-52	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ	buc	1,000	1 250,00	1 250,000
71.	700-53	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ	buc	2,000	780,00	1 560,000
72.	700-54	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,000	4 500,00	4 500,000
73.	700-55	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,000	759,00	759,000
74.	700-56	Гибкая вставка ф125	buc	2,000	95,00	190,000
75.	700-57	Шумоглушитель ф125	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
76.	700-58	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 м3/h при dP=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc	4,000	6 850,00	27 400,000
		Total materiale de construcții				110 025,06

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,090	800,00	72,000
2.	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,090	5,00	0,450
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,910	20,00	18,200
4.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	3,130	5,00	15,650
5.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,940	15,00	89,100
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,733	25,00	93,325
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	5,00	4,250
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,450	15,00	81,750
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,920	25,00	73,000
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	15,00	1,950
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	800,00	80,000
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,090	550,00	49,500
		Total utilaje de construcții				579,18

Cheltuieli directe	lei	207 108,13
TVA	20,00 %	41 421,63

Total deviz: **248 529,76**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция				
		1.1.1. Основное оборудование и материалы				
		1.1.1.1. B4				
1	pretdepiata	Обратный клапан ф125 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			215,00 0,00
	600-125	Обратный клапан ф125	buc	1,0000	215,00	215,000
2	pretdepiata	Дроссель клапан ф100 (montajul se regaseste in tubulatura)	buc			168,00 0,00
	600-100	Дроссель клапан ф100	buc	1,0000	168,00	168,000
3	VB26A	Диффузор вытяжной ф100	buc			487,48 341,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	116,43	341,140
	2811236309400-100	Диффузор вытяжной ф100	buc	1,0000	126,80	126,800
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	45,00	11,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,300
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	32,80	6,888
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,25	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
		1.1.1.2. BE1-BE4				
4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc			1 340,37 537,91
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	116,43	537,907
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	120,00	85,200
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	84,20	15,156
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	7,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	64,00	16,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	16,800
	2874115765700-1	Внутренняя нерегулируемая однорядная решетка (сталь) в комплекте с пленум боксом 200x200	buc	1,0000	445,80	445,800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	64,00	134,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	22,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	39,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	18,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	1,800
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом	buc			312,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		300x200				
	2874115765700-2	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 300x200	buc	1,0000	312,00	312,000
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc			450,00 0,00
	2874115765700-3	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 400x250	buc	1,0000	450,00	450,000
		1.1.1.3. ПЕ1, ПЕ2				
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc			887,93 298,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	298,061
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	133,800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	3,690
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	37,440
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	5,145
	2874115765700-4	Внутренняя регулируемая однорядная решетка (полимер) в комплекте с пленум боксом 250x250	buc	1,0000	325,00	325,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	51,840
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	6,860
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	12,005
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	9,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,800
8	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude Tabla neagra cal. I 0,5 mm / se modifica "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" in "Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime" cu pastrarea normei de consum	buc			306,12 0,00
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,00	9,636
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,00	8,085
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	84,20	8,841
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	42,60	279,563
		1.1.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
9	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc			373,83 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,102
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	20,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	1,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	3,840
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,200
	2874115765700-5	Оконный приточный клапан (встраиваемый в оконную раму) L=35 m3/h, при dP=10 Pa tip Air Box Comfort sau analog	buc	1,0000	167,00	167,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	38,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
10	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm / k=4.5 pentru adincimea 500 mm	buc			403,43 356,27
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4760	116,43	249,393
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2040	116,43	106,883
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0091	450,00	18,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0714	20,00	6,425
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300	15,00	22,275
		1.1.1.5. ПЕ5				

1	2	3	4	5	6	7
11	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc			766,83 114,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	116,43	114,101
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	120,00	20,400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	84,20	3,789
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	45,00	1,800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	64,00	3,840
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,200
	2874115765700-6	Наружная жалюзийная стальная однорядная решетка (монтаж в наружной двери) 300x250h	buc	1,0000	560,00	560,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	64,00	38,400
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
		1.1.1.6. Жесть и фасонные части				
12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			1 015,24 425,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	116,43	425,010
	2626147370009-05	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm (circulare)	m2	1,0000	326,70	329,967
	2874115837749	Fixari	kg	1,1000	84,20	213,531
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,15	5,187
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	5,187
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,25	8,645
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	15,00	27,033
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0540	5,00	0,680
13	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul rectangular. / Consum fixari 1.1 kg/m2	m2			416,42 0,00
	2626147370009-055	Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,55 mm (rectangulare)	m2	1,0000	412,30	416,423
14	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2			886,73 727,60
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,4680	116,43	727,596
	2682162611305-1	Изоляция "Isover" нефольгированный b=50 mm	m2	1,0180	126,80	129,087
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	45,00	5,409
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	45,00	24,635
15	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2			171,53 0,00
	2682162611305-2	Изоляция "Isover" фольгированный b=50 mm	m2	1,0180	168,50	171,533
16	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			290,14 95,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	116,43	95,938
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	42,60	193,958
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,92	0,241
17	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			4,40 0,00
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,55	4,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Radiatorное отопление				
		1.2.1. Отопительные приборы				
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 11-500/500 sau analog	buc			754,42 58,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,215
	2822115700000-1	Radiator 11-500/500	buc	1,0000	689,15	689,150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,135
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/800 sau analog	buc			1 524,77 58,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	116,43	58,215
	2822115700000-2	Radiator 33-500/800	buc	1,0000	1 459,50	1 459,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	45,00	0,135
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator otel conectare laterala Korado Radik Klassik 33-500/1200 sau analog	buc			2 314,42 75,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	116,43	75,680
	2822115700000-3	Radiator 33-500/1200	buc	1,0000	2 230,00	2 230,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	45,00	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,750
21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			60,06 17,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,55	5,100
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
22	pretdepiata	Kit montaj radiator	buc			45,00 0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	45,00	45,000
23	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			64,23 61,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	116,43	61,725
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,500
24	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			54,74 54,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	116,43	54,739
25	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			44,69 38,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	116,43	38,439
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,254

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Материалы и трубопроводы				
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			247,58 20,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2875274202700-tur	Угловой радиаторный клапан подающий, антивандального исполнения, в комплекте: клапан регулирующий, автоматический температурный регулятор (термостатическая головка), P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	225,00	225,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc			137,85 20,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2875274202700-retur	Угловой радиаторный кран обратный, P = 10 бар, T (max.) = 95 °C	buc	1,0000	115,27	115,270
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m			56,41 40,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,750
	2521216710000-1	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	1,0300	15,20	15,656
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4 / fittinguri	m			56,41 40,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,750
	2521216710000-1	Teava PPR stabilizata PN25 φ20x3.4	m	1,0300	15,20	15,656
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m			71,81 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2521216710000-2	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	1,0300	24,50	25,235
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2 / fittinguri	m			71,81 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2521216710000-2	Teava PPR stabilizata PN25 φ25x4.2	m	1,0300	24,50	25,244
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m			95,08 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2521216710000-3	Teava PPR stabilizata PN25 φ32x5.4	m	1,0300	47,10	48,513
33	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			95,09

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$ / fittinguri				46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	2521216710000-3	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 32 \times 5.4$	m	1,0300	47,10	48,513
34	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m			126,97 52,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,394
	2521216710000-4	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m	1,0300	72,40	74,572
35	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$ / fittinguri	m			126,97 52,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,393
	2521216710000-4	Teava PPR stabilizata PN25 $\phi 40 \times 6.7$	m	1,0300	72,40	74,572
36	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 20$ sau analog	m			113,49 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	332051735223-1	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 20$	m	1,0300	42,50	45,964
37	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 25$ sau analog	m			131,23 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	332051735223-2	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 25$	m	1,0300	58,90	63,704
38	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 32$ sau analog	m			134,26 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	332051735223-3	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 32$	m	1,0300	61,70	66,729
39	RpIF09C1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 40$ sau analog	m			143,02 67,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5800	116,43	67,529
	332051735223-4	Изоляция K-flex ST b=13 mm с фольгированным покрытием $\phi 40$	m	1,0300	69,80	75,489
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti gata vopsiti	kg			61,78 26,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,779
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,000
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,48 10,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,000
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,05 12,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,807
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
43	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,31 9,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	116,43	9,314
44	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,64 11,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	116,43	11,643
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Вентиляция				
		2.1.1. B1				
45	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			800,94 653,17
	1	Muncitor	h-om	5,6100	116,43	653,172
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	35,00	105,000
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	4,92	2,116
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	800,00	24,000
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	550,00	16,500
		2.1.2. B2, B3				
46	07-03-002-01	Ventilator axial, masa, t, pina la: 0,05	buc			800,94 653,17
	1	Muncitor	h-om	5,6100	116,43	653,173
	2019180	Placi metalice	kg	3,0000	35,00	105,000
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4300	4,92	2,115
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	800,00	24,000
	030404	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	550,00	16,500
		2.1.3. B4				
47	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 717,27 2 524,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	116,43	2 524,202
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	120,00	37,800
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	84,20	13,304
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	64,00	16,832
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,50	13,650
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	64,00	8,064
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	38,00	7,980
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,30	8,190
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	800,00	80,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	5,00	4,250
48	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc			1 292,47 1 280,73
	1	Muncitor	h-om	11,0000	116,43	1 280,730
	1010219	Liant cu ipsos "T-3"	t	0,00002	3 500,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	45,00	0,045
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,50	6,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0120	250,00	3,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,950
49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,78 100,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,130

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	45,00	2,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,20	2,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,200
50	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			110,78 100,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	116,43	100,130
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	45,00	2,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,20	2,400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,35	4,200
		2.1.4. ПЕЗ, ПЕ4, ПЕ6				
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 350,27 1 344,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	116,43	1 344,766
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,000
		3. Utilaj				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. B1				
52	pretdepiata	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ sau analog	buc			1 250,00 0,00
	700-52	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 150 м3/ч; P = 50 Па; N = 0,021 кВт (U = 220 В); n = 2000 об/мин tip Soler Palau Silent-300 Plus CHZ	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
		3.1.2. B2, B3				
53	pretdepiata	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ sau analog	buc			780,00 0,00
	700-53	Вентилятор бытовой, настенный, с встроенным обратным клапаном, регулируемым термостатом, регулируемым таймером L = 50 м3/ч; P = 45 Па; N = 0,016 кВт (U = 220 В); n = 2350 об/мин tip Soler Palau Silent-200 CHZ	buc	1,0000	780,00	780,000
		3.1.3. B4				
54	pretdepiata	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent sau analog	buc			4 500,00 0,00
	700-54	Вентилятор промышленный для круглых каналов L=200 м3/h, P=65Pa, N=0.027 kW (U=220V), n=2100 rot/min tip Soler Palau TD-350/125 Silent	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
55	pretdepiata	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau sau analog	buc			759,00 0,00
	700-55	Регулятор скорости для вентилятора Soler Palau	buc	1,0000	759,00	759,000
56	pretdepiata	Гибкая вставка ф125	buc			95,00 0,00
	700-56	Гибкая вставка ф125	buc	1,0000	95,00	95,000
57	pretdepiata	Шумоглушитель ф125	buc			1 200,00 0,00
	700-57	Шумоглушитель ф125	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.4. ПЕ3, ПЕ4, ПЕ6				
58	pretdepiata	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc			6 850,00 ----- 0,00
	700-58	Клапан воздушный приточный, саморегулирующийся, L=100 m3/h при дР=10 Pa tip Systemair VTK-160 sau analog	buc	1,0000	6 850,00	6 850,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-7
Retele gaze interioare (25/2021-4-AGI) Casa parohiala

Valoarea de deviz 16 810,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	3,000	291,00 76,84	873,01 230,53
2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,000	252,01 52,39	252,01 52,39
3	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc	1,000	156,00 135,06	156,00 135,06
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКТ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg	1,600	64,78 26,78	103,65 42,85
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	2,000	222,90 116,43	445,80 232,86

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Футляр Ду40 l=500 mm / k=2.5 la manopera				
6	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8	m	5,000	155,01 81,50	775,07 407,50
7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ду 25x2.8 / fittinguri	m	2,000	155,01 81,50	310,03 163,00
8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8	m	10,000	125,11 69,86	1 251,11 698,58
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 20x2.8 / fittinguri	m	4,000	125,11 69,86	500,44 279,43
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ду 15x2.5	m	0,500	116,58 69,86	58,29 34,93
11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	21,500	29,07 13,97	625,06 300,39
12	IE06A	Verificarea preliminara la	m	15,500	14,06	217,89

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"			12,81	198,51
13	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,500	11,48 10,48	177,92 162,42
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)	kg	15,000	61,78 26,78	926,68 401,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 672,96
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			801,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			230,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			770,55
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			508,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 984,56 3 340,13
		2. Lucrari de montare				
15	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	1,000	21,33 18,63	21,33 18,63
16	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: Detector de gaz	buc	1,000	235,43 232,86	235,43 232,86
17	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр	buc	1,000	17,49 16,30	17,49 16,30
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напорметр	buc	1,000	47,38 46,57	47,38 46,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			321,63
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			75,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			0,34
		<i>Cheltuiel de regie</i>	76,00 %			238,91
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			38,18
		Total Lucrari de montare				674,51

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				314,36
		3. Utilaj				
19		Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc	1,000	1 513,00 0,00	1 513,00 0,00
20		Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc	1,000	1 835,00 0,00	1 835,00 0,00
21		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
22		Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
23		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 298,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			51,58
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 349,58

		Cheltuieli directe	lei	14 008,65
		TVA	20,00 %	2 801,73
		Total deviz: Inclusiv salariu	16 810,38 3 654,49	

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-7
Rețele gaze interioare (25/2021-4-AGI) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 16 810,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,000	116,43	232,860
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	116,43	135,059
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,648	116,43	2 986,197
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,580	116,43	300,389
		Total manopera				3 654,49

Materiale:

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	0,70	0,175
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	435,25	1,741
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	38,00	0,380
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,645	45,00	29,025
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,092	45,00	4,140
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,057	64,00	67,648
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,036	120,00	244,320
8.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	84,60	1,015
9.	24301161041601	Email PF-115	kg	3,225	84,60	272,835
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,184	45,00	8,280
11.	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,193	84,60	16,328
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,193	28,00	5,404
13.	252121670100015	Teava otel Ду 15x2.5	m	0,507	32,50	16,477
14.	252121670100020	Teava otel Ду 20x2.8	m	14,210	41,00	582,610
15.	252121670100025*	Teava din otel 25x2.8	m	7,105	54,80	389,354
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	2,85	1,830
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	6 800,00	0,000
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,215	5,00	1,075
19.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,410	22,00	9,020
20.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	15,000	35,00	525,000
21.	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	1,600	38,00	60,800
22.	272210331000040	Футляр Ду40	m	0,800	255,00	204,000
23.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,080	64,00	5,120
24.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,065	45,00	2,925
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,429	45,00	19,305
26.	2875274205200-2	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,000	198,00	198,000

27.	28752742052001	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	3,000	212,00	636,000
28.	4100116202820	Ara potabila	m3	0,001	20,00	0,020
29.	7-19	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc	1,000	1 513,00	1 513,000
30.	7-20	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc	1,000	1 835,00	1 835,000
31.	7-21	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	120,00	120,000
32.	7-22	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа tip НПИМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc	1,000	680,00	680,000
33.	7-23	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,000	150,00	150,000
Total materiale de construcții						7 600,82

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,395	25,00	34,875
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	15,00	2,400
Total utilaje de construcții						37,28

Cheltuieli directe	lei	14 008,65
TVA	20,00 %	2 801,73

Total deviz:

16 810,38

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" / Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc			291,00 76,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	116,43	76,844
	28752742052001	Кран пружинный муфтовый Ду-20 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	212,00	212,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	45,00	0,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
2	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc			252,01 52,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	116,43	52,394
	2875274205200-2	Кран пружинный муфтовый Ду-15 Ру-0,01 МПа (116126к)	buc	1,0000	198,00	198,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
3	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm	buc			156,00 135,06
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	116,43	135,059
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	22,00	9,020
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0800	64,00	5,120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	64,00	3,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	120,00	3,600
4	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Крепление газопровода к стене ф25 УКГ 13.00 (с.5.905-8) - 4 buc (suporti gata vopsiti)	kg			64,78 26,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,779
	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	1,0000	38,00	38,000
5	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Футляр Ду40 l=500 mm / k=2.5 la manopera	buc			222,90 116,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	116,430
	272210331000040	Футляр Ду40	m	0,4000	255,00	102,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	64,00	1,088
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	120,00	1,080
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	84,60	0,507
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,85	0,915
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	435,25	0,871
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,00	0,010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 800,00	0,000
6	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava	m			155,01 81,50

1	2	3	4	5	6	7
		otel Ȳy 25x2.8				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	116,43	81,501
	252121670100025 *	Teava din otel 25x2.8	m	1,0150	54,80	55,622
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	64,00	3,328
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1120	120,00	13,440
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	45,00	0,990
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
7	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel Ȳy 25x2.8 / fittinguri	m			155,01 81,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	116,43	81,501
	252121670100025 *	Teava din otel 25x2.8	m	1,0150	54,80	55,622
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	64,00	3,328
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1120	120,00	13,440
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	45,00	0,990
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
8	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ȳy 20x2.8	m			125,11 69,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	252121670100020	Teava otel Ȳy 20x2.8	m	1,0150	41,00	41,615
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	64,00	2,688
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0830	120,00	9,960
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	45,00	0,855
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
9	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ȳy 20x2.8 / fittinguri	m			125,11 69,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	252121670100020	Teava otel Ȳy 20x2.8	m	1,0150	41,00	41,615
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	64,00	2,688
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0830	120,00	9,960
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	45,00	0,855
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel Ȳy 15x2.5	m			116,58 69,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	252121670100015	Teava otel Ȳy 15x2.5	m	1,0150	32,50	32,954
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	64,00	2,688
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0830	120,00	10,080
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0190	45,00	0,810
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,180
11	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			29,07 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	116,43	13,972
	24302261007971	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	84,60	0,759
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	28,00	0,251
	24301161041601	Email PF-115	kg	0,1500	84,60	12,690
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	45,00	1,350
12	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,06 12,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,807
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	25,00	1,250
13	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina	m			11,48 10,48

1	2	3	4	5	6	7
		la 1", inclusiv				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	25,00	1,000
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (suporti gata vopsiti)	kg			61,78 26,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,779
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,000
		2. Lucrari de montare				
15	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			21,33 18,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,629
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
16	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Detector de gaz	buc			235,43 232,86
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,860
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	0,70	0,175
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
17	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр	buc			17,49 16,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	116,43	16,300
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	38,00	0,380
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,270
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,00	0,540
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: напорметр	buc			47,38 46,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,270
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,00	0,540
		3. Utilaj				
19		Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc			1 513,00 0,00
	7-19	Отключающий эл. магнитный клапан Ду-25 (нормально закрытый) EVG-25/NC	buc	1,0000	1 513,00	1 513,000
20		Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc			1 835,00 0,00
	7-20	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу Варта sau analog	buc	1,0000	1 835,00	1 835,000
21		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			120,00 0,00
	7-21	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	120,00	120,000
22		Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа тип НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc			680,00 0,00
	7-22	Напорметр мембранный, показывающий с пределами измерения 0...46 КПа тип НПМ-52 Ty 25.02.11 1116-77 sau analog	buc	1,0000	680,00	680,000
23		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc			150,00 0,00
	7-23	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	buc	1,0000	150,00	150,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-8
Solutii Termomecanice (25/2021-4-SM) Casa parohiala

Valoarea de deviz 308 568,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Оборудование				
1	TfE02B	Montarea kitului de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	2,000	5 026,280 232,860	10 052,560 465,720
2	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,000	65,356 55,886	130,713 111,773
3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	0,630	93,870 30,310	59,138 19,095
		Total Оборудование				10 242,411
		Inclusiv salariu				596,588
		1.2. Трубопроводы				
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	4,000	158,858 72,186	635,434 288,746

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Дy-40)				
5	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Дy-40) (fitinguri)	m	1,600	158,864 72,187	254,183 115,499
6	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m	21,000	131,998 65,201	2 771,954 1 369,217
7	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32) (fitinguri)	m	8,400	131,993 65,201	1 108,738 547,687
8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m	7,000	112,993 55,886	790,954 391,205
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25) (fitinguri)	m	2,800	112,988 55,886	316,365 156,482
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	11,000	96,878 46,572	1 065,663 512,292

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" / Teava otel φ25x2.0 (Дy-20)				
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel φ25x2.0 (Дy-20) (fitinguri)	m	4,400	96,890 46,572	426,317 204,917
12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel φ18x2.0 (Дy-15)	m	3,000	78,883 40,751	236,650 122,252
13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel φ18x2.0 (Дy-15) (fitinguri)	m	1,200	78,909 40,751	94,691 48,901
14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	64,400	27,287 17,465	1 757,255 1 124,714
15	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat φ20x2.8 GOST 3262-75*	m	14,000	130,578 52,394	1 828,092 733,509
16	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat φ15x2.5 GOST 3262-75*	m	3,000	95,886 46,572	287,659 139,716
17	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	46,000	20,684 18,629	951,455 856,925
18	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	34,000	54,014 51,229	1 836,483 1 741,793

1	2	3	4	5	6	7
19	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,000	11,479 10,479	436,191 398,191
20	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,000	14,057 12,807	351,433 320,183
21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,000	9,314 9,314	353,947 353,947
22	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	25,000	11,643 11,643	291,075 291,075
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				15 794,539 9 717,251
		1.3. Трубопроводная арматура				
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil și de reținere, cu flansa, pentru instalațiile de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	4,000	667,638 69,858	2 670,552 279,432
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil și de reținere, cu flansa, pentru instalațiile de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,000	604,638 69,858	604,638 69,858
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil și de reținere, cu flansa, pentru instalațiile de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый чугунный	buc	2,000	781,638 69,858	1 563,276 139,716

1	2	3	4	5	6	7
		фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С				
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32	buc	3,000	231,158 29,108	693,473 87,323
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25	buc	8,000	183,579 17,465	1 468,636 139,716
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20	buc	12,000	154,579 17,465	1 854,954 209,574
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15	buc	2,000	121,579 17,465	243,159 34,929
30	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	2,000	471,651 32,600	943,301 65,201
31	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,000	169,329 18,629	169,329 18,629
32	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	2,000	142,329 18,629	284,658 37,258
33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	2,000	181,178 29,108	362,355 58,215
34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия	buc	1,000	674,638 69,858	674,638 69,858

1	2	3	4	5	6	7
		Ду-20				
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	2,000	722,289 267,789	1 444,578 535,578
36	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,000	489,989 267,789	489,989 267,789
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	2,000	444,539 267,789	889,078 535,578
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Ду 10	buc	4,000	144,579 17,465	578,318 69,858
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				14 934,932 2 618,512
		1.4. Гребенка распределительная				
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	6,000	121,579 17,465	729,477 104,787
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	144,579 17,465	289,159 34,929
		Total Гребенка распределительная Inclusiv salariu				1 018,636 139,716
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata /	kg	0,120	51,625 7,767	6,195 0,932

1	2	3	4	5	6	7
		ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum				
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	40,000	61,779 26,779	2 471,156 1 071,156
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				2 477,351 1 072,088
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
43	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	0,570	4 935,089 1 699,879	2 813,001 968,931
44	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	2,084	4 933,658 1 699,856	10 281,744 3 542,499
45	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	42,000	222,471 27,361	9 343,762 1 149,164
46	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	42,000	75,137 68,577	3 155,765 2 880,245
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				25 594,272 8 540,839

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 062,141
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 444,399
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			3 305,449
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			7 881,199
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			5 201,591
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				91 894,779 22 684,994
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
47	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,000	2 533,940 2 095,740	5 067,880 4 191,480
48	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc	1,000	631,599 617,079	631,599 617,079
49	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	1,000	426,368 302,718	426,368 302,718
50	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,000	512,690 349,290	512,690 349,290
51	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	509,589 267,789	509,589 267,789
52	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc	1,000	1 433,721 593,793	1 433,721 593,793
53	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc	1,000	1 387,349 547,221	1 387,349 547,221
54	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,000	267,789 267,789	803,367 803,367
55	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera	buc	1,000	407,505 407,505	407,505 407,505
56	IC46A	Distribuito - colector pentru	buc	2,000	407,771	815,542

1	2	3	4	5	6	7
		puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm			395,862	791,724
		Total Оборудование Inclusiv salariu				11 995,610 8 871,966
		2.2. Трубопроводная арматура				
57	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,000	124,963 119,923	124,963 119,923
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				124,963 119,923
		2.3. Гребенка распределительная				
58	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	17,490 16,300	34,980 32,600
59	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,000	47,382 46,572	94,764 93,144
60	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	4,000	139,256 122,251	557,022 489,006
		Total Гребенка распределительная Inclusiv salariu				686,766 614,750
		2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
61	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc	32,000	139,256 122,251	4 456,176 3 912,048
		Total Закладные конструкции для установки КиП и А Inclusiv salariu				4 456,176 3 912,048
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 263,515
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 244,485
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			257,147
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 274,202
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 862,361
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 901,710 13 518,687
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Оборудование				
62	pretdepiata	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc	1,000	<u>27 500,000</u> 0,000	<u>27 500,000</u> 0,000
63	pretdepiata	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,000	<u>29 800,000</u> 0,000	<u>29 800,000</u> 0,000
64	pretdepiata	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,000	<u>1 700,000</u> 0,000	<u>1 700,000</u> 0,000
65	pretdepiata	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc	2,000	<u>4 615,850</u> 0,000	<u>9 231,700</u> 0,000
66	pretdepiata	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip Modula 32-10 180 RED sau analog	buc	2,000	<u>11 482,120</u> 0,000	<u>22 964,240</u> 0,000
67	pretdepiata	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW sau analog	buc	1,000	<u>9 167,670</u> 0,000	<u>9 167,670</u> 0,000
68	pretdepiata	Расширительный бак, объемом 80 литров Py - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc	1,000	<u>3 639,170</u> 0,000	<u>3 639,170</u> 0,000
69	pretdepiata	Расширительный бак, объемом 12 литров Py - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc	1,000	<u>1 020,850</u> 0,000	<u>1 020,850</u> 0,000
70	pretdepiata	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,3 м3/h	buc	2,000	<u>1 755,000</u> 0,000	<u>3 510,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Antical medium sau analog				
71	pretdepiata	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,000	975,800 0,000	975,800 0,000
72	pretdepiata	Деаэратор Ventojet VGA-20 "Pneumatex" sau analog	buc	1,000	2 132,000 0,000	2 132,000 0,000
73	pretdepiata	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc	2,000	4 500,000 0,000	9 000,000 0,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				120 641,430
		3.2. Трубопроводная арматура				
74	pretdepiata	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,000	1 278,900 0,000	1 278,900 0,000
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				1 278,900
		3.3. Гребенка распределительная				
75	pretdepiata	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	2,000	156,500 0,000	313,000 0,000
76	pretdepiata	Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc	2,000	125,800 0,000	251,600 0,000
77	pretdepiata	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	2,000	160,000 0,000	320,000 0,000
78	pretdepiata	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	2,000	160,000 0,000	320,000 0,000
		Total Гребенка распределительная Inclusiv salariu				1 204,600
		3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
79	pretdepiata	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	11,000	400,000 0,000	4 400,000 0,000
80	pretdepiata	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	2,000	250,000 0,000	500,000 0,000
81	pretdepiata	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	11,000	250,000 0,000	2 750,000 0,000
		Total Закладные конструкции				7 650,000

1	2	3	4	5	6	7
		для установки КиП и А Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130 774,930
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			1 569,299
		Total Utilaj Inclusiv salariu				132 344,229

		Cheltuieli directe	lei	257 140,70
		TVA	20,00 %	51 428,14
		308 568,84		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		36 203,67		

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-8
Solutii Termomecanice (25/2021-4-SM) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 308 568,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,030	116,43	119,923
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,672	116,43	78,241
3.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,164	116,43	19,095
4.	7134050013250	Izolator	h-om	32,644	116,43	3 800,741
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,900	116,43	3 015,537
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	173,550	116,43	20 206,430
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	31,980	116,43	3 723,432
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,140	116,43	132,730
9.	7212030022700	Sudor	h-om	2,864	116,43	333,456
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,608	116,43	4 029,409
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,004	116,43	0,466
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,104	116,43	710,689
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,288	116,43	33,532
		Total manopera				36 203,67

Materiale:

1.	10106221/35	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрощивного из отходов стекловолокна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	0,605	3 000,00	1 815,000
2.	10106221/36	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	2,211	3 000,00	6 633,000
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	120,00	5,040
4.	1111000102000/20	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	2,000	121,00	242,000
5.	1111000102000/25	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,000	148,00	148,000
6.	1111000102000/32	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	2,000	435,00	870,000
7.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,126	78,00	9,828
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,836	38,00	183,768
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,129	45,00	185,805

10.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,378	78,00	29,484
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,368	45,00	61,560
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,126	3,00	0,378
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	3 000,00	0,000
14.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,250	45,00	11,250
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,324	22,50	119,790
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,001	22,50	0,022
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,076	28,00	2,128
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,189	42,50	8,033
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,610	64,00	359,040
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,990	120,00	1 558,800
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,932	84,60	163,447
22.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,966	90,00	86,940
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,800	45,00	126,000
24.	2430226101260	Grund minium	kg	0,966	84,60	81,724
25.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,670	45,00	120,150
26.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	45,00	15,300
27.	2521216701000	Teava din otel	m	1,000	45,00	45,000
28.	252121670100018	Teava otel ϕ 18x2.0 (Дy-15)	m	4,263	32,10	136,843
29.	252121670100025	Teava otel ϕ 25x2.0 (Дy-20)	m	15,631	38,90	608,045
30.	252121670100032	Teava otel otel ϕ 32x2.0 (Дy-25)	m	9,947	45,60	453,583
31.	252121670100038	Teava otel otel ϕ 38x2.0 (Дy-32)	m	29,841	51,60	1 539,796
32.	252121670100040	Teava otel ϕ 45x2,5 (Дy-40)	m	5,684	67,80	385,375
33.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,000	45,00	0,000
34.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	191,226	42,80	8 184,473
35.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,060	42,80	2,568
36.	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	40,000	35,00	1 400,000
37.	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20	buc	0,287	22,18	6,366
38.	272120411500015	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.15	buc	0,492	32,60	16,039
39.	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20	buc	2,296	42,10	96,662
40.	272120411780015	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.15	buc	0,461	22,60	10,419
41.	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20	buc	2,152	28,40	61,117
42.	272120412010015	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.15	buc	0,092	18,60	1,711
43.	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20	buc	0,430	25,10	10,793
44.	272120412310015	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.15	buc	0,061	15,90	0,970
45.	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20	buc	0,287	17,90	5,137
46.	272210330600015	Teava din otel zincat ϕ 15x2.5 GOST 3262-75*	m	3,106	38,25	118,804
47.	272210330600020	Teava din otel zincat ϕ 20x2.8 GOST 3262-75*	m	14,493	63,10	914,508
48.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,193	45,00	8,685
49.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	3,007	45,00	135,315
50.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,294	64,00	146,816
51.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,262	64,00	16,768
52.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,800	45,00	36,000
53.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	25,00	75,000
54.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,000	1,35	21,600
55.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,000	3,56	85,440
56.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	80,000	8,90	712,000
57.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	12,55	37,650
58.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,000	5,80	464,000
59.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,000	1,25	20,000
60.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,000	1,69	40,560
61.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,000	0,69	11,040
62.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	336,000	0,82	275,520

63.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,000	1,20	28,800
64.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	80,000	3,20	256,000
65.	28752740160002	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	2,000	4 720,00	9 440,000
66.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	52,40	104,800
67.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	52,40	104,800
68.	2875274205000/20	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,000	135,00	135,000
69.	2875274205000/20*	Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,000	135,00	135,000
70.	2875274205000/32	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	4,000	198,00	792,000
71.	2875274205000/40	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	2,000	312,00	624,000
72.	2875274205100/15	Кран шаровой Ду-15	buc	2,000	102,00	204,000
73.	2875274205100/15*	Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	6,000	102,00	612,000
74.	2875274205100/15**	Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	125,00	250,000
75.	2875274205100/20	Кран шаровой Ду-20	buc	12,000	135,00	1 620,000
76.	2875274205100/25	Кран шаровой Ду-25	buc	8,000	164,00	1 312,000
77.	2875274205100/32	Кран шаровой Ду-32	buc	3,000	198,00	594,000
78.	287527420510010	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Ду 10	buc	4,000	125,00	500,000
79.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	14,050	125,00	1 756,250
80.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,100	100,00	10,000
81.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	14,000	100,00	1 400,000
82.	2875274428200*	Flansa rotunda libera d20	buc	2,000	135,00	270,000
83.	2875277347000*	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	0,120	35,00	4,200
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,220	5,00	16,100
85.	2913154500000/20-3	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	2,000	150,00	300,000
86.	2924127322065/20	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	2,020	175,00	353,500
87.	2924127322065/25	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,010	220,00	222,200
88.	2924127322065/40	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	2,020	450,00	909,000
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,058	4,92	10,125
90.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,096	20,00	1,920
91.	4100126202818	Apa	m3	0,057	20,00	1,140
92.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,014	450,00	6,300
93.	900162	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc	1,000	27 500,00	27 500,000
94.	900163	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,000	29 800,00	29 800,000
95.	900164	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,000	1 700,00	1 700,000
96.	900165	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc	2,000	4 615,85	9 231,700
97.	900166	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip ModulA 32-10 180 RED sau analog	buc	2,000	11 482,12	22 964,240
98.	900167	Емкостный водонагреватель V=100.0л,	buc	1,000	9 167,67	9 167,670

		тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip OKCE-100 NTR/2,2 kW sau analog				
99.	900168	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc	1,000	3 639,17	3 639,170
100.	900169	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc	1,000	1 020,85	1 020,850
101.	900170	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,,3 m3/h Antical medium sau analog	buc	2,000	1 755,00	3 510,000
102.	900171	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,000	975,80	975,800
103.	900173	Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,000	2 132,00	2 132,000
104.	900174	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc	2,000	4 500,00	9 000,000
105.	900174*	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,000	1 278,90	1 278,900
106.	900175	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	2,000	156,50	313,000
107.	900176	ТМанометр МП4-У 0-1 мПа	buc	2,000	125,80	251,600
108.	900177	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	2,000	160,00	320,000
109.	900178	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	2,000	160,00	320,000
110.	900179	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	11,000	400,00	4 400,000
111.	900180	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	2,000	250,00	500,000
112.	900181	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	11,000	250,00	2 750,000
		Total materiale de construcții				181 669,15

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,021	25,00	0,525
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130	20,00	2,600
3.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,130	20,00	2,600
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,460	25,00	11,500
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,770	25,00	69,250
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,840	5,00	64,200
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	15,00	4,500
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,903	25,00	72,575
		Total utilaje de construcții				227,75

Cheltuieli directe	lei	257 140,70
TVA	20,00 %	51 428,14

Total deviz:

**308 568,8
4**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Оборудование				
1	TfE02B	Montarea kitului de evacuare, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm / Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc			5 026,280 232,860
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	116,43	66,365
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	116,43	166,495
	28752740160002	Комплект газохода для отвода дымовых газов ф80 L=5,0м (вертикальный) с конденсатоотводчиком	buc	1,0000	4 720,00	4 720,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	64,00	7,936
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	120,00	13,560
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	64,00	14,464
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	20,00	0,960
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	25,00	36,250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,250
2	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			65,356 55,886
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	116,43	39,120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	116,43	16,766
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	450,00	3,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,00	0,570
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	25,00	5,750
3	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			93,870 30,310
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	116,43	30,310
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	42,50	12,751
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3 000,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	3,00	0,600
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,1200	28,00	3,378
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	78,00	46,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,032
		1.2. Трубопроводы				
4	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel ф45x2,5 (Дy-40)	m			158,858 72,186
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	116,43	72,186
	252121670100040	Teava otel ф45x2,5 (Дy-40)	m	1,0150	67,80	68,817
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	120,00	12,600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	64,00	1,920
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	64,00	3,200
5	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Дy-40) (fitinguri)	m			158,864 72,187
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	116,43	72,187
	252121670100040	Teava otel $\phi 45 \times 2,5$ (Дy-40)	m	1,0150	67,80	68,817
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	120,00	12,600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	64,00	1,920
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	64,00	3,200
6	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m			131,998 65,201
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	116,43	65,201
	252121670100038	Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m	1,0150	51,60	52,374
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	120,00	10,320
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	64,00	1,536
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	64,00	2,432
7	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32) (fitinguri)	m			131,993 65,201
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	116,43	65,201
	252121670100038	Teava otel otel $\phi 38 \times 2.0$ (Дy-32)	m	1,0150	51,60	52,374
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	120,00	10,314
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	64,00	1,539
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,134
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	64,00	2,430
8	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m			112,993 55,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	116,43	55,886
	252121670100032	Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m	1,0150	45,60	46,284
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	120,00	7,680
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	64,00	1,088
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	64,00	1,920
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25) (fitinguri)	m			112,988 55,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	116,43	55,886
	252121670100032	Teava otel otel $\phi 32 \times 2.0$ (Дy-25)	m	1,0150	45,60	46,284
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	120,00	7,671
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	64,00	1,097
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,129
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	64,00	1,920
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy-20)	m			96,878 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	252121670100025	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Дy-20)	m	1,0150	38,90	39,483
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	120,00	7,680
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	64,00	1,088
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	64,00	1,920
11	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" /	m			96,890 46,572

1	2	3	4	5	6	7
		Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly-20) (fitinguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	252121670100025	Teava otel $\phi 25 \times 2.0$ (Jly-20)	m	1,0150	38,90	39,483
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	120,00	7,691
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	64,00	1,091
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,133
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	64,00	1,920
12	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15)	m			78,883 40,751
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,751
	252121670100018	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15)	m	1,0150	32,10	32,582
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	120,00	4,200
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	64,00	0,320
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,135
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	64,00	0,896
13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15) (fitinguri)	m			78,909 40,751
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	116,43	40,751
	252121670100018	Teava otel $\phi 18 \times 2.0$ (Jly-15)	m	1,0150	32,10	32,582
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	120,00	4,200
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	64,00	0,320
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	45,00	0,150
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	64,00	0,907
14	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			27,287 17,465
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150	84,60	1,269
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	84,60	2,538
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	22,50	0,225
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150	90,00	1,350
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	38,00	1,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	5,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,040
15	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" / Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m			130,578 52,394
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	116,43	52,394
	272210330600020	Teava din otel zincat $\phi 20 \times 2.8$ GOST 3262-75*	m	1,0100	63,10	65,322
	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.20	buc	0,1500	28,40	4,365
	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.20	buc	0,1600	42,10	6,904
	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.20	buc	0,0300	25,10	0,771
	272120412310020	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.20	buc	0,0200	17,90	0,367
	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d.20	buc	0,0200	22,18	0,455
16	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" / Teava din otel zincat $\phi 15 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m			95,886 46,572
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	116,43	46,572
	272210330600015	Teava din otel zincat $\phi 15 \times 2.5$ GOST 3262-75*	m	1,0100	38,25	39,601
	272120411780015	Cot din fonta maleabila A1, zincat d.15	buc	0,1500	22,60	3,473
	272120411500015	Teu din fonta maleabila B1, zincat d.15	buc	0,1600	32,60	5,346
	272120412010015	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d.15	buc	0,0300	18,60	0,570
	272120412310015	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d.15	buc	0,0200	15,90	0,323
17	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			20,684 18,629
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	116,43	18,629
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	38,00	0,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	45,00	0,360
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,50	1,125
18	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			54,014 51,229

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	116,43	51,229
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0200	38,00	0,760
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,50	1,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	45,00	0,450
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,479 10,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	116,43	10,479
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,000
20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,057 12,807
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	116,43	12,807
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
21	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,314 9,314
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	116,43	9,314
22	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,643 11,643
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	116,43	11,643
		1.3. Трубопроводная арматура				
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			667,638 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2875274205000/3 2	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-32 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	198,00	198,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	100,00	200,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	78,00	0,780
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,90	71,200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,80	46,400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,20	25,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	45,00	2,250
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	64,00	7,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	120,00	40,800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	45,00	4,500
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	38,00	0,570
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			604,638 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2875274205000/2 0	Кран шаровый стальной фланцевый Ду-20 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	135,00	135,000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	100,00	200,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	78,00	0,780
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,90	71,200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,80	46,400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,20	25,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	45,00	2,250
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	64,00	7,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	120,00	40,800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	45,00	4,500
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	38,00	0,570
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm / Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc			781,638 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2875274205000/4 0	Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 Ру-0,6 МПа Т-115 С	buc	1,0000	312,00	312,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	100,00	200,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	78,00	0,780
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,90	71,200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,80	46,400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,20	25,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	45,00	2,250
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	64,00	7,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	120,00	40,800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	45,00	4,500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	38,00	0,570
26	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Кран шаровой Ду-32	buc			231,158 29,108
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	116,43	29,108
	2875274205100/3 2	Кран шаровой Ду-32	buc	1,0000	198,00	198,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	45,00	1,350
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-25	buc			183,579 17,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2875274205100/2 5	Кран шаровой Ду-25	buc	1,0000	164,00	164,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-20	buc			154,579 17,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2875274205100/2 0	Кран шаровой Ду-20	buc	1,0000	135,00	135,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровой Ду-15	buc			121,579 17,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2875274205100/1 5	Кран шаровой Ду-15	buc	1,0000	102,00	102,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
30	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" / Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc			471,651 32,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	116,43	32,600
	1111000102000/3 2	Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-1,6 МПа Т-80С	buc	1,0000	435,00	435,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	45,00	1,350
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
31	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc			169,329 18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,629
	1111000102000/2 5	Клапан обратный пружинный Ду-25 Ру-1,6 МПа	buc	1,0000	148,00	148,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	45,00	0,900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
32	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc			142,329 18,629
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	116,43	18,629
	1111000102000/2 0	Клапан обратный пружинный Ду-20 Ру-2,5 МПа	buc	1,0000	121,00	121,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	45,00	0,900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
33	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc			181,178 29,108
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	116,43	29,108

1	2	3	4	5	6	7
	2913154500000/2 0-3	Клапан предохранительный сбросной Ду 20, Ру 3 бар	buc	1,0000	150,00	150,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	45,00	0,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	45,00	1,350
34	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc			674,638 69,858
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2875274205000/2 0*	Клапан шаровой с предохранением от закрытия Ду-20	buc	1,0000	135,00	135,000
	2875274428200*	Flansa rotunda libera d20	buc	2,0000	135,00	270,000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	78,00	0,780
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,90	71,200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,80	46,400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,20	25,600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	45,00	2,250
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	64,00	7,680
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	120,00	40,800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	45,00	4,500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	38,00	0,570
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc			722,289 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
	2924127322065/4 0	Фильтр сетчатый Ду40 Ру-0,6МПа	buc	1,0000	450,00	454,500
36	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc			489,989 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
	2924127322065/2 5	Фильтр сетчатый Ду25 Ру-6 бар	buc	1,0000	220,00	222,200
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc			444,539 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
	2924127322065/2 0	Фильтр сетчатый Ду20 Ру-6 бар	buc	1,0000	175,00	176,750
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc			144,579 17,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	287527420510010	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением MATIC Dy 10	buc	1,0000	125,00	125,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
		1.4. Гребенка распределительная				
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc			121,579 17,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2875274205100/1 5*	Вентиль спускной ф15 15кч18п2	buc	1,0000	102,00	102,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc			144,579 17,465
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	116,43	17,465
	2875274205100/1 5**	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	125,00	125,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				

1	2	3	4	5	6	7
41	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / ОПБ-1/45 - 4buc / suport gata vopsit / se modifica suport mobil din buc in kg cu pastrarea normei de consum	kg			51,625 7,767
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	116,43	3,883
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	116,43	3,883
	2875277347000*	Suport mobil pt conducte gata vopsit	kg	1,0000	35,00	35,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	64,00	7,467
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	45,00	0,375
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	45,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	22,50	0,183
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,625
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,208
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata / Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg			61,779 26,779
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	116,43	26,779
	2710700000000*	Suporti sau dispozitive gata vopsite	kg	1,0000	35,00	35,000
		1.6. Теплоизоляционные материалы				
43	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолкна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3			4 935,089 1 699,879
	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	116,43	1 432,089
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	116,43	267,789
	10106221/35	Конструкции теплоизоляционные полносборные из полотна холстопршивного из отходов стекловолкна марки ХПС-Т-5 ТУ 6-11-254-77	m3	1,0300	3 000,00	3 184,211
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	45,00	51,000
44	IzH40A	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3			4 933,658 1 699,856
	7134050013250	Izolator	h-om	12,3000	116,43	1 432,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	116,43	267,778
	10106221/36	Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125	m3	1,0300	3 000,00	3 182,821
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	45,00	50,981
45	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			222,471 27,361
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	116,43	27,361
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	42,80	194,868
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,92	0,241
46	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			75,137 68,577
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	116,43	68,577
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,82	6,560
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
47	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel,	buc			2 533,940

1	2	3	4	5	6	7
		monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw				2 095,740
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	116,43	2 095,740
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	125,00	250,000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	8,90	71,200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	5,80	46,400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	3,20	25,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	45,00	11,250
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	5,00	31,500
48	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Гидравлический разделитель	buc			631,599
						617,079
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	116,43	617,079
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	125,00	6,250
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	45,00	6,750
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0400	38,00	1,520
49	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			426,368
						302,718
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	116,43	302,718
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	45,00	22,500
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	52,40	52,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	45,00	2,700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	45,00	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	120,00	38,400
50	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			512,690
						349,290
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	116,43	349,290
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	45,00	22,500
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	52,40	52,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	45,00	3,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	45,00	6,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	120,00	76,800
51	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			509,589
						267,789
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	116,43	267,789
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,40	104,800
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	45,00	15,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,350
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	25,00	75,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	12,55	37,650
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
52	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l	buc			1 433,721
						593,793
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	116,43	593,793
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	125,00	625,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	45,00	36,450
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0330	38,00	1,254
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	78,00	1,794
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,35	10,800
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	3,56	42,720
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,25	10,000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,69	20,280
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,69	5,520
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,20	14,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	64,00	10,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	120,00	51,600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	64,00	8,000
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	5,00	0,350
53	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l	buc			1 387,349
						547,221
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7000	116,43	547,221
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	125,00	625,000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	45,00	36,450
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,35	10,800
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	3,56	42,720
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,25	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,69	20,280
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,69	5,520
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	1,20	14,400
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	64,00	8,000
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	38,00	1,254
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	78,00	1,794
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	64,00	10,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	120,00	51,600
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0700	20,00	1,400
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	5,00	0,350
54	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			267,789 267,789
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
55	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm / doar manopera	buc			407,505 407,505
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	116,43	407,505
56	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc			407,771 395,862
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	116,43	395,862
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	42,80	1,284
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	45,00	5,625
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	100,00	5,000
		2.2. Трубопроводная арматура				
57	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			124,963 119,923
	1	Muncitor	h-om	1,0300	116,43	119,923
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	120,00	5,040
		2.3. Гребенка распределительная				
58	IA18A	Armatuuri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			17,490 16,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	116,43	16,300
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	38,00	0,380
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,270
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,00	0,540
59	IA18B	Armatuuri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			47,382 46,572
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	45,00	0,270
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	45,00	0,540
60	IA18I	Armatuuri fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc			139,256 122,251
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	116,43	122,251
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	120,00	11,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	64,00	2,944
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	64,00	1,280
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
		2.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
61	IA18I	Armatuuri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладные конструкции / exclusiv teava, mufa	buc			139,256 122,251
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	116,43	122,251
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	120,00	11,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	64,00	2,944
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	64,00	1,280
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,540
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
		3. Utilaj				
		3.1. Оборудование				
62	pretdepiata	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной	buc			27 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog				0,000
	900162	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=32,0 кВт (27515 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 32TCL sau analog	buc	1,0000	27 500,00	27 500,000
63	pretdepiata	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc			29 800,000 0,000
	900163	Котлоагрегат водогрейный газовый настенный с газовой атмосферной горелкой с возможностью подключения к внешнему бойлеру, с принудительным отводом дымовых газов, КПД 90-92%, номинальной теплопроизводительностью Q=28,0 кВт (24076 ккал/ч), N=150W с погодозависимой автоматикой tip THERM 28TLXZ sau analog	buc	1,0000	29 800,00	29 800,000
64	pretdepiata	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc			1 700,000 0,000
	900164	Гидравлический разделитель V=2.5 м3/ч Ду25	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
65	pretdepiata	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc			4 615,850 0,000
	900165	Насос сетевой воды G=1,0 м3/ч, H=5,0м, Nэл.=0,06 кВт 1-но фазный tip Prim AX 25-8 180 RED sau analog	buc	1,0000	4 615,85	4 615,850
66	pretdepiata	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip Modula 32-10 180 RED sau analog	buc			11 482,120 0,000
	900166	Насос сетевой воды G=1,12 м3/ч, H=8,5м, Nэл.=0,2 кВт 1-но фазный tip Modula 32-10 180 RED sau analog	buc	1,0000	11 482,12	11 482,120
67	pretdepiata	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW sau analog	buc			9 167,670 0,000
	900167	Емкостный водонагреватель V=100.0л, тепловой мощностью с встроенным эл. нагревательным элементом N=2.2 кВт tip ОКСЕ-100 NTR/2,2 kW sau analog	buc	1,0000	9 167,67	9 167,670
68	pretdepiata	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc			3 639,170 0,000
	900168	Расширительный бак, объемом 80 литров Ру - 3 бар MAXI VAREM LR80 sau analog	buc	1,0000	3 639,17	3 639,170
69	pretdepiata	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc			1 020,850 0,000
	900169	Расширительный бак, объемом 12 литров Ру - 6 бар Intervarem LS12 sau analog	buc	1,0000	1 020,85	1 020,850
70	pretdepiata	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,3 м3/h Antical medium sau analog	buc			1 755,000 0,000
	900170	Противонакипное магнитное устройство G=0,1,,3 м3/h Antical medium sau analog	buc	1,0000	1 755,00	1 755,000
71	pretdepiata	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc			975,800 0,000
	900171	Пропорциональный дозатор полифосфата Ду-15 мм tip DOSAPHOS-250 sau analog	buc	1,0000	975,80	975,800
72	pretdepiata	Деаэраатор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc			2 132,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	900173	Деаэратор Ventojet VGA-20 " Pneumatex" sau analog	buc	1,0000	2 132,00	2 132,000
73	pretdepiata	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc			4 500,000 0,000
	900174	Гребенка распределительная из трубопровода по ГОСТ 10704-91 ф76х3.0 L=900мм	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
		3.2. Трубопроводная арматура				
74	pretdepiata	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc			1 278,900 0,000
	900174*	Клапан подпитки Ду15 со встроенным обратным клапаном Ру-1,5 кгс/см2	buc	1,0000	1 278,90	1 278,900
		3.3. Гребенка распределительная				
75	pretdepiata	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc			156,500 0,000
	900175	Термометр технический ТТЖ П N3 2 240*66	buc	1,0000	156,50	156,500
76	pretdepiata	Манометр МП4-У 0-1 мПа	buc			125,800 0,000
	900176	ТМанометр МП4-У 0-1 мПа	buc	1,0000	125,80	125,800
77	pretdepiata	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc			160,000 0,000
	900177	Закладные для термометра Зкч-3-75	buc	1,0000	160,00	160,000
78	pretdepiata	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc			160,000 0,000
	900178	Закладные для манометра Зкч-53-76	buc	1,0000	160,00	160,000
		3.4. Закладные конструкции для установки КиП и А				
79	pretdepiata	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc			400,000 0,000
	900179	Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе ЗКЧ-2-87	buc	1,0000	400,00	400,000
80	pretdepiata	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc			250,000 0,000
	900180	Закладная конструкция для измерения давления на прямых участках ЗКЧ-287.00.90	buc	1,0000	250,00	250,000
81	pretdepiata	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc			250,000 0,000
	900181	Закладная конструкция для измерения давления на угловых участках ЗКЧ-275.00.90	buc	1,0000	250,00	250,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-9
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI) Casa parohiala

Valoarea de deviz 75 847,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa Parhiala				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,500	23,286 23,286	151,359 151,359
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,500	58,215 58,215	87,323 87,323
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,500	42,057 34,929	273,369 227,038
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,500	62,058 52,393	93,087 78,590
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	17,464 17,464	122,251 122,251
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea	buc	5,000	67,529 67,529	337,647 337,647

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	19,320 17,465	231,837 209,574
		Total Casa Parhiala Inclusiv salariu				1 296,873 1 213,782
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,873
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			291,308
		<i>Cheltuiel de transport</i>	7,00 %			4,885
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			159,307
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			105,141
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 857,514 1 213,782
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc	1,000	2 820,110 2 794,320	2 820,110 2 794,320
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc	2,000	818,460 815,010	1 636,920 1 630,020
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000	295,846 239,846	591,692 479,692
11	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1	buc	1,000	476,485 465,720	476,485 465,720
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	21,000	242,169 232,860	5 085,550 4 890,060
13	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	21,000	43,941 40,750	922,760 855,760
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc	3,000	117,550 116,430	352,650 349,290
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,000	117,550 116,430	470,200 465,720
16	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc	4,000	43,938 40,751	175,752 163,002
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,600	1 570,510	2 512,816

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg			1 443,732	2 309,971
18		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	150,000	10,200 0,000	1 530,000 0,000
19		Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	10,000	16,800 0,000	168,000 0,000
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	3 248,134 2 771,034	3 248,134 2 771,034
21		Teava PVC φ16 mm	m	100,000	4,550 0,000	455,000 0,000
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala Inklusiv salariu				20 446,069 17 174,589
		<i>Cheltuieli direkte</i>	lei			20 446,069
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 121,901
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			210,114
		<i>Cehltuieil de regie</i>	76,00 %			13 052,688
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			2 269,846
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				40 100,618 17 174,589
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
22		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,000	3 060,850 0,000	3 060,850 0,000
23		Modul GSM (transmitator)	buc	1,000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000
24		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,000	1 516,700 0,000	1 516,700 0,000
25		Baterii acumulatoroare АКБ-12V 7A/H	buc	2,000	317,000 0,000	634,000 0,000
26		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	1,000	158,350 0,000	158,350 0,000
27		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	23,000	250,000 0,000	5 750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	23,000	55,000 0,000	1 265,000 0,000
29		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	3,000	380,000 0,000	1 140,000 0,000
30		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	3,000	1 158,350 0,000	3 475,050 0,000
31		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,000	1 012,500 0,000	1 012,500 0,000
32		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	1,000	1 533,350 0,000	1 533,350 0,000
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala Inklusiv salariu				20 995,800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 995,800
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			251,950
		Total Utilaj Inklusiv salariu				21 247,750

		Cheltuieli directe	lei	63 205,85
		TVA	20,00 %	12 641,17
		Total deviz: Inklusiv salariu		75 847,02 18 388,36

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-9
Semnalizare incendiu (25/11-22.23-SI) Casa parohiala**

Valoarea de deviz 75 847,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	147,510	116,43	17 174,589
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,230	116,43	143,209
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,625	116,43	305,628
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,050	116,43	238,682
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,520	116,43	526,263
		Total manopera				18 388,36

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	45 000,00	90,000
2.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000	72 400,00	0,000
3.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	42 500,00	0,000
4.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,018	65,00	1,170
5.	1012073	Ate aspre	kg	0,004	45,00	0,180
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,950	22,50	133,875
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,00	134,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	435,25	5,223
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004	435,25	1,741
10.	22-22	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,000	3 060,85	3 060,850
11.	22-23	Modul GSM (transmitator)	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
12.	22-24	Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,000	1 516,70	1 516,700
13.	22-25	Baterii acumulatori АКБ-12V 7А/Н	buc	2,000	317,00	634,000
14.	22-26	Modul cu releu RELIINT sau analog	buc	1,000	158,35	158,350
15.	22-27	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	23,000	250,00	5 750,000
16.	22-28	Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	23,000	55,00	1 265,000
17.	22-29	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	3,000	380,00	1 140,000
18.	22-30	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	3,000	1 158,35	3 475,050
19.	22-31	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,000	1 012,50	1 012,500
20.	22-32	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	1,000	1 533,35	1 533,350

21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	6 800,00	0,000
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,065	3,50	59,727
23.	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,038	125,00	4,750
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,155	20,00	3,100
25.	4110006	Apa distilata	kg	5,600	20,00	112,000
26.	5009030	Flanse	10 buc	1,000	10,00	10,000
27.	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	10,00	67,000
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,75	13,500
29.	5009070	Racordari	10 buc	1,800	12,50	22,500
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013	120,00	1,560
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,007	55,00	0,385
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,015	60,00	0,900
33.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	35 000,00	0,000
34.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,221	250,00	55,250
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,800	250,00	200,000
36.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,026	60,00	1,560
37.	600-1	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	150,000	10,20	1 530,000
38.	600-2	Cablu de alimentare din cupru ВВГнг FRLS 3x1,5	m	10,000	16,80	168,000
39.	600-3	Teava PVC Ø16 mm	m	100,000	4,55	455,000
		Total materiale de construcții				24 067,21

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,700	25,00	142,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,355	20,00	7,100
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,248	25,00	6,200
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,650	15,00	54,750
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,600
		Total utilaje de construcții				283,15

Cheltuieli directe	lei	63 205,85
TVA	20,00 %	12 641,17

Total deviz:

75 847,02

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa Parhiala				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			23,286
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	116,43	23,286
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			58,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	116,43	58,215
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			42,057
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,929
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,201
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,377
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			62,058
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	116,43	52,393
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,50	7,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	435,25	0,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 800,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	20,00	0,600
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,464
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	116,43	2,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	116,43	15,136
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			67,529
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	116,43	5,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	116,43	61,708
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,320
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	116,43	8,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	116,43	9,314
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,25	0,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,300
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: centrala conventionala 4 zone, extensibila la 20	buc			2 820,110 2 794,320
	1	Muncitor	h-om	24,0000	116,43	2 794,320
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	65,00	0,390
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	22,50	9,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0560	250,00	14,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
9	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune / Modul GSM, ATS-100	buc			818,460 815,010
	1	Muncitor	h-om	7,0000	116,43	815,010
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	45,00	0,090
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0120	250,00	3,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060	60,00	0,360
10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			295,846 239,846
	1	Muncitor	h-om	2,0600	116,43	239,846
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	20,00	56,000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	35 000,00	0,000
11	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1	buc			476,485 465,720
	1	Muncitor	h-om	4,0000	116,43	465,720
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010	65,00	0,065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	22,50	6,750
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0080	250,00	2,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,950
12	10-08-002-02	Avertizoare "HIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			242,169 232,860
	1	Muncitor	h-om	2,0000	116,43	232,860
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	65,00	0,034
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	22,50	5,625
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0050	250,00	1,250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
13	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			43,941 40,750
	1	Muncitor	h-om	0,3500	116,43	40,750
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	72 400,00	0,000
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	125,00	0,190
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1200	25,00	3,000
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual	buc			117,550 116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,430
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0040	250,00	1,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	60,00	0,120
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc			117,550 116,430
	1	Muncitor	h-om	1,0000	116,43	116,430
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0,0040	250,00	1,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	60,00	0,120
16	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sirenei	buc			43,938 40,751
	1	Muncitor	h-om	0,3500	116,43	40,751
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	72 400,00	0,000
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,0015	125,00	0,188
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
		(curentului continuu)				
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 570,510 1 443,732
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,732
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	45 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	42 500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,975
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	55,00	0,241
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,563
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,000
18		Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m			10,200 0,000
	600-1	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru KOPKEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90	m	1,0000	10,20	10,200
19		Cablu de alimentare din cupru BBΓнг FRLS 3x1,5	m			16,800 0,000
	600-2	Cablu de alimentare din cupru BBΓнг FRLS 3x1,5	m	1,0000	16,80	16,800
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 248,134 2 771,034
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,034
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	45 000,00	90,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,75	13,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,50	22,500
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
21		Teava PVC φ16 mm	m			4,550 0,000
	600-3	Teava PVC φ16 mm	m	1,0000	4,55	4,550
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu. Casa Parhiala				
22		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc			3 060,850 0,000
	22-22	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 tip SmartLine020-4 sau analog	buc	1,0000	3 060,85	3 060,850
23		Modul GSM (transmitator)	buc			1 450,000 0,000
	22-23	Modul GSM (transmitator)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
24		Radio emitator ATS-100 sau analog	buc			1 516,700 0,000
	22-24	Radio emitator ATS-100 sau analog	buc	1,0000	1 516,70	1 516,700
25		Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H	buc			317,000 0,000
	22-25	Baterii acumuloare АКБ-12V 7A/H	buc	1,0000	317,00	317,000
26		Modul cu releu REL1INT sau analog	buc			158,350 0,000
	22-26	Modul cu releu REL1INT sau analog	buc	1,0000	158,35	158,350
27		Detector optic de fum ID100 sau analog	buc			250,000 0,000
	22-27	Detector optic de fum ID100 sau analog	buc	1,0000	250,00	250,000
28		Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc			55,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	22-28	Baza pentru detector EB0010 sau analog	buc	1,0000	55,00	55,000
29		Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc			380,000 0,000
	22-29	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010 sau analog	buc	1,0000	380,00	380,000
30		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc			1 158,350 0,000
	22-30	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior tip IS0020RE sau analog	buc	1,0000	1 158,35	1 158,350
31		Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc			1 012,500 0,000
	22-31	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy sau analog	buc	1,0000	1 012,50	1 012,500
32		Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc			1 533,350 0,000
	22-32	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma tip ESB020 sau analog	buc	1,0000	1 533,35	1 533,350

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

**Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior (25/11-22.23
IEE/REAE)**

Valoarea de deviz 237 941,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	54,000	239,85 239,85	12 951,67 12 951,67
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	9,000	129,24 129,24	1 163,14 1 163,14
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,300	31,42 0,00	480,70 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,090	218,22 34,89	19,64 3,14
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,000	36,09 36,09	1 624,20 1 624,20
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,450	1 262,69 1 026,91	568,21 462,11

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	4,200	458,63 454,08	1 926,23 1 907,12
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3	4,200	102,13 100,13	428,95 420,55
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	1 km	0,016	61 285,00 15 485,00	980,56 247,76
10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEI 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic	buc	5,000	5 425,97 1 018,76	27 129,85 5 093,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 273,15
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			5 729,64
		<i>Cheltueili de transport</i>	7,00 %			1 531,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			5 453,45
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			3 599,28
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				63 587,21 23 873,50
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Fixare				
11	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament	buc	1,000	1 256,05 386,55	1 256,05 386,55
12	pretdepiata	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,000	67,50 0,00	67,50 0,00
13	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc	2,000	575,33 328,33	1 150,66 656,66
14	pretdepiata	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	2,000	78,00 0,00	156,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	pretdepiata	Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	4,000	4,75 0,00	19,00 0,00
16	pretdepiata	Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc	4,000	13,75 0,00	55,00 0,00
		Total Fixare Inclusiv salariu				2 704,21 1 043,21
		2.2. Cabluri				
17	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	10 087,05 1 990,95	4 034,82 796,38
18	pret de piata m	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	40,000	36,50 0,00	1 460,00 0,00
19	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,200	1 589,50 852,27	3 496,89 1 874,99
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	2 231,83 1 443,73	669,55 433,12
21	pret de piata m	Cablu АПВБ6ШВ-1 5x16mm2	m	22,000	43,35 0,00	953,70 0,00
22	pret de piata m	Cablu АПВБ6ШВ-1 3x10mm2	m	228,000	30,85 0,00	7 033,80 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,580	2 231,64 1 443,74	1 294,35 837,37
24	pret de piata m	Cablu АПВБ6ШВ-1 5x10mm2	m	30,000	40,20 0,00	1 206,00 0,00
25	pret de piata m	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	20,000	15,20 0,00	304,00 0,00
26	pret de piata m	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	8,000	61,50 0,00	492,00 0,00
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,200	7 508,43 771,93	16 518,55 1 698,25
28	pretdepiata	Nisip cernut	m3	9,000	435,25 0,00	3 917,25 0,00
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,200	6 481,96 757,96	14 260,31 1 667,51
30	pretdepiata	Caramida plina 250x120x65	buc	600,000	8,90 0,00	5 340,00 0,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,080	7 055,62 4 040,12	564,45 323,21
32	pret de piata m	Tub metalic gofrat cu izolatie d- 32mm P3 ЦП-ф32	m	8,000	17,50 0,00	140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabluri Inclusiv salariu				61 685,67 7 630,83
		2.3. Panou de evidenta				
33	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc	1,000	448,96 270,12	448,96 270,12
34	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
35	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	114,79 101,29	114,79 101,29
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	360,36 270,12	360,36 270,12
37	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta / descarcator	buc	1,000	170,46 131,57	170,46 131,57
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	232,98 181,63	232,98 181,63
		Total Panou de evidenta Inclusiv salariu				1 342,55 954,73
		2.4. Panou de distributie				
39	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	855,38 406,34	855,38 406,34
40	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
41	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	360,36 270,12	360,36 270,12
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,000	232,98 181,63	1 164,90 908,15
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc	2,000	132,09 130,40	264,17 260,80
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc	1,000	134,78 130,40	134,78 130,40
		Total Panou de distributie Inclusiv salariu				2 794,59 1 975,81
		2.5. Corpuri de iluminat				
45	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	5,000	425,56 149,03	2 127,80 745,15

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc	11,000	46,57 46,57	512,29 512,29
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				2 640,09 1 257,44
		2.6. Accesorii				
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,600	1 323,55 965,20	794,13 579,12
48		Electrod vertical din otel rotund $\phi 20$ mm	m	18,000	231,50 0,00	4 167,00 0,00
49	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,350	2 464,60 1 932,74	862,61 676,46
50		Banda din otel zincata 40x4 mm	m	35,000	57,50 0,00	2 012,50 0,00
		Total Accesorii Inclusiv salariu				7 836,24 1 255,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 003,35
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			3 388,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 005,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 729,38
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			5 707,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				100 834,22 14 117,60
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de evidenta				
51		Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,000	1 916,67 0,00	1 916,67 0,00
52		Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,000	1 559,00 0,00	1 559,00 0,00
53		Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,000	104,00 0,00	104,00 0,00
54		Limitator de supratensiune OIIC1-B 4P 400V	buc	2,000	1 327,50 0,00	2 655,00 0,00
55		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,000	86,67 0,00	86,67 0,00
		Total Panou de evidenta Inclusiv salariu				6 321,34
		3.2. Panou de distributie				

1	2	3	4	5	6	7
56		Panou de distributie, cutie metalica tip ШМП-2-0 У1 IP65	buc	1,000	1 253,00 0,00	1 253,00 0,00
57		Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,000	104,00 0,00	104,00 0,00
58		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	2,000	86,67 0,00	173,34 0,00
59		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,000	86,67 0,00	86,67 0,00
60		Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	2,000	220,00 0,00	440,00 0,00
61		Contactator КМИ 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	2,000	142,00 0,00	284,00 0,00
62		Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
		Total Panou de distributie Inclusiv salariu				2 461,01
		3.3. Corpuri de iluminat				
63		Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	5,000	2 790,85 0,00	13 954,25 0,00
64		Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc	11,000	975,00 0,00	10 725,00 0,00
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				24 679,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 461,60
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			401,54
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 863,14

		Cheltuieli directe	lei	198 284,57
		TVA	20,00 %	39 656,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		237 941,48 37 991,10

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior (25/11-22.23
IEE/REAE)**

Valoarea de deviz 237 941,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	118,982	116,43	13 853,077
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100	116,43	244,503
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,400	116,43	512,292
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,750	116,43	5 093,812
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,176	116,43	16 204,262
6.	9312040019600	Sapator	h-om	17,892	116,43	2 083,165
		Total manopera				37 991,10

Materiale:

1.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	22 000,00	88,000
2.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,084	42,50	3,570
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	38 000,00	76,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,677	70,80	118,731
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,014	45,00	0,630
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,594	84,20	134,215
7.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,112	15,00	1,680
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,504	10,00	115,040
9.	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,060	65,00	3,900
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,064	38,00	2,432
11.	1019852	Vopsea	kg	0,370	84,20	31,153
12.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,800	55,20	44,160
13.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,000	415,25	0,000
14.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,900	415,25	373,725
15.	1421102200642	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,000	435,25	435,250
16.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,006	435,25	2,611
17.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,003	5 500,00	16,500
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500,000	2,85	1 425,000
19.	2811106302048-K	Stalp pentru felinar cu usa KARMEI 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal	buc	5,050	3 738,35	18 878,667

		Fumagalli				
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,840	20,00	16,800
21.	5009031	Scoabe	10 buc	2,000	10,00	20,000
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,800	2,00	1,600
23.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	1,00	48,800
24.	5009070	Racordari	10 buc	0,080	10,00	0,800
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,400	12,55	105,420
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,027	125,00	3,375
27.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,050	65,00	3,250
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,259	50,00	12,950
29.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	55,00	0,550
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,222	60,00	13,320
31.	5009825	Cercel	buc	3,200	15,00	48,000
32.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	1,540	250,00	385,000
33.	530-01821	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	m	16,000	45,80	732,800
34.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,500	45,00	22,500
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,054	38,00	2,052
36.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,194	60,00	11,640
37.	700-AVDТ32-2P/C10/30	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	2,000	220,00	440,000
38.	700-BA47-29/3/C16	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,000	86,67	86,670
39.	700-BA47-29/3/C25	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	2,000	86,67	173,340
40.	700-BA47-29/3/C32	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,000	86,67	86,670
41.	700-BH32/3/40	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,000	104,00	104,000
42.	700-BH32/3/50	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,000	104,00	104,000
43.	700-BZUM-63	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,000	1 916,67	1 916,670
44.	700-cont	Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,000	1 559,00	1 559,000
45.	700-D-P2W30	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc	11,000	975,00	10 725,000
46.	700-FR7E	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,000	120,00	120,000
47.	700-KM10910	Contactator КМИ 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	2,000	142,00	284,000
48.	700-OPS-1B/4	Limitator de supratensiune ОПС1-В 4P 400V	buc	2,000	1 327,50	2 655,000
49.	700-Sfera	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	5,000	2 790,85	13 954,250
50.	700-SMP-2	Panou de distributie, cutie metalica tip ИИМП-2-0 Y1 IP65	buc	1,000	1 253,00	1 253,000
51.	9001-12	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,000	67,50	67,500
52.	9001-14	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	2,000	78,00	156,000
53.	9001-15	Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	4,000	4,75	19,000
54.	9001-16	Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc	4,000	13,75	55,000
55.	9001-28	Nisip cernut	m3	9,000	435,25	3 917,250
56.	9001-30	Caramida plina 250x120x65	buc	600,000	8,90	5 340,000
57.	9001-34	Pictograma pe panou	buc	2,000	15,00	30,000
58.	9002-18	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	40,000	36,50	1 460,000
59.	9002-21	Cablu АПвБ6ПБ-1 5x16mm2	m	22,000	43,35	953,700
60.	9002-22	Cablu АПвБ6ПБ-1 3x10mm2	m	228,000	30,85	7 033,800
61.	9002-24	Cablu АПвБ6ПБ-1 5x10mm2	m	30,000	40,20	1 206,000
62.	9002-25	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	20,000	15,20	304,000
63.	9002-26	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	8,000	61,50	492,000
64.	9002-32	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ЦП-φ32	m	8,000	17,50	140,000
65.	9002-48	Electrod vertical din otel rotund φ20 mm	m	18,000	231,50	4 167,000
66.	9002-50	Banda din otel zincata 40x4 mm	m	35,000	57,50	2 012,500
		Total materiale de constructii				83 995,46

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei	h-ut	22,446	800,00	17 956,800

		principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,502	25,00	187,550
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,507	20,00	150,140
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,370	550,00	753,500
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,370	550,00	4 603,500
6.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,241	20,00	124,820
7.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,030	550,00	16,500
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600	25,00	15,000
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,244	25,00	106,100
10.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,320	15,00	4,800
11.	331451	Foreze electrice	h-ut	0,355	15,00	5,325
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,125	800,00	900,000
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,874	550,00	480,700
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400	20,00	8,000
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,170	550,00	93,500
16.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	22,446	550,00	12 345,300
		Total utilaje de constructii				37 751,54

Cheltuieli directe	lei	198 284,57
TVA	20,00 %	39 656,91

Total deviz: **237 941,48**

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			239,85 239,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	116,43	239,846
2	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			129,24 129,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	116,43	129,237
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,418
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			218,22 34,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	116,43	34,933
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0020	415,25	0,000
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,3300	550,00	183,333
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,09 36,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,093
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 262,69 1 026,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,913
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,778
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			458,63 454,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	116,43	58,215
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	116,43	395,862
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	435,25	0,622
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 500,00	3,929
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			102,13 100,13
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	116,43	100,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,000
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	1 km			61 285,00 15 485,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	116,43	15 485,188
	530-01821	Executarea conductelor din tevi de polietilena D63mm	m	1 000,0000	45,80	45 800,000
10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti,	buc			5 425,97

1	2	3	4	5	6	7
		gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli sau analog stil clasic				1 018,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	116,43	1 018,762
	2811106302048-K	Stalp pentru felinar cu usa KARMEL 3500 x 275/60 mm Otel/Polimer Fumagalli cu Ancora pentru stalp Tip C 182 x 235 x 14 mm Metal Fumagalli	buc	1,0100	3 738,35	3 775,733
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,85	285,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	435,25	87,050
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	415,25	74,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	20,00	1,680
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	800,00	180,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Fixare				
11	33-04-013-3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament	buc			1 256,05
						386,55
	1	Muncitor	h-om	3,3200	116,43	386,548
	542-9025	Lubrifiant "3ÐC"	kg	0,5000	45,00	22,500
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,3700	550,00	753,500
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1700	550,00	93,500
12	pretdepiata	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc			67,50
						0,00
	9001-12	Intinzator pentru tros carlig-inel M8	buc	1,0000	67,50	67,500
13	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc			575,33
						328,33
	1	Muncitor	h-om	2,8200	116,43	328,332
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	800,00	16,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4000	550,00	220,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
14	pretdepiata	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc			78,00
						0,00
	9001-14	Suport de ancorare CA1500 (CA 1500/2000, SO253)	buc	1,0000	78,00	78,000
15	pretdepiata	Clama CF-20 (A200, NC20)	buc			4,75
						0,00
	9001-15	Clama CF-20 (A200, NC20)	buc	1,0000	4,75	4,750
16	pretdepiata	Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A- 2007)	buc			13,75
						0,00
	9001-16	Banda de otel 20x0.7x1000 mm JIM-50 (A-2007)	buc	1,0000	13,75	13,750
		2.2. Cabluri				
17	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			10 087,05
						1 990,95
	1	Muncitor	h-om	17,1000	116,43	1 990,952
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,2100	42,50	8,925
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	125,00	0,625
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	60,00	0,300
	5009825	Cercel	buc	8,0000	15,00	120,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,3900	800,00	312,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	25,00	68,750
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	20,00	55,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,3000	550,00	7 315,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,500
18	pret de piata m	Cablu AVVGt 4x16mm2	m			36,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	9002-18	Cablu AVVGt 4x16mm2	m	1,0000	36,50	36,500
19	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 589,50 852,27
	1	Muncitor	h-om	7,3200	116,43	852,268
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	125,00	1,023
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	50,00	2,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	60,00	5,755
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,3900	800,00	312,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	25,00	42,750
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	20,00	34,200
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,500
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 231,83 1 443,73
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,733
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	125,00	0,833
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,167
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,600
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,3900	800,00	312,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,500
21	pret de piata m	Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m			43,35 0,00
	9002-21	Cablu АПвБ6Шв-1 5x16mm2	m	1,0000	43,35	43,350
22	pret de piata m	Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m			30,85 0,00
	9002-22	Cablu АПвБ6Шв-1 3x10mm2	m	1,0000	30,85	30,850
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 231,64 1 443,74
	1	Muncitor	h-om	12,4000	116,43	1 443,733
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	125,00	1,078
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,172
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	60,00	0,621
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,3900	800,00	311,724
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,00	214,310
24	pret de piata m	Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m			40,20 0,00
	9002-24	Cablu АПвБ6Шв-1 5x10mm2	m	1,0000	40,20	40,200
25	pret de piata m	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m			15,20 0,00
	9002-25	Cablu VVGng 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,20	15,200
26	pret de piata m	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m			61,50 0,00
	9002-26	Cablu VVGng 5x4,0mm2	m	1,0000	61,50	61,500
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			7 508,43 771,93
	1	Muncitor	h-om	6,6300	116,43	771,931
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	4,9900	800,00	3 992,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	550,00	2 744,500
28	pretdepiata	Nisip cernut	m3			435,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	9001-28	Nisip cernut	m3	1,0000	435,25	435,250
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			6 481,96
						757,96
	1	Muncitor	h-om	6,5100	116,43	757,959
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	4,2400	800,00	3 392,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	550,00	2 332,000
30	pretdepiata	Caramida plina 250x120x65	buc			8,90
						0,00
	9001-30	Caramida plina 250x120x65	buc	1,0000	8,90	8,900
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 055,62
						4 040,12
	1	Muncitor	h-om	34,7000	116,43	4 040,125
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	1 100,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	70,80	74,337
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,000
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	55,20	552,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,00	10,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	12,55	62,750
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	800,00	180,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,000
	331451	Foreze electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,563
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	550,00	123,750
32	pret de piata m	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ИП-φ32	m			17,50
						0,00
	9002-32	Tub metalic gofrat cu izolatie d-32mm P3 ИП-φ32	m	1,0000	17,50	17,500
		2.3. Panou de evidenta				
33	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic	buc			448,96
						270,12
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,314
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	84,20	2,526
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1200	800,00	96,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	550,00	66,000
34	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc			15,00
						0,00
	9001-34	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,000
35	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			114,79
						101,29
	1	Muncitor	h-om	0,8700	116,43	101,294
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0100	800,00	8,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	550,00	5,500
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			360,36
						270,12
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3800	84,20	31,996
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	38,00	0,532
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,20	3,957
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	55,00	0,110
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0360	60,00	2,160

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0050	800,00	4,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,00	2,750
37	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta / descarcator	buc			170,46 131,57
	1	Muncitor	h-om	1,1300	116,43	131,566
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1400	84,20	11,788
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	800,00	16,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	20,00	0,100
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			232,98 181,63
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	84,20	4,126
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	38,00	0,228
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	84,20	3,031
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
		2.4. Panou de distributie				
39	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			855,38 406,34
	1	Muncitor	h-om	3,4900	116,43	406,341
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	70,80	17,700
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,1700	84,20	14,314
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	84,20	2,526
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2900	800,00	232,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,1500	20,00	23,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	550,00	159,500
40	pretdepiata	Pictograma pe panou	buc			15,00 0,00
	9001-34	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,000
41	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			360,36 270,12
	1	Muncitor	h-om	2,3200	116,43	270,118
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	45,00	0,180
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3800	84,20	31,996
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	38,00	0,532
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	84,20	3,957
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	55,00	0,110
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,00	0,342
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0360	60,00	2,160

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0050	800,00	4,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,00	2,750
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			232,98 181,63
	1	Muncitor	h-om	1,5600	116,43	181,631
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	70,80	4,956
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	45,00	0,045
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490	84,20	4,126
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	15,00	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	38,00	0,228
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	84,20	3,031
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	12,55	12,550
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,055
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	38,00	0,228
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,600
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,600
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
43	08-03-575-1	Dispozitiv: Contactor	buc			132,09 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,401
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	84,20	1,684
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Fotoreleu	buc			134,78 130,40
	1	Muncitor	h-om	1,1200	116,43	130,402
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	84,20	1,684
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	800,00	1,600
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,100
		2.5. Corpuri de iluminat				
45	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc			425,56 149,03
	1	Muncitor	h-om	1,2800	116,43	149,030
	1019460	Banda "ИТХВ-304"	kg	0,0120	65,00	0,780
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0100	65,00	0,650
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,600
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0200	800,00	16,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4500	550,00	247,500
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	550,00	11,000
46	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc			46,57 46,57
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	116,43	46,572
		2.6. Accesorii				
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 323,55 965,20
	1	Muncitor	h-om	8,2900	116,43	965,205
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	38 000,00	63,333
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	70,80	55,223
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1400	800,00	112,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,5400	20,00	50,800
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	550,00	77,000

1	2	3	4	5	6	7
48		Electrod vertical din otel rotund $\phi 20$ mm	m			231,50 0,00
	9002-48	Electrod vertical din otel rotund $\phi 20$ mm	m	1,0000	231,50	231,500
49	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			2 464,60 1 932,74
	1	Muncitor	h-om	16,6000	116,43	1 932,737
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	38 000,00	108,571
	1011924	Electrozi $\varnothing 42A$, diametru 4 mm	kg	0,9000	70,80	63,720
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2200	800,00	176,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,1300	20,00	62,571
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	550,00	121,000
50		Banda din otel zincata 40x4 mm	m			57,50 0,00
	9002-50	Banda din otel zincata 40x4 mm	m	1,0000	57,50	57,500
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de evidenta				
51		Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc			1 916,67 0,00
	700-BZUM-63	Panou de evidenta BZUM DDE-3-63	buc	1,0000	1 916,67	1 916,670
52		Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc			1 559,00 0,00
	700-cont	Contor electronic tip Un=380/220V In=5-80A clasa precizie 1, ZMR-110	buc	1,0000	1 559,00	1 559,000
53		Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc			104,00 0,00
	700-BH32/3/50	Separator de sarcina BH-32 3P In=50A	buc	1,0000	104,00	104,000
54		Limitator de supratensiune OIIC1-B 4P 400V	buc			1 327,50 0,00
	700-OPS-1B/4	Limitator de supratensiune OIIC1-B 4P 400V	buc	1,0000	1 327,50	1 327,500
55		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc			86,67 0,00
	700-BA47-29/3/C32	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=32A	buc	1,0000	86,67	86,670
		3.2. Panou de distributie				
56		Panou de distributie, cutie metalica tip IIIMII-2-0 Y1 IP65	buc			1 253,00 0,00
	700-SMP-2	Panou de distributie, cutie metalica tip IIIMII-2-0 Y1 IP65	buc	1,0000	1 253,00	1 253,000
57		Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc			104,00 0,00
	700-BH32/3/40	Separator de sarcina BH-32 3P In=40A	buc	1,0000	104,00	104,000
58		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc			86,67 0,00
	700-BA47-29/3/C25	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=25A	buc	1,0000	86,67	86,670
59		Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc			86,67 0,00
	700-BA47-29/3/C16	Intreruptor automat BA47-29 3P C In=16A	buc	1,0000	86,67	86,670
60		Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc			220,00 0,00
	700-AVDT32-2P/C10/30	Intrerupator diferential AVDT32-2P/C10/30mA	buc	1,0000	220,00	220,000
61		Contactior KMI 10910-9A 230/AC3 In9A	buc			142,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	700-KM10910	Contactator KMH 10910-9A 230/AC3 In9A	buc	1,0000	142,00	142,000
62		Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc			120,00
						0,00
	700-FR7E	Fotoreleu FR 7-E 230V, 50Hz, 5A	buc	1,0000	120,00	120,000
		3.3. Corpuri de iluminat				
63		Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc			2 790,85
						0,00
	700-Sfera	Corp de iluminat stadal sfera LED 40W 3700lm 4000K IP65 IK08/5j	buc	1,0000	2 790,85	2 790,850
64		Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc			975,00
						0,00
	700-D-P2W30	Projector cu suport h=300mm de tip INTISTARK IMF 242W30-60 sau analog	buc	1,0000	975,00	975,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (25/2021-0-REAC)

Valoarea de deviz 80 993,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,668	1 127,171 0,000	752,950 0,000
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,330	517,120 71,014	2 239,131 307,492
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	62,600	36,093 36,093	2 259,441 2 259,441
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,500	89,323 87,323	1 563,144 1 528,144

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,451	1 262,714 1 026,960	569,484 463,159
		Total Terasamente conducta Inclusiv salariu				7 384,150 4 558,236
		2. Terasamente camine				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,043	1 240,698 0,000	53,350 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,310	58,311 0,000	426,250 0,000
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,128	1 125,781 0,000	144,100 0,000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,850	36,089 36,089	463,741 463,741
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,128	1 262,688 1 026,945	161,624 131,449
		Total Terasamente camine Inclusiv salariu				1 249,065 595,190
		3. Camine				
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,620	3 235,810 1 234,158	2 006,202 765,178

1	2	3	4	5	6	7
12		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	525,000 0,000	525,000 0,000
13		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	438,000 0,000	438,000 0,000
14		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	789,000 0,000	789,000 0,000
15		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	512,000 0,000	512,000 0,000
16		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	255,000 0,000	255,000 0,000
17		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,000	231,000 0,000	231,000 0,000
18		Capac tip Л	buc	1,000	1 499,000 0,000	1 499,000 0,000
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,260	4 032,829 1 614,958	5 081,365 2 034,847
20		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	525,000 0,000	1 050,000 0,000
21		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	438,000 0,000	438,000 0,000
22		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	789,000 0,000	1 578,000 0,000
23		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	512,000 0,000	1 024,000 0,000
24		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	255,000 0,000	510,000 0,000
25		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	380,000 0,000	760,000 0,000
26		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,000	231,000 0,000	231,000 0,000
27		Scara tip C2 (16,1 kg)	buc	1,000	563,500 0,000	563,500 0,000
28		Capac tip Л	buc	2,000	1 499,000 0,000	2 998,000 0,000
		Total Camine Inclusiv salariu				20 489,067 2 800,025
		4. Conduce				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de	m	23,500	167,611 43,079	3 938,855 1 012,359

1	2	3	4	5	6	7
		110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fittinguri				
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110	m	9,000	199,450 32,368	1 795,051 291,308
31	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D250	m	15,000	1 069,278 32,368	16 039,163 485,513
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	29,000	53,815 6,287	1 560,626 182,329
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50	m	7,000	75,359 6,287	527,514 44,010
		Total Conducte Inclusiv salariu				23 861,209 2 015,519

		Cheltuieli directe	lei	52 983,50
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	2 392,55
		Transportarea materialelor	7,00 %	2 509,19
		Regia	10,00 %	5 788,53
		Beneficiu	6,00 %	3 820,42
		Total	100,00 +	67 494,19
		TVA	20,00 %	13 498,84
				80 993,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 968,97

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (25/2021-0-REAC)

Valoarea de deviz 80 993,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,394	116,43	2 956,624
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,688	116,43	662,253
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,621	116,43	4 845,934
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,928	116,43	340,907
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,350	116,43	855,760
6.	9312040019600	Sapator	h-om	2,641	116,43	307,492
		Total manopera				9 968,97

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,142	425,15	60,371
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,641	435,25	2 019,995
3.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	5 500,00	16,500
4.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,241	58,60	14,123
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	64,800	2,00	129,600
6.	2521216700000160	Teava din PVC D160	m	25,169	116,25	2 925,896
7.	25212167100011110	Teava din PPE D110	m	9,045	84,50	764,303
8.	25212167100011250	Teava PEHD D250	m	15,075	950,00	14 321,250
9.	2521216710001132	Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	29,087	22,50	654,457
10.	2521216710001150	Tub de protectie din teava PEHD D50	m	7,021	43,98	308,784
11.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,015	2,85	2,893
12.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,084	1 650,00	138,600
13.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 700,00	884,000
14.	2664102101126	Var	kg	0,069	6,80	0,469
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,104	1 600,00	166,400
16.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,050	28,60	1,430
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,750	20,00	35,000
18.	600118	Capac tip II	buc	3,000	1 499,00	4 497,000
19.	60012	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,000	525,00	1 575,000
20.	60013	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	438,00	876,000
21.	60014	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	789,00	2 367,000
22.	60015	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10	buc	3,000	512,00	1 536,000

		m3)				
23.	60016	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	3,000	255,00	765,000
24.	60017	Scara tip C1 (6,6 kg)	kg	13,200	35,00	462,000
25.	60017*	Scara tip C2 (16,1 kg)	kg	16,100	35,00	563,500
26.	60025	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	380,00	760,000
		Total materiale de construcții				35 845,57

Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	1,440	20,00	28,800
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,728	550,00	950,400
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,024	25,00	0,600
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,460	25,00	136,500
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,440	550,00	792,000
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,643	800,00	2 914,400
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,400	800,00	1 920,000
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,775	550,00	426,250
		Total utilaje de construcții				7 168,96

Cheltuieli directe	lei	52 983,50
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	2 392,55
Transportarea materialelor	7,00 %	2 509,19
Regia	10,00 %	5 788,53
Beneficiu	6,00 %	3 820,42
Total	100,00 +	67 494,19
TVA	20,00 %	13 498,84

Total deviz:

80 993,03

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,171 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,171
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			517,120 71,014
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	116,43	71,014
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	435,25	446,106
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,093 36,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,093
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			89,323 87,323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	116,43	87,323
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 262,714 1 026,960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,960
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,754
		2. Terasamente camine				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 240,698 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 240,698
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,311 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,311
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 125,781 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 125,781
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,089 36,089
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,089
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 262,688 1 026,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,945
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,742
		3. Camine				
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 235,810 1 234,158
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	116,43	838,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	116,43	395,861
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 650,00	223,548
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	58,60	7,184
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 600,00	15,484
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,2260	425,15	97,373
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,80	0,756
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	28,60	2,306
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 500,00	26,613
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	800,00	1 628,387
12		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			525,000 0,000
	60012	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	525,00	525,000
13		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			438,000 0,000
	60013	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	438,00	438,000
14		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			789,000 0,000
	60014	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	789,00	789,000
15		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			512,000 0,000
	60015	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	512,00	512,000
16		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			255,000 0,000
	60016	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	255,00	255,000
17		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			231,000 0,000
	60017	Scara tip C1 (6,6 kg)	kg	6,6000	35,00	231,000
18		Capac tip Л	buc			1 499,000 0,000
	600118	Capac tip Л	buc	1,0000	1 499,00	1 499,000
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			4 032,829 1 614,958
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	116,43	1 130,572
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	116,43	484,386
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 700,00	701,587
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	58,60	7,674
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 600,00	124,444
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	435,25	70,124
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,85	2,296
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	800,00	1 511,746
20		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			525,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	60012	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	525,00	525,000
21		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			438,000
						0,000
	60013	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	438,00	438,000
22		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			789,000
						0,000
	60014	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	789,00	789,000
23		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			512,000
						0,000
	60015	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	512,00	512,000
24		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			255,000
						0,000
	60016	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	255,00	255,000
25		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			380,000
						0,000
	60025	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	380,00	380,000
26		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			231,000
						0,000
	60017	Scara tip C1 (6,6 kg)	kg	6,6000	35,00	231,000
27		Scara tip C2 (16,1 kg)	buc			563,500
						0,000
	60017*	Scara tip C2 (16,1 kg)	kg	16,1000	35,00	563,500
28		Capac tip JI	buc			1 499,000
						0,000
	600118	Capac tip JI	buc	1,0000	1 499,00	1 499,000
		4. Conducte				
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fittinguri	m			167,611
						43,079
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	116,43	43,079
	2521216700000160	Teava din PVC D160	m	1,0500	116,25	124,506
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,026
30	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110	m			199,450
						32,368
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	116,43	21,307
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	116,43	11,061
	2521216710001110	Teava din PPE D110	m	1,0050	84,50	84,923
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	800,00	80,000
31	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D250	m			1 069,278
						32,368
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	116,43	21,307
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	116,43	11,061
	25212167100011250	Teava PEHD D250	m	1,0050	950,00	954,750
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	800,00	80,000
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0	m			53,815
						6,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	116,43	4,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	116,43	2,096
	2521216710001132	Teava PEHD PE100 D32*2.0	m	1,0030	22,50	22,567
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	550,00	22,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,800

1	2	3	4	5	6	7
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50	m			75,359 6,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	116,43	4,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	116,43	2,096
	2521216710001150	Tub de protectie din teava PEHD D50	m	1,0030	43,98	44,112
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	550,00	22,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,800

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1
Retele gaze exterioare (25/2021-4-AGE)

Valoarea de deviz 25 599,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	1 728,99 1 728,99	1 728,99 1 728,99
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				1 728,99 1 728,99
		1.2. УПГ-34				
2	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"	buc	2,000	151,63 23,29	303,27 46,57
3	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	89,77 71,02	179,53 142,04
4		Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
5	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x3.2 mm - confectionare	m	3,500	181,08 109,44	633,78 383,05
6	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente	m	3,500	33,77	118,18

1	2	3	4	5	6	7
		componente ale statiei de masurare-reglare (distribuator, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 3.2$ mm - montare			33,77	118,18
7	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,500	29,09 13,97	101,82 48,90
8	RpGA12D	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"	buc	2,000	115,91 30,27	231,82 60,54
9	SE56A	Filtru pentru gaz, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"	buc	1,000	616,24 267,79	616,24 267,79
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,400	60,47 24,45	628,89 254,28
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,010	2 577,00 850,00	25,77 8,50
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,000	222,69 58,22	445,39 116,43
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,030	361,00 361,00	10,83 10,83
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,030	2 242,00 663,67	67,26 19,91
		Total YIIIГ-34 Inclusiv salariu				4 462,78 1 477,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Reteaua de gaze				
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Ру-0.6 МПа	buc	1,000	390,93 67,53	390,93 67,53
16	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 2.8$ mm - confectionare	m	16,000	166,70 109,44	2 667,21 1 751,11
17	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 2.8$ mm - montare	m	16,000	33,77 33,77	540,24 540,24
18	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	16,000	29,07 13,97	465,20 223,55
19	GD15C	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 1 1/4"	buc	1,000	1 036,68 664,82	1 036,68 664,82
		Total Reteaua de gaze Inclusiv salariu				5 100,26 3 247,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 292,03
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 548,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			336,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 317,71
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			869,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				15 364,49 6 453,26
		2. Lucrari de montare				
20	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,000	103,02 98,97	103,02 98,97
21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	329,28 232,86	329,28 232,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,30
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			79,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			7,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			252,19
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			46,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				817,43 331,83
		3. Utilaj				
22		Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,000	3 825,00 0,00	3 825,00 0,00
23		Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,000	1 265,00 0,00	1 265,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 090,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			61,08
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 151,08

		Cheltuieli directe	lei	21 333,00
		TVA	20,00 %	4 266,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 599,60 6 785,09

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1
Rețele gaze exterioare (25/2021-4-AGE)**

Valoarea de deviz 25 599,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,159	116,43	18,512
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	42,010	116,43	4 891,224
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	116,43	267,789
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,770	116,43	438,941
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,220	116,43	142,045
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,875	116,43	567,596
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,073	116,43	8,499
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,104	116,43	128,539
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,976	116,43	230,066
10.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	116,43	67,529
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,116	116,43	13,506
12.	9312040019600	Sapator	h-om	0,093	116,43	10,828
		Total manopera				6 785,09

Materiale:

1.	1010126200341	Huila de forja	kg	0,156	12,00	1,872
2.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,000	0,00	0,000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,021	425,15	8,928
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,023	435,25	10,011
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,080	435,25	34,820
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,600	45,00	27,000
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	45,00	1,350
8.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,014	61,00	0,854
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070	45,00	3,150
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	35,00	0,560
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	22,50	0,450
12.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,030	38,00	1,140
13.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	45,00	1,350
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,521	64,00	33,344
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,863	120,00	103,560
16.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,120	84,60	10,152
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,075	84,60	6,345
18.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	84,60	42,300
19.	2430116104160	Email PF-115	kg	2,925	84,60	247,455

20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,140	45,00	6,300
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	84,60	0,846
22.	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,176	84,60	14,889
23.	24302261008142	Grund ГФ-021	kg	0,060	84,60	5,076
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,008	28,00	0,224
25.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,176	28,00	4,928
26.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,020	65,00	1,300
27.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	65,00	5,200
28.	2521216701000	Teava din otel	m	1,500	45,00	67,500
29.	2521216701000-16	Teava din otel ф25x2.8	m	16,320	54,80	894,336
30.	2521216701000-5	Teava din otel ф25x3.2	m	3,570	68,90	245,973
31.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	2,85	4,275
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,800	2,85	2,280
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,404	2,85	23,951
34.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,195	5,00	0,975
35.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,120	64,00	7,680
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,104	45,00	4,680
37.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036	64,00	2,304
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,400	35,00	364,000
39.	2811236310200-25	Dispozitiv de fixare gata confectionate 1"	buc	2,000	84,20	168,400
40.	28655	Счетчик газовый ВК G-6T с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,000	3 825,00	3 825,000
41.	286551	Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,000	1 265,00	1 265,000
42.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	70,20	47,736
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,052	70,20	3,650
44.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	1,55	12,400
45.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	4,55	36,400
46.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	2,55	20,400
47.	2875274000300	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4	buc	2,000	45,00	90,000
48.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,000	125,00	125,000
49.	2875274119000-2	Гайка накидная 1"	buc	2,000	125,00	250,000
50.	287527420210020	Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc	1,000	245,00	245,000
51.	287527440020025	Flanse din otel sudura d.25	buc	2,000	125,00	250,000
52.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	5,00	15,000
53.	2924127322065-9	Filtru gaz 1"	buc	1,010	345,00	348,450
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,083	4,92	0,408
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,200
56.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,00	0,040
57.	600-4	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	2,000	550,00	1 100,000
Total materiale de constructii						9 994,46

Utilaje de constructii:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,018	10,00	0,180
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,010	25,00	0,250
3.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	25,00	16,500
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,560	25,00	14,000
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,007	550,00	3,850
Total utilaje de constructii						34,78

Cheltuieli directe	lei	21 333,00
TVA	20,00 %	4 266,60

Total deviz:

25 599,60

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	GD12A	Legatura conductei noi la rețeaua în fuctiune	buc			1 728,99
						1 728,99
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	116,43	1 728,986
		1.2. УПГ-34				
2	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Гайка накидная 1"	buc			151,63
						23,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2875274119000-2	Гайка накидная 1"	buc	1,0000	125,00	125,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	65,00	0,650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	45,00	1,800
3	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			89,77
						71,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	116,43	71,022
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	120,00	9,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	64,00	1,472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	64,00	1,152
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	25,00	7,000
4		Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc			550,00
						0,00
	600-4	Патрубок специальный под накидную гайку 1" L=110 mm	buc	1,0000	550,00	550,000
5	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x3.2 mm - confectionare	m			181,08
						109,44
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	116,43	97,801
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2521216701000-5	Teava din otel φ25x3.2	m	1,0200	68,90	70,278
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	64,00	0,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	120,00	0,720
6	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind φ25x3.2 mm - montare	m			33,77
						33,77
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2600	116,43	30,272
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
7	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			29,09
						13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	116,43	13,972
	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	84,60	0,773
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	28,00	0,256

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email PF-115	kg	0,1500	84,60	12,690
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	45,00	1,350
8	RpGA12D	Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 1"	buc			115,91 30,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	116,43	30,272
	2811236310200-25	Dispozitiv de fixare gata confectionate 1"	buc	1,0000	84,20	84,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,85	1,140
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0080	35,00	0,280
9	SE56A	Filtru pentru gaz, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru gaz 1"	buc			616,24 267,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	116,43	267,789
	2924127322065-9	Filtru gaz 1"	buc	1,0000	345,00	348,450
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,47 24,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	116,43	22,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	116,43	1,164
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	116,43	1,164
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,20	0,351
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,92	0,039
	1010126200341	Huila de forja	kg	0,0150	12,00	0,180
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 577,00 850,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	116,43	849,900
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	84,60	1 015,200
	24302261008142	Grund ГФ-021	kg	6,0000	84,60	507,600
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	22,400
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,0000	38,00	114,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	45,00	67,500
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc			222,69 58,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	116,43	58,215
	287527440020025	Flanse din otel sudura d.25	buc	1,0000	125,00	125,000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	70,20	23,868
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	64,00	2,560
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	120,00	4,800
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	25,00	8,250
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			361,00 361,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	116,43	360,933
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 242,00 663,67
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	116,43	617,067
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,567
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,85	798,367
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	435,25	333,700
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	425,15	297,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	6,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,333
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	128,333
		1.3. Reteaua de gaze				
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm / Кран шаровый фланцевый DN25 Py-0.6 MPa	buc			390,93 67,53
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	116,43	67,529

1	2	3	4	5	6	7
	287527420210020	Кран шаровый фланцевый DN25 Ру-0.6 MPa	buc	1,0000	245,00	245,000
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	1,55	12,400
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	4,55	36,400
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	2,55	20,400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	84,60	0,846
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	22,50	0,450
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	45,00	1,350
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	65,00	5,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	45,00	1,350
16	GD03A1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 2.8$ mm - confectionare	m			166,70 109,44
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,8400	116,43	97,801
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2521216701000-16	Teava din otel $\phi 25 \times 2.8$	m	1,0200	54,80	55,896
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	64,00	0,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0060	120,00	0,720
17	GD03A2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitoar, colector, motor, stut, reductie), avind $\phi 25 \times 2.8$ mm - montare	m			33,77 33,77
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,2600	116,43	30,272
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
18	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			29,07 13,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	116,43	13,972
	2430226100797	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,0090	84,60	0,761
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	28,00	0,252
	2430116104160	Email PF-115	kg	0,1500	84,60	12,690
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	45,00	1,350
19	GD15C	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1 1/4"	buc			1 036,68 664,82
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,7100	116,43	664,815
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0140	61,00	0,854
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5140	120,00	61,680
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0750	84,60	6,345
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	64,00	12,800
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200	64,00	7,680
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	2,0000	0,00	0,000
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	125,00	125,000
	2875274000300	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=32 11/4	buc	2,0000	45,00	90,000
	2521216701000	Teava din otel	m	1,5000	45,00	67,500
		2. Lucrari de montare				
20	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			103,02 98,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	116,43	98,965
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,350
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	45,00	2,700
21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			329,28 232,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	116,43	232,860
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	84,60	42,300
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,85	4,275
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	435,25	34,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,000
		3. Utilaj				
22		Счетчик газовый ВК G-6Т с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc			3 825,00 0,00
	28655	Счетчик газовый ВК G-6Т с встроенным термо корректором, "моноблок"	buc	1,0000	3 825,00	3 825,000
23		Шкаф для счетчика G-6Т (390x250x700h)	buc			1 265,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	286551	Шкаф для счетчика G-6T (390x250x700h)	buc	1,0000	1 265,00	1 265,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisercii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisercii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3-1
Retele termice

Valoarea de deviz 66 051,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pozare subterana				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,059	10 571,19 708,47	623,70 41,80
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,200	6 437,10 277,10	1 287,42 55,42
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,030	100,07 0,00	1 003,75 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,059	265,08 41,36	15,64 2,44
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000	36,09 36,09	721,87 721,87
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,200	1 286,65 1 026,90	257,33 205,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
7	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare $\phi 40/110$	m	26,000	290,52 25,61	7 553,54 665,98
8	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	26,000	18,95 18,63	492,80 484,35
9	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc	4,000	1 187,79 174,65	4 751,15 698,58
10	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)	kg	28,800	117,73 6,99	3 390,58 201,19
11	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	6,000	327,79 174,65	1 966,73 1 047,87
12	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)	kg	72,000	117,72 6,99	8 475,77 502,98
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau	buc	8,000	329,27 241,01	2 634,14 1 928,08

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot $\phi 40 \times 4,0$ GOST 17375-83				
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat Л4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,000	2 119,22 244,50	6 357,67 733,51
15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton П5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,000	1 242,59 168,82	3 727,76 506,47
		Total Pozare subterana Inclusiv salariu				43 259,85 7 795,92

		Cheltuieli directe	lei	43 259,85
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	1 871,02
		Transportarea materialelor	7,00 %	2 075,57
		Regia	10,00 %	4 720,65
		Beneficiu	6,00 %	3 115,62
		Total	100,00 +	55 042,71
		TVA	20,00 %	11 008,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		66 051,24 7 795,92

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3-1

Retele termice

Valoarea de deviz 66 051,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,600	116,43	1 117,728
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,100	116,43	826,653
3.	7212030022700	Sudor	h-om	24,644	116,43	2 869,302
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,584	116,43	1 348,726
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,160	116,43	484,349
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,985	116,43	929,694
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050	116,43	122,252
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,835	116,43	97,219
		Total manopera				7 795,92

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,000	425,15	0,000
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,000	425,15	0,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,039	435,25	16,975
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,984	45,00	44,280
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,488	22,50	33,480
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,636	64,00	168,704
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,340	120,00	160,800
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,850	2,85	33,773
9.	266612280060017	Canal din beton armat JI4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,030	1 450,00	4 393,500
10.	266612280060018	Placa din beton II5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	3,030	700,00	2 121,000
11.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,282	620,00	174,840
12.	27221031600004	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare φ40/110	m	26,104	255,00	6 656,520
13.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	14,005	70,20	983,150
14.	2875274016000-11	Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	6,000	100,00	600,000
15.	287527401600080	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc	4,000	960,00	3 840,000
16.	2875274040000-13	Cot φ40x4,0	buc	8,000	25,00	200,000

17.	2875277347000-12	Suport mobil DN45/110	buc	72,000	100,00	7 200,000
18.	287527734700010	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110	buc	28,800	100,00	2 880,000
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,200
20.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,186	20,00	143,720
		Total materiale de construcții				29 650,95

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,339	25,00	33,475
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,850	800,00	2 280,000
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,084	550,00	1 696,200
4.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,024	550,00	13,200
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,214	550,00	117,700
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,078	25,00	51,950
7.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,494	25,00	12,350
8.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	24,174	25,00	604,350
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,825	550,00	1 003,750
		Total utilaje de construcții				5 812,98

Cheltuieli directe	lei	43 259,85
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	1 871,02
Transportarea materialelor	7,00 %	2 075,57
Regia	10,00 %	4 720,65
Beneficiu	6,00 %	3 115,62
Total	100,00 +	55 042,71
TVA	20,00 %	11 008,53

Total deviz:

66 051,24

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pozare subterana				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10 571,19 708,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	116,43	708,441
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	425,15	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	550,00	7 867,797
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 994,915
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 437,10 277,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	116,43	277,105
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,000
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,07 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,075
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			265,08 41,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,441
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0040	425,15	0,000
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,4000	550,00	223,729
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,09 36,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,43	36,093
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 286,65 1 026,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,43	1 026,915
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,750
7	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratean, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare φ40/110	m			290,52 25,61
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1000	116,43	11,643
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	116,43	13,972
	27221031600004	Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protectie din polietilena fara semnalizare φ40/110	m	1,0040	255,00	256,020
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	70,20	0,702
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	120,00	0,120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	64,00	0,064
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	20,00	5,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
8	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m			18,95
						18,63
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	116,43	18,629
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	20,00	0,100
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0090	25,00	0,225
9	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc			1 187,79
						174,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	116,43	52,394
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	116,43	122,251
	287527401600080	Cot din otel preizolat cu poliuretan rigid 90* DN40/110	buc	1,0000	960,00	960,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	70,20	8,003
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	120,00	8,760
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	64,00	9,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	20,00	0,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,250
10	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110 (4 buc)	kg			117,73
						6,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	116,43	3,493
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	287527734700010	Suport fix din otel preizolat cu poliuretan rigid DN45/110	buc	1,0000	100,00	100,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	70,20	8,144
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	45,00	0,225
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	620,00	1,249
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	22,50	0,225
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,675
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,225
11	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm / Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc			327,79
						174,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	116,43	52,394
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	116,43	122,251
	2875274016000-11	Set de izolare imbinarilor DN45/110	buc	1,0000	100,00	100,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	70,20	8,003
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	120,00	8,760
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	64,00	9,280
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	20,00	0,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,250
12	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata / se modifica "Suport mobil pentru conducte" din buc in kg, consum 1.0 kg/kg / Suport mobil DN45/110 (10 buc)	kg			117,72
						6,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	116,43	3,493
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2875277347000-12	Suport mobil DN45/110	buc	1,0000	100,00	100,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	70,20	8,143
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	45,00	0,225
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	620,00	1,240
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	22,50	0,225
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	25,00	0,675
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -	h-ut	0,0090	25,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
		3,9 mc/min				
13	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; / Cot $\phi 40 \times 4,0$ GOST 17375-83	buc			329,27 241,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	116,43	124,580
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	116,43	116,430
	2875274040000-13	Cot $\phi 40 \times 4,0$	buc	1,0000	25,00	25,000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	70,20	8,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	64,00	9,280
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	45,00	2,700
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	620,00	6,200
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	20,00	0,640
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	22,50	1,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	120,00	8,760
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	25,00	26,100
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	25,00	0,225
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Canal din beton armat JI4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			2 119,22 244,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	116,43	221,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	116,43	23,286
	266612280060017	Canal din beton armat JI4-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	1 450,00	1 464,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,85	6,698
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	435,25	3,482
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	800,00	400,000
15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Placa din beton II5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc			1 242,59 168,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	116,43	151,359
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	266612280060018	Placa din beton II5-8 L=3000 (seria 3.006.1-2.82)	buc	1,0100	700,00	707,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,027
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,85	4,560
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	435,25	2,176
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	800,00	360,000

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan General (25/11-22.23 PG)**

Valoarea de deviz 1 233 405,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard existent				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard	m3	4,130	463,913 459,913	1 915,959 1 899,439
2	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3	4,130	2 833,396 1 862,880	11 701,926 7 693,694
		Total Gard existent Inclusiv salariu				13 617,885 9 593,133
		2. Zid de sprijin				
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3	5,610	2 438,284 523,956	13 678,772 2 939,392
4	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	213,600	160,398 110,608	34 261,076 23 625,975

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	556,300	26,385 7,335	14 677,789 4 080,523
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	41,000	2 592,981 512,292	106 312,212 21 003,972
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	213,600	17,433 4,657	3 723,738 994,778
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2	213,600	166,920 9,314	35 654,098 1 989,556
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				208 307,685 54 634,196
		3. Scari exterioare				
9	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,000	159,644 116,430	7 183,959 5 239,351
10	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	180,000	26,127 7,102	4 702,901 1 278,401

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	3,500	2 750,456 617,079	9 626,596 2 159,776
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				21 513,456 8 677,528
		4. Mase de pamant				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,500	1 237,500 0,000	12 993,750 0,000
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 785,000	21,065 0,000	37 600,750 0,000
		Total Mase de pamant Inclusiv salariu				50 594,500
		5. Drenaj				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,356	1 237,500 0,000	440,550 0,000
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,600	21,065 0,000	1 276,550 0,000
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil) / se exclud fittinguri	m	100,000	246,594 43,079	24 659,410 4 307,910
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,810	606,179 115,266	12 614,576 2 398,691
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,810	89,320 87,320	1 858,743 1 817,123
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	190,000	26,099	4 958,734

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2			2,329	442,434
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15	m	24,500	941,036 68,694	23 055,393 1 682,995
21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc	3,000	316,690 316,690	950,069 950,069
22		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	3,000	2 800,000 0,000	8 400,000 0,000
		Total Drenaj Inclusiv salariu				78 214,025 11 599,222
		6. Pavaj din piatra				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3	26,030	621,931 115,267	16 188,876 3 000,401
24	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra rupta gr.=50mm/ k=2 la Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm	m2	520,500	340,511 60,544	177 235,958 31 512,944
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3	7,000	621,938 115,266	4 353,568 806,860
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m	345,000	196,177 34,929	67 680,979 12 050,505
		Total Pavaj din piatra Inclusiv salariu				265 459,381 47 370,710
		7. Mobilier Urban				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsH91A	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15	buc	14,000	4 702,496 838,296	65 834,944 11 736,144
28	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc	7,000	3 082,737 686,937	21 579,160 4 808,560
		Total Mobilier Urban Inclusiv salariu				87 414,104 16 544,704
		8. Spatii verzi				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,200	1 237,500 0,000	1 485,000 0,000
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	204,000	141,900 0,000	28 947,600 0,000
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,200	263,687 41,915	316,424 50,298
32	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 200,000	12,807 12,807	15 368,760 15 368,760
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12,000	1 155,193 561,193	13 862,311 6 734,311
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	12,000	309,144 76,844	3 709,726 922,126
35	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir	100 buc	0,350	24 352,749 462,063	8 523,462 161,722
36	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui	100 buc	0,120	24 371,808 462,808	2 924,617 55,537
37	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	12,000	72,187 72,187	866,239 866,239
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Nuca	buc	5,000	164,185 41,915	820,924 209,574
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Cires	buc	7,000	146,505 41,915	1 025,533 293,403
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				77 850,596 24 661,970

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			802 971,62
		Asigurari sociale	24,00 %			41 539,54
		Cheltuieli de transport	7,00 %			36 996,82
		Cheltuieli de regie	10,00 %			88 150,79
		Beneficiul	6,00 %			58 179,53
		Total	100,00 +			1 027 838,30
		TVA	20,00 %			205 567,66
						1 233 405,96
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				173 081,43

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Restaurarea in complex a
Bisericii cu Hramul "Nasterea
Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova,
situat in mun.Chisinau,
sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan General (25/11-22.23 PG)**

Valoarea de deviz 1 233 405,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	67,939	116,43	7 910,137
2.	7123010010200	Betonist	h-om	202,574	116,43	23 585,691
3.	7123011000200	Betonist	h-om	101,850	116,43	11 858,396
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,818	116,43	5 101,730
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	209,130	116,43	24 349,006
6.	7129020012800	Pavator	h-om	343,540	116,43	39 998,362
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	203,057	116,43	23 641,927
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	29,432	116,43	3 426,768
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,160	116,43	5 257,979
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	153,545	116,43	17 877,244
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,076	116,43	8 973,959
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,450	116,43	1 100,264
		Total manopera				173 081,43

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,440	120,00	172,800
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47,520	150,00	7 128,000
3.	11110001000028	Puieti Nuca	buc	5,200	102,00	530,400
4.	11110001000029	Puieti Cires	buc	7,280	85,00	618,800
5.	11110001000035	Trandafir	buc	36,400	125,00	4 550,000
6.	11110001000036	Caprui	buc	12,480	125,00	1 560,000
7.	1212121212121	apa	m3	3,150	20,00	63,000
8.	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	37,989	425,15	16 151,024
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	23,931	425,15	10 174,265
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,834	435,25	1 668,749
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,091	435,25	23 107,858
12.	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	4,749	425,15	2 019,037
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,120	150,00	18,000
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,320	5 500,00	1 760,000
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,259	5 500,00	1 424,500
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,259	5 500,00	1 424,500
17.	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,931	5 500,00	5 120,500
18.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	217,290	1,25	271,612

19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,346	84,20	2 470,933
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	482,736	3,00	1 448,208
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,256	3 000,00	768,000
22.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,120	25,00	3,000
23.	222222	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	3,000	2 800,00	8 400,000
24.	2320187315789	Decofrol	kg	31,032	15,00	465,480
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	726,240	42,50	30 865,200
26.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	64,080	42,50	2 723,400
27.	252121670000016	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	107,100	190,00	20 349,000
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 256,240	2,85	3 580,284
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	145,248	3,00	435,744
30.	266111280065524	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm	m2	528,308	225,00	118 869,300
31.	266310210000007	Beton cl.C8/10	m3	5,808	1 650,00	9 583,200
32.	266310210000011	Beton cl.C20/25	m3	46,350	1 800,00	83 430,000
33.	266310210000012	Beton clasa C12/15	m3	1,092	1 700,00	1 856,400
34.	26631021000012	Beton cl.C12/15	m3	17,663	1 700,00	30 027,100
35.	2664102100000	Mortar	m3	1,322	1 500,00	1 983,000
36.	26661228002851	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala	m	24,622	780,00	19 205,160
37.	26661228003251	Bordura din beton 1000x200x80	m	346,725	75,00	26 004,375
38.	268213260162619	Geotextil 200gr/m2	m2	205,200	22,00	4 514,400
39.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	754,707	17,00	12 830,019
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,363	45,00	331,335
41.	2832532453	Cos Stradal	buc	7,000	2 250,00	15 750,000
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,758	28,60	221,879
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	77,580	4,50	349,110
44.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	77,580	0,69	53,530
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,293	0,50	0,647
46.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,758	35,00	271,530
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,121	20,00	282,420
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,637	20,00	372,740
49.	4100126202818	Apa	m3	5,880	20,00	117,600
50.	8542434	Banca stradala din lemn	buc	14,000	3 800,00	53 200,000
Total materiale de constructii						528 526,05

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,873	25,00	346,825
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	6,936	25,00	173,400
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,330	20,00	6,600
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,586	20,00	11,720
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,119	800,00	2 495,200
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,126	550,00	14 919,300
7.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,480	550,00	264,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,244	10,00	22,440
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	26,700	10,00	267,000
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,100	25,00	2,500
11.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,413	15,00	6,195
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,554	25,00	138,850
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,422	800,00	12 337,600
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	52,632	550,00	28 947,600
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	70,686	550,00	38 877,300
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,632	550,00	2 547,600
Total utilaje de constructii						101 364,14

Cheltuieli directe	lei	802 971,62

Asigurari sociale	24,00 %	41 539,54
Cheltuieli de transport	7,00 %	36 996,82
Cheltuieli de regie	10,00 %	88 150,79
Beneficiul	6,00 %	58 179,53
Total	100,00 +	1 027 838,30
TVA	20,00 %	205 567,66

Total deviz:

1 233 405,96

Intocmit

SRL Hiperteh

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restaurarea in complex a Bisericii cu
Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din Moldova, situat in
mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici
nr.30**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard existent				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare ingrijita a portiunelor de gard	m3			463,913 459,913
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	116,43	52,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	116,43	407,505
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,402
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,598
2	RMB09A	Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau	m3			2 833,396 1 862,880
	7122050013400	Zidar	h-om	16,0000	116,43	1 862,880
	1421102206191	Bolovani de riu sau piatra bruta	m3	1,1500	425,15	488,871
	2664102100000	Mortar	m3	0,3200	1 500,00	480,145
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1000	15,00	1,500
		2. Zid de sprijin				
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10	m3			2 438,284 523,956
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	116,43	448,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	116,43	75,690
	266310210000007	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 650,00	1 708,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,021
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	800,00	200,071
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,000
4	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			160,398 110,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	116,43	93,144
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	35,00	1,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	84,20	9,262
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,510
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,510
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,240
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,385 7,335
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	116,43	6,986

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,3000	1,25	0,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 592,981 512,292
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	116,43	465,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,43	46,572
	266310210000011	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	1 800,00	1 872,659
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,030
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	800,00	200,000
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,433 4,657
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	4,657
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,50	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,006
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi	m2			166,920 9,314
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	116,43	9,314
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,50	144,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,040
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 000,00	3,596
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	6,780
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,040
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
		3. Scari exterioare				
9	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			159,644 116,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	116,43	98,966
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,69	0,207
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	35,00	1,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,60	0,858
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	84,20	10,946
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	800,00	16,000
10	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,127 7,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	116,43	6,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	116,43	0,349
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,450
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,2800	1,25	0,350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	800,00	0,800
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2 750,456 617,079
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	116,43	52,393

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000011	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	1 800,00	1 900,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,091
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	800,00	224,000
		4. Mase de pamant				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,500
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,065 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,065
		5. Drenaj				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,500
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,065 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,065
16	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil) / se exclud fittinguri	m			246,594 43,079
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	116,43	43,079
	252121670000016	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	1,0500	190,00	203,490
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			606,179 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,266
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	425,15	488,912
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			89,320 87,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	116,43	87,320
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,000
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2	m2			26,099 2,329
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	116,43	2,329
	268213260162619	Geotextil 200gr/m2	m2	1,0800	22,00	23,760
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,010
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala pe beton cl.C12/15	m			941,036 68,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	116,43	17,464
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	116,43	51,229
	266310210000012	Beton cl.C12/15	m3	0,0450	1 700,00	76,535
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,85	8,322
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	435,25	3,482
	26661228002851	Rigola din plastic DN150 H200 cu gratar metalic si iesire verticala	m	1,0050	780,00	783,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (aplicativ) / doar manopera; montare camin de vizitare	buc			316,690 316,690
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	116,43	316,690
22		Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc			2 800,000 0,000
	222222	Camin de vizitare D.500mm ACO Master pentru tevi de drenaj D.150mm sau analog	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
		6. Pavaj din piatra				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3			621,931 115,267
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,267
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,1500	425,15	488,914
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	25,00	5,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,500
24	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj din piatra rupta gr.=50mm/ k=2 la Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm pentru grosimea stratului de 10cm	m2			340,511 60,544
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	116,43	60,544
	266111280065524	Pavaj din piatra rupta gr.=50mm	m2	1,0150	225,00	228,375
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,85	4,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	435,25	2,177
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	435,25	44,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	20,00	0,460
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20mm	m3			621,938 115,266
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,266
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	1,1500	425,15	488,923
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	25,00	5,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	25,00	10,500
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton 1000x200x80 pe beton cl.C12/15	m			196,177 34,929
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,972
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,957
	26631021000012	Beton cl.C12/15	m3	0,0480	1 700,00	81,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,85	2,907
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	435,25	1,306
	26661228003251	Bordura din beton 1000x200x80	m	1,0050	75,00	75,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
		7. Mobilier Urban				
27	TsH91A	Instalarea banca stradala din lemn pe beton C12/15	buc			4 702,496 838,296
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	116,43	221,217
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,394
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	266310210000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0360	1 700,00	61,200
	8542434	Banca stradala din lemn	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
28	TsH91B	Instalarea cos stradal pe beton C12/15	buc			3 082,737 686,937
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	116,43	69,858
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,394
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,686
	266310210000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 700,00	142,800
	2832532453	Cos Stradal	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
		8. Spatii verzi				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,500
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			263,687 41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,915
	1411122201752	Piatra sparta pentru drumuri	m3	0,0040	425,15	1,772
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,4000	550,00	220,000
32	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			12,807 12,807
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	116,43	12,807
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 155,193 561,193
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	116,43	561,193
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,000
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			309,144 76,844
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	116,43	76,844
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	550,00	212,300
35	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Trandafir	100 buc			24 352,749 462,063
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	116,43	160,674
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	116,43	301,389
	11110001000035	Trandafir	buc	104,0000	125,00	13 000,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5 500,00	10 890,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,00	0,686
36	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprui	100 buc			24 371,808 462,808
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	116,43	161,058
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	116,43	301,750
	11110001000036	Caprui	buc	104,0000	125,00	13 000,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	5 500,00	10 908,333
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	20,00	0,667
37	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			72,187 72,187
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	116,43	72,187
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Nuca	buc			164,185 41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	116,43	39,586
	11110001000028	Puieti Nuca	buc	1,0400	102,00	106,080
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,040
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	120,00	14,400
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	150,00	1,500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,250
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Cires	buc			146,505 41,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	116,43	2,329

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	116,43	39,586
	11110001000029	Puieti Cires	buc	1,0400	85,00	88,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,040
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	120,00	14,400
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,0100	150,00	1,500
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	25,00	0,250

APROBAT:

Intocmit
SRL Hiperteh

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.