

**Curatarea si adincirea albiei
riului BOTNA in Hotarele UTA
Zaim, or.Causeni, s.Cirnateni,
s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din
r-nul Causeni Etapa 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3
Constructii hidrotehnice**

Valoarea de deviz 3 033 091,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC08B2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	580,320	1 453,50 0,00	843 495,12 0,00
2	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	580,320	97,29 1,56	56 459,27 905,30
3	TsC08H2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,350	1 804,50 0,00	18 676,58 0,00
4	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	10,350	97,31 1,56	1 007,19 16,14
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m3	590,670	539,00 0,00	318 371,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II				
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	590,670	1 127,00 0,00	665 685,09 0,00
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1 181,340	25,90 0,00	30 596,72 0,00
8	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	296,000	67,60 67,60	20 009,60 20 009,60
9	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	шт.	4 464,000	0,62 0,00	2 790,00 0,00
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	шт.	4 464,000	41,33 15,08	184 497,12 67 317,12
11	TsH97A	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori)	шт.	4 464,000	24,62 8,32	109 903,68 37 140,48
12	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	2,230	400,00 0,00	892,00 0,00
13	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	446,400	6,96 0,00	3 106,95 0,00

	Total	lei	2 255 490,45
	Asigurarea sociala	24,00 %	30 093,27
	Transport	4,00 %	7 002,57
	Total	100,00 +	2 292 586,29

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5,00 %			114 629,31
		Total	100,00 +			2 407 215,60
		Beneficiu de deviz	5,00 %			120 360,78
		Total	100,00 +			2 527 576,38
		TVA	20,00 %			505 515,27
		Total deviz:				3 033 091,65
		Inclusiv salariu				125 388,64

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Apele Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Curatarea si adincirea albiei
riului BOTNA in Hotarele UTA
Zaim, or.Causeni, s.Cirnateni,
s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din
r-nul Causeni Etapa 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3
Constructii hidrotehnice**

Valoarea de deviz 3 033 091,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3:						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,8134	52,00	614,29
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 399,5067	52,00	124 774,35
Total manopera						125 388,64

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	446,400	3,00	1 339,20
2.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	0,7679	5 000,00	3 839,50
3.	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	шт.	7,6788	525,00	4 031,36
4.	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	2 421,747	20,00	48 434,94
5.	2830127303001	Arbori	шт.	4 687,200	25,00	117 180,00
6.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	8,860	27,00	239,22
Total materiale de construcții						175 064,22

Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	1 915,9371	450,00	862 171,70
2.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	55,800	50,00	2 790,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1 901,9574	350,00	665 685,09
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	997,051	350,00	348 967,85
5.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	2,230	200,00	446,00
6.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	714,240	100,00	71 424,00
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,230	200,00	446,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,3565	300,00	3 106,95
Total utilaje de construcții						1 955 037,59

Total	lei	2 255 490,45
Asigurarea sociala	24,00 %	30 093,27
Transport	4,00 %	7 002,57
Total	100,00 +	2 292 586,29

Cheltuieli de regie	5,00 %	114 629,31
Total	100,00 +	2 407 215,60
Beneficiu de deviz	5,00 %	120 360,78
Total	100,00 +	2 527 576,38
TVA	20,00 %	505 515,27

Total deviz: **3 033 091,65**

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Apele Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Curatarea si adincirea albiei riului
BOTNA in Hotarele UTA Zaim, or.Causeni,
s.Cirnateni, s.Plop-Stiubei, s.Chircaiesti din r-
nul Causeni Etapa 2**

Investitor Agentia Apele Moldovei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC08B2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 453,50 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	3,2300	450,00	1 453,50
2	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3			97,29 1,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	52,00	0,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0200	52,00	1,04
	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	4,1000	20,00	82,00
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0150	27,00	0,41
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	0,0013	5 000,00	6,50
	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	шт.	0,0130	525,00	6,83
3	TsC08H2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 804,50 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	4,0100	450,00	1 804,50
4	TsC10A01	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3			97,31 1,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	52,00	0,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0200	52,00	1,04
	2811236309874	Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p	kg	4,1000	20,00	82,00
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0150	27,00	0,40
	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689	m3	0,0013	5 000,00	6,52
	2010322955998	Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330	шт.	0,0130	525,00	6,83
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 127,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 127,00
7	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,90 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,90

1	2	3	4	5	6	7
8	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			67,60 ----- 67,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	52,00	67,60
9	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	шт.			0,62 ----- 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	50,00	0,63
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	шт.			41,33 ----- 15,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,00	15,08
	2830127303001	Arbori	шт.	1,0500	25,00	26,25
11	TsH97A	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori)	шт.			24,62 ----- 8,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	52,00	8,32
	1212121212121	apa	m3	0,0500	3,00	0,30
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,0800	100,00	16,00
12	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			400,00 ----- 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	200,00	200,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	200,00	200,00
13	TsI51A1	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96

APROBAT:

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia Apele Moldovei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.