

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.16

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, бокс на 6 модулей	buc			243 107
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10000	36,00	4
1.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,10000	53,00	5
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,45	1
1.1.4	1	Muncitor	h-om	2,37000	45,00	107
1.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07000	360,00	25
1.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71000	45,00	32
1.1.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22000	190,00	42
1.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22000	45,00	10
1.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07000	250,00	18
1.2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			53 50
1.2.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	53,00	1
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	45,00	50
1.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
1.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
1.3	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 742 1 976
1.3.1	Material	Interruptor cu doua clape	buc	100,00000	35,00	3 500
1.3.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	53 000,00	8
1.3.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00030	53 000,00	16
1.3.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,02000	75,00	77
1.3.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03000	75,00	77
1.3.6	1	Muncitor	h-om	43,90000	45,00	1 976
1.3.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	360,00	14
1.3.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40000	10,00	64
1.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
1.4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			10 426 3 839
1.4.1	Material	Corp de iluminat (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	100,00000	48,33	4 833
1.4.2	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	53 000,00	162
1.4.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,08000	75,00	306
1.4.4	5009603	Folie de arama	kg	0,21000	65,00	14
1.4.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31000	75,00	23
1.4.6	1	Muncitor	h-om	85,30000	45,00	3 839
1.4.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16000	360,00	58
1.4.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,60000	45,00	1 152
1.4.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16000	250,00	40
1.5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			8 926 3 839
1.5.1	Material	Corp de iluminat (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	buc	100,00000	33,33	3 333
1.5.2	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	53 000,00	162
1.5.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,08000	75,00	306
1.5.4	5009603	Folie de arama	kg	0,21000	65,00	14
1.5.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31000	75,00	23
1.5.6	1	Muncitor	h-om	85,30000	45,00	3 839
1.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16000	360,00	58

1.5.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,60000	45,00	1 152
1.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16000	250,00	40
1.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (БВГНг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 860 558
1.6.1	Material	Cablu (БВГНг-660 сеч. 3x1,5мм2)	m	100,00000	9,35	935
1.6.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1
1.6.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	12 000,00	10
1.6.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	4
1.6.5	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1
1.6.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00410	75,00	0
1.6.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	60,00	1
1.6.8	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,50000	166,00	83
1.6.9	1	Muncitor	h-om	12,40000	45,00	558
1.6.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39000	360,00	140
1.6.11	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00000	5,00	15
1.6.12	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00000	5,00	15
1.6.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39000	250,00	98
1.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (БВГНг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			1 970 558
1.7.1	Material	Cablu (БВГНг-660 сеч. 4x1,5мм2)	m	100,00000	10,45	1 045
1.7.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1
1.7.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	12 000,00	10
1.7.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	4
1.7.5	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	1
1.7.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00410	75,00	0
1.7.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	60,00	1
1.7.8	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,50000	166,00	83
1.7.9	1	Muncitor	h-om	12,40000	45,00	558
1.7.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39000	360,00	140
1.7.11	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00000	5,00	15
1.7.12	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00000	5,00	15
1.7.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39000	250,00	98
1.8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			4 195 752
1.8.1	Material	Teava din polietilena, diametru 25 mm	m	100,00000	31,70	3 170
1.8.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
1.8.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,20000	2,50	31
1.8.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20000	6,50	79
1.8.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20000	60,00	12
1.8.6	4029050	Mortar de ciment	m3	0,02100	925,00	19
1.8.7	5009030	Flanșe	10 buc	1,00000	10,00	10
1.8.8	050090611	Fisa de izolație	buc	32,00000	0,25	8
1.8.9	5009090	Profil de montaj	buc	0,50000	1,00	1
1.8.10	05309001	Țevi de polietilenă	m	0,30000	15,21	5
1.8.11	1	Muncitor	h-om	16,70000	45,00	752
1.8.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	360,00	40
1.8.13	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,81000	10,00	8
1.8.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	250,00	28
1.9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 581 373
1.9.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,08100	10 500,00	851
1.9.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	65 000,00	130
1.9.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78000	36,00	28
1.9.4	1	Muncitor	h-om	8,29000	45,00	373
1.9.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	360,00	50
1.9.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	45,00	114
1.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	250,00	35
1.10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 199 855
1.10.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,09200	10 500,00	966
1.10.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	65 000,00	130
1.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60000	36,00	22
1.10.4	1	Muncitor	h-om	19,00000	45,00	855
1.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	360,00	50
1.10.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13000	45,00	141
1.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	250,00	35

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Бокс на 6 модулей	buc			45 0
2.2		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/3C	buc			25 0
2.3		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc			255 0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEI/IEI)

Deviz local Nr. 9.16

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 7 603 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc	1,00000	242,69	243
					106,65	107
1.2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00000	52,68	158
					50,40	151
1.3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04000	5 742,03	230
					1 975,50	79
1.4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,04000	10 426,18	417
					3 838,50	154
1.5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,04000	8 926,18	357
					3 838,50	154
1.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,25000	1 859,92	465
					558,00	140
1.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,15000	1 969,92	295
					558,00	84
1.8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40000	4 194,59	1 678
					751,50	301
1.9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30000	1 581,33	474
					373,05	112
1.10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,16000	2 198,85	352
					855,00	137

Total manopera (ore)	31,47700
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		4 669
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	319
Total		4 988
Cheltuieli de transport	4,00000%	111
Total		5 099
Cheltuieli de regie	50,00000%	708
Total		5 807
Beneficiu de deviz	3,00000%	174

Total Deviz fara TVA	5 982
-----------------------------	--------------

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Бокс на 6 модулей	buc	1,00000	45,00	45
					0,00	0
2.2		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,00000	25,20	50
					0,00	0
2.3		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00000	255,00	255

					0,00	0
Total manopera (ore)						0,00000
Total greutate materiale (tone)						0,00000
Total						350
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		4
Total Deviz fara TVA						355
Total General fara TVA						6 336
TVA (20%)						1 267
TOTAL GENERAL						7 603
Inclusiv salariul						1 416

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Devizul local de resurse Nr. 9.16

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 7 603 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	31,47700	45,00	1 416
Total manopera					1 416	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,16000	53,00	8
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,88000	2,50	12
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,36720	75,00	28
4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,80000	0,25	3
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00164	75,00	0
6	05309001	Țevi de polietilenă	m	0,12000	15,21	2
7	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	53 000,00	1
8	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00024	53 000,00	13
9	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00086	16 000,00	14
10	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00032	12 000,00	4
11	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00001	53 000,00	0
12	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,03902	10 500,00	410
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00094	65 000,00	61
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,43000	36,00	15
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88000	6,50	32
16	1019852	Vopsea	kg	0,02000	39,45	1
17	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,08000	60,00	5
18	4029050	Mortar de ciment	m3	0,00840	925,00	8
19	5009030	Flanșe	10 buc	0,40000	10,00	4
20	5009090	Profil de montaj	buc	0,20000	1,00	0
21	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00333	120,00	0
22	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,04120	75,00	3
23	5009603	Folie de arama	kg	0,01680	65,00	1
24	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00384	60,00	0
25	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,20000	166,00	33
26	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02480	75,00	2
27	Material	Cablu (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	m	25,00000	9,35	234
28	Material	Cablu (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	m	15,00000	10,45	157
29	Material	Corp de iluminat (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	buc	4,00000	33,33	133
30	Material	Corp de iluminat (НПП-1302 с лампой накаливания	buc	4,00000	48,33	193

		мощн.60Вт потолоч. IP54)				
31	Material	Intreruptor cu doua clape	buc	4,00000	35,00	140
32	Material	Teava din polietilena, diametru 25 mm	m	40,00000	31,70	1 268
Total materiale						2 786
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22000	45,00	10
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,35480	360,00	128
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,20000	5,00	6
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,20000	5,00	6
5	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,25600	10,00	3
6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,32400	10,00	3
7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,35480	250,00	89
8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,02080	45,00	181
9	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22000	190,00	42
Total utilaje						467
Total						4 669
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		319
Total						4 988
Cheltuieli de transport				4,00000%		111
Total						5 099
Cheltuieli de regie				50,00000%		708
Total						5 807
Beneficiu de deviz				3,00000%		174
TOTAL Deviz fara TVA						5 982
Deviz: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1		Бокс на 6 модулей	buc	1,00000	45,00	45
2		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,00000	255,00	255
3		Выключатель автом. однополюсный BA47-29/1/3C	buc	2,00000	25,20	50
Total materiale						350
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						350
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		4
TOTAL Deviz fara TVA						355
Total						6 336
TVA				20%		1 267
TOTAL Deviz						7 603

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de

Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.17

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			54 54
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			14 14
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			864 397
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	45,00	397
1.3.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	45,00	468
		TOTAL 1. Земляные работы				0
		2. Фундаменты				
1.4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3			1 089 203
1.4.1	2663102100000	Beton B3.5	m3	1,02500	750,00	769
1.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.4.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.4.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.4.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1...3 из бетона В15)	m3			1 243 198
1.5.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.5.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.5.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.5.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.5.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.6.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.6.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.6.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.6.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.6.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.6.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.6.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.6.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.6.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3

1.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.6.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15 4
1.7.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.7.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.7.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	45,00	3
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13 3
1.8.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.8.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	45,00	3
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			410 45
1.9.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	265,00	305
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	190,00	40
1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	45,00	19
1.10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 149 198
1.10.1	2663102100000	Beton B7,5	m3	1,02500	800,00	820
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.10.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.11	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.11.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.11.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.11.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.11.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.11.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.11.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.11.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.11.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.11.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.11.10	2320187315789	Decofol	kg	0,12000	22,00	3
1.11.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.11.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			68 17
1.12.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,03100	925,00	29
1.12.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,50000	42,00	21
1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38000	45,00	17
1.12.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00400	250,00	1
		TOTAL 2. Фундаменты				0
		3. Каркас				
1.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.13.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.13.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27

1.13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			95
						59
1.14.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.14.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.14.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.14.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.14.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.14.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.14.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.14.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.14.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.14.10	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.14.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.14.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.14.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.14.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6 мм)	kg			16
						4
1.15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 14 мм)	kg			14
						3
1.16.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.16.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.16.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.16.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройстве пояса ПМ1 из бетона В15)	m3			1 309
						239
1.17.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.17.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.17.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.17.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86
						54
1.18.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.18.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.18.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.18.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.18.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.18.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.18.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.18.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.18.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.18.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.18.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.18.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.18.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8 мм)	kg			16
						4
1.19.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.19.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.19.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0

1.19.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.20	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg			14 3
1.20.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.20.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.20.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.20.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.21	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg			33 9
1.21.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.21.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.21.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.21.4	2222222222992	Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.21.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.21.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.21.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			72 50
1.22.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	51,00	5
1.22.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	33,00	4
1.22.3	2430226102197	Chit pe bază de rășini alchidice	kg	0,05000	4,70	0
1.22.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	51,00	9
1.22.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
1.22.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.22.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	33,00	3
1.22.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,00	50
1.23	CL04D	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați în tranșoane, asamblate prin sudură, montați la înălțimi până la 35 m, având până la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t			20 447 1 706
1.23.1	2811106301100	Grindă cu inimă plină livrată în tranșoane	kg	1 000,00000	18,00	18 000
1.23.2	2873155901340	Electrod sud.oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,50000	36,00	54
1.23.3	2874115842700	Piuliță hexag. M20	buc	4,50000	0,30	1
1.23.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,50000	0,35	2
1.23.5	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,50000	0,25	1
1.23.6	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,10000	25,00	3
1.23.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15000	12,50	2
1.23.8	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	19,00000	45,00	855
1.23.9	7214070021400	Lacator construcții metalice	h-om	4,00000	45,00	180
1.23.10	7212030022700	Sudor	h-om	13,00000	45,00	585
1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90000	45,00	86
1.23.12	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	1,50000	45,00	68
1.23.13	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,70000	360,00	612
1.24	IzD01A	Curățirea de vopsea veche cu rășcheta și peria de sirmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inimă plină, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			50 50
1.24.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.25	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.25.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.25.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.25.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.26	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.26.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.26.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.26.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 3. Каркас				0
		4. Стены				
1.27	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la	m3			967

		4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)				167
1.27.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	550,00	495
1.27.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,50	11
1.27.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07000	925,00	65
1.27.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10000	925,00	93
1.27.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.27.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.27.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09000	45,00	139
1.27.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	45,00	28
1.27.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	360,00	133
1.28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg			15
						2
1.28.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.28.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.28.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.28.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.28.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	45,00	2
1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
		TOTAL 4. Стены				0
		5. Кровля				
1.29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2			610
						68
1.29.1	2811236304903	Panouri "Sandwich" (gr=100mm)	m2	1,15000	425,00	489
1.29.2	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,58000	9,00	23
1.29.3	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,00000	0,35	1
1.29.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,00000	0,25	1
1.29.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,18100	95,00	17
1.29.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,00000	0,00	0
1.29.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,20000	45,00	54
1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	45,00	14
1.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			157
						45
1.30.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	5,55000	18,33	102
1.30.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03000	17,00	1
1.30.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25000	18,24	5
1.30.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00000	0,00	0
1.30.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95000	45,00	43
1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
		TOTAL 5. Кровля				0
		6. Проемы				
1.31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-камерные)	m2			1 159
						77
1.31.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.31.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.31.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,64000	1,00	3
1.31.4	2513736621483	Banda de bariera de vapor	m	2,74000	1,00	3
1.31.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.31.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,20700	75,00	16
1.31.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,71500	45,00	77
1.31.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02880	10,78	0
1.31.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,18210	10,00	2
1.31.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,11820	10,00	1
1.32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			150
						16
1.32.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00000	130,00	130
1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.32.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	0
1.32.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	45,00	13
1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4

1.32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			145
						18
1.33.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	125,00	125
1.33.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.33.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	45,00	14
1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролевые автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2			2 220
						56
1.34.1	2030112947100	Obloane metalice (Ворота ролевые автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м)	m2	1,00000	2 150,00	2 150
1.34.2	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,30000	36,00	11
1.34.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,75000	1,98	1
1.34.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80000	1,50	1
1.34.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00200	220,00	0
1.34.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00080	19,00	0
1.34.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,02000	45,00	46
1.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	45,00	10
		TOTAL 6. Проемы				0
		7. Полы				
1.35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764
						306
1.35.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.35.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.35.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125
						41
1.36.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.36.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.36.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			141
						47
1.37.1	2663102100001	Beton B15	m3	0,10250	890,00	91
1.37.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.37.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			95
						32
1.38.1	2663102100001	Beton B15	m3	0,07140	890,00	64
1.38.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,70000	45,00	32
		TOTAL 7. Полы				0
		8. Внутренняя отделка				
1.39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			73
						54
1.39.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02100	0,00	0
1.39.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90000	1,50	12
1.39.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60000	3,00	2
1.39.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02400	220,00	5
1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	19,00	0
1.39.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	45,00	45
1.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0
1.39.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	24,00	0
1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			71

		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				55
1.40.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.40.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.40.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.40.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	10,00	0
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			5
						1
1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			35
						25
1.42.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.42.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.42.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.42.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
		TOTAL 8. Внутренняя отделка				0
		9. Наружная отделка				
1.43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2			241
						95
1.43.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,77000	2,90	11
1.43.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,60000	3,20	18
1.43.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* (толщ.50мм)	m2	0,82000	81,30	67
1.43.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* (Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см)	m2	0,25000	130,00	33
1.43.5	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	6,00	7
1.43.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,38339	3,50	1
1.43.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,25	8
1.43.8	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,00	0
1.43.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,82000	45,00	82
1.43.10	931060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29100	45,00	13
1.43.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	10,78	0
1.43.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
1.43.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02300	10,00	0
1.43.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01900	10,00	0
1.44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarți "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			17
						5
1.44.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,41500	26,60	11
1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.44.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	45,00	5
1.45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			107
						55
1.45.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,50	52
1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.45.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.45.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
1.46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 100-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, κ=0,8)	m2			79
						58
1.46.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,00480	0,00	0
1.46.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01840	0,00	0
1.46.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,56000	1,50	7
1.46.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,48000	3,00	7
1.46.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02880	220,00	6
1.46.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00720	19,00	0
1.46.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,12000	45,00	50

1.46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	45,00	7
1.46.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00480	24,00	0
1.46.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0
1.47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2			478 306
1.47.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,03500	0,00	0
1.47.2	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,02000	120,00	122
1.47.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39000	17,00	7
1.47.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04000	220,00	9
1.47.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	19,00	0
1.47.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00000	1,50	18
1.47.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00200	580,00	1
1.47.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40000	1,50	1
1.47.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38000	16,45	6
1.47.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32000	14,69	5
1.47.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.47.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	45,00	36
1.47.13	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00000	45,00	270
1.47.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02500	24,00	1
1.47.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2			106 67
1.48.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,60	7
1.48.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.48.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.48.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,00	67
1.48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.48.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			17 5
1.49.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	26,60	11
1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.49.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	45,00	5
1.50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			107 55
1.50.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,50	52
1.50.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.50.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
		TOTAL 9. Наружная отделка				0
		10.1. Прочие. Козырек				
1.51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			28 9
1.51.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.51.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18
1.51.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.51.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.51.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.51.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.51.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.52.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.53.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.53.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.53.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74

1.54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.54.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.54.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.54.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
1.55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2			195 52
1.55.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.55.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.55.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.55.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.55.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.55.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.55.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.55.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.55.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.55.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
		TOTAL 10.1. Прочие. Козырек				0
		10.2. Прочие. Отмостка шир.1,5 м				
1.56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			457 52
1.56.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.56.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.56.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	45,00	52
1.56.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.56.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	190,00	4
1.57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 192 203
1.57.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.57.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.57.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.57.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
		TOTAL 10.2. Прочие. Отмостка шир.1,5 м				0
		10.3. Прочие. Пандус				
1.58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.58.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.58.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.58.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.58.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3			418 52
1.59.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31100	220,00	288
1.59.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.59.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	45,00	52
1.59.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.59.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	190,00	4
1.60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3			1 192 203
1.60.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.60.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.60.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.60.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.60.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
		TOTAL 10.3. Прочие. Пандус				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Deviz local Nr. 9.17

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 525 412 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33,60000	53,55	1 799
					53,55	1 799
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	13,00000	13,95	181
					13,95	181
1.3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,13000	864,45	112
					396,90	52
		TOTAL 1. Земляные работы				2 093
		Inclusiv salariul				2 032
		2. Фундаменты				
1.4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3	0,56000	1 088,86	610
					202,50	113
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1...3 из бетона B15)	m3	2,07000	1 242,86	2 573
					198,00	410
1.6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,70000	83,35	1 392
					54,00	902
1.7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14,40000	14,57	210
					3,56	51
1.8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	79,90000	13,34	1 065
					2,84	227
1.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,93000	410,00	791
					44,55	86
1.10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B7,5)	m3	16,00000	1 149,23	18 388
					198,00	3 168
1.11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,04000	83,35	6 421
					54,00	4 160
1.12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	12,84000	67,81	871
					17,10	220

		TOTAL 2. Фундаменты				32 321
		Inclusiv salariul				9 336
		3. Каркас				
1.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3	4,00000	1 308,85	5 235
					238,50	954
1.14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	29,20000	95,03	2 775
					58,50	1 708
1.15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6 мм)	kg	75,30000	15,91	1 198
					4,46	335
1.16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 14 мм)	kg	155,50000	14,13	2 198
					3,20	497
1.17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3	3,60000	1 308,85	4 712
					238,50	859
1.18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24,48000	85,81	2 101
					54,00	1 322
1.19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8 мм)	kg	58,30000	15,91	927
					4,46	260
1.20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg	255,30000	14,13	3 608
					3,20	816
1.21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg	30,87000	33,10	1 022
					9,45	292
1.22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1,23000	71,54	88
					49,50	61
1.23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t	0,83000	20 447,43	16 971
					1 705,50	1 416
1.24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,83000	49,50	41
					49,50	41
1.25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,83000	213,99	178
					74,25	62
1.26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,83000	402,18	334
					171,90	143
		TOTAL 3. Каркас				41 387
		Inclusiv salariul				8 764
		4. Стены				
1.27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	53,40000	966,94	51 634
					167,40	8 939
1.28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg	56,25000	15,26	858
					2,03	114
		TOTAL 4. Стены				52 493
		Inclusiv salariul				9 053

		5. Кровля				
1.29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2	102,00000	610,08	62 229
					67,50	6 885
1.30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	25,00000	157,34	3 934
					45,00	1 125
		TOTAL 5. Кровля				66 162
		Inclusiv salariul				8 010
		6. Проемы				
1.31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-ккамерные)	m2	4,47000	1 158,53	5 179
					77,18	345
1.32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,04000	150,43	909
					16,20	98
1.33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,04000	144,60	873
					18,00	109
1.34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2	27,50000	2 219,74	61 043
					55,80	1 535
		TOTAL 6. Проемы				68 003
		Inclusiv salariul				2 086
		7. Полы				
1.35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,73300	1 763,75	1 293
					306,45	225
1.36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	73,28000	125,06	9 164
					40,50	2 968
1.37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	73,28000	141,04	10 335
					47,25	3 462
1.38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-73,28000	95,05	-6 965
					31,50	-2 308
		TOTAL 7. Полы				13 827
		Inclusiv salariul				4 347
		8. Внутренняя отделка				
1.39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	132,30000	73,21	9 686
					54,00	7 144
1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	132,30000	71,00	9 393
					54,90	7 263
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	132,30000	5,05	668
					1,35	179
1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	132,30000	35,47	4 692
					24,75	3 274
		TOTAL 8. Внутренняя отделка				24 439
		Inclusiv salariul				17 861
		9. Наружная отделка				

1.43	IzF55A	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2	113,20000	240,65	27 241
					95,00	10 753
1.44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	90,75000	16,54	1 501
					5,40	490
1.45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	90,75000	106,79	9 691
					54,90	4 982
1.46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)	m2	22,50000	78,51	1 766
					57,60	1 296
1.47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	22,50000	478,21	10 760
					306,00	6 885
1.48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2	8,68000	105,56	916
					66,87	580
1.49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	8,68000	16,54	144
					5,40	47
1.50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	8,68000	106,79	927
					54,90	477
		TOTAL 9. Наружная отделка				52 946
		Inclusiv salariul				25 510
		10.1. Прочие. Козырек				
1.51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101,76000	27,85	2 834
					9,45	962
1.52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,10200	49,50	5
					49,50	5
1.53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,10200	213,99	22
					74,25	8
1.54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,10200	402,18	41
					171,90	18
1.55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2	20,00000	195,12	3 902
					51,75	1 035
		TOTAL 10.1. Прочие. Козырек				6 804
		Inclusiv salariul				2 027
		10.2. Прочие. Отмостка шир.1,5 м				
1.56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	2,70000	457,13	1 234
					51,75	140
1.57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01	m3	1,89000	1 192,38	2 254

		sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)			202,50	383
		TOTAL 10.2. Прочие. Отмостка шир.1,5 м				3 488
		Inclusiv salariul				522
		10.3. Прочие. Пандус				
1.58	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,27200	1 763,75	480
					306,45	83
1.59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3	4,08000	417,80	1 705
					51,75	211
1.60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона В12,5)	m3	3,26000	1 192,38	3 887
					202,50	660
		TOTAL 10.3. Прочие. Пандус				6 072
		Inclusiv salariul				955

Total manopera (ore)	2 011,18417
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		370 036
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	20 363
Total		390 399
Cheltuieli de transport	4,00000%	10 630
Total		401 029
Cheltuieli de regie	6,00000%	24 062
Total		425 090
Beneficiu de deviz	3,00000%	12 753

Total Deviz fara TVA	437 843
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	437 843
TVA (20%)	87 569
TOTAL GENERAL	525 412
Inclusiv salariul	90 503

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Devizul local de resurse Nr. 9.17

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 525 412 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	12,89848	45,00	580
2	7122030012940	Pietrar	h-om	135,00000	45,00	6 075
3	7122050013400	Zidar	h-om	322,50600	45,00	14 513
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,71060	45,00	12 722
5	7123010010200	Betonist	h-om	208,06750	45,00	9 363
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,84890	45,00	2 153
7	7124010010700	Dulgher	h-om	155,02700	45,00	6 976
8	7129020012800	Pavator	h-om	7,79700	45,00	351
9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	206,02400	45,00	9 271
10	7136080025001	Montator	h-om	6,48270	45,00	292
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,08700	45,00	3 514
12	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,93160	45,00	537
13	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,12324	45,00	276
14	7212030022700	Sudor	h-om	11,80760	45,00	531
15	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,75000	45,00	1 879
16	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,37000	45,00	1 412
17	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,17000	45,00	6 218
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,33440	45,00	870
19	7422010060100	Timplar	h-om	3,62400	45,00	163
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,91535	45,00	2 426
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,58035	45,00	6 821
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,82040	45,00	1 702
23	9310060019930	Muncitor	h-om	41,30805	45,00	1 859
Total manopera					90 503	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	679,20000	1,25	849
2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	6,67650	10,00	67
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,52640	3,00	5
4	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,20000	14,69	106
5	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	48,06000	550,00	26 433
6	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,34500	265,00	1 946
7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05500	220,00	12
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,72320	220,00	1 039
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,34888	220,00	1 177
10	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,53970	250,00	885
11	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04687	3 375,00	158
12	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,39637	3 375,00	1 338
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05368	3 375,00	181
14	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02670	3 375,00	90
15	2010237318750	Distantieri	buc	183,45200	0,60	110
16	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,93640	98,00	1 660
17	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,47000	1 050,00	4 694
18	2030112947100	Obloane metalice (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м)	m2	27,50000	2 150,00	59 125

19	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,05500	1,00	29
20	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	136
21	222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,00000	0,00	38
22	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	3,00000	0,00	49
23	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	226
24	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,00000	0,00	209
25	222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00000	0,00	134
26	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	162
27	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	16
28	222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,00000	0,00	1 083
29	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	6
30	2320166200676	White spirit	kg	0,68220	33,00	23
31	2320187315789	Decofrol	kg	17,69040	22,00	389
32	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12450	12,50	2
33	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,61740	33,00	20
34	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08300	25,00	2
35	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,46200	95,00	1 754
36	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,92529	75,00	69
37	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,84500	24,00	476
38	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	4,84640	42,00	204
39	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,92000	22,50	1 191
40	2430116104160	Email alchidic	kg	0,20910	51,00	11
41	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,15016	39,00	123
42	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12792	51,00	7
43	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	41,26345	26,60	1 098
44	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	2,60400	24,60	64
45	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,06150	4,70	0
46	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,13530	33,00	4
47	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	426,76400	2,90	1 238
48	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	6,42000	42,00	270
49	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	633,92000	3,20	2 029
50	2513736621482	Banda izolanta	m	11,80080	1,00	12
51	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12,24780	1,00	12
52	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,86080	1,00	3
53	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,00000	32,00	32
54	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,04000	130,00	785
55	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* (толщ.50мм)	m2	92,82400	81,30	7 547
56	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3* (Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см)	m2	28,30000	130,00	3 679
57	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	263,16000	9,00	2 368
58	2551447335247	Praf de freat	kg	8,55000	16,45	141
59	2614122601913	Împisitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	124,52000	6,00	747
60	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,73800	925,00	3 458
61	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,39804	925,00	368
62	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	160,20000	3,50	561
63	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,00000	96,00	192
64	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,00000	1,50	14
65	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 439,77000	1,50	2 160
66	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,04500	580,00	26
67	2652102100737	Var hidratat	kg	135,18000	3,00	406
68	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	7,93800	3,00	24
69	2653102100831	Amestec uscat	kg	944,62200	2,00	1 889
70	26531021008311	Tink	kg	228,68900	22,50	5 146
71	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	126,81480	2,00	254
72	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	22,95000	120,00	2 754
73	2663102100000	Beton B12.5	m3	5,27875	850,00	4 487
74	2663102100000	Beton B15	m3	9,91175	890,00	8 821

75	2663102100000	Beton B3.5	m3	0,57400	750,00	431
76	2663102100000	Beton B7,5	m3	16,40000	800,00	13 120
77	2663102100001	Beton B15	m3	-5,23219	890,00	-4 657
78	2663102100001	Beton B7,5	m3	7,51120	800,00	6 009
79	2663102100001	Beton B15	m3	7,51120	890,00	6 685
80	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,41400	0,00	0
81	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,34000	925,00	4 940
82	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,78750	0,00	0
83	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,10800	0,00	0
84	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,77830	0,00	0
85	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66,39600	2,00	133
86	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,00000	26,00	260
87	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	138,75000	18,33	2 543
88	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	23,00000	90,00	2 070
89	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,80000	96,00	77
90	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	151,98125	10,50	1 596
91	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	502,96750	10,00	5 030
92	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,40000	3,50	152
93	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,01760	16,00	16
94	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,37100	16,00	118
95	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,94950	16,00	111
96	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,04000	125,00	755
97	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	101,76000	18,00	1 832
98	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830,00000	18,00	14 940
99	2811236304903	Panouri "Sandwich" (gr=100mm)	m2	117,30000	425,00	49 853
100	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,10480	18,00	578
101	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,33600	13,50	32
102	2873122004100	Plase sudate	kg	56,81250	12,50	710
103	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	8,84120	17,00	150
104	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,75000	17,00	13
105	2873147300863	Agrafe	kg	6,25000	18,24	114
106	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,30870	36,00	11
107	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,25000	36,00	297
108	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,50880	36,00	18
109	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,24500	36,00	45
110	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,73500	0,35	1
111	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44,22600	0,35	15
112	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	48,32000	0,35	17
113	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	306,00000	0,25	77
114	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	306,00000	0,35	107
115	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44,22600	0,15	7
116	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,73500	0,30	1
117	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,73500	0,25	1
118	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,73710	10,00	7
119	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,77500	17,00	149
120	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,42260	35,00	155
121	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	180,00000	0,45	81
122	4011106202741	Energie electrica	kw	21,43908	1,98	42
123	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,57296	19,00	30
124	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,17143	19,00	212
125	4100126202818	Apă	m3	1,19044	19,00	23
126	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,58650	2,00	23
Total materiale					265 746	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,52835	10,00	5
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,81060	45,00	36
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,40530	190,00	77
4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,26744	10,78	35
5	2922140007000	Macara	h-ut	23,89165	360,00	8 601
6	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	2,60360	10,00	26

7	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,81399	10,00	8
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,08370	20,00	682
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,03734	450,00	467
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,26760	10,00	43
11	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,29312	280,00	82
12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,28400	45,00	103
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,40200	45,00	693
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,33200	24,00	32
15	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,50140	45,00	158
16	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,59658	10,00	6
17	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,25693	10,00	3
18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,46960	45,00	111
19	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,24500	45,00	56
20	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,41100	360,00	508
21	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,59110	360,00	2 013
22	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05136	250,00	13
23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,15594	190,00	30
Total utilaje						13 787
Total						370 036
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		20 363
Total						390 399
Cheltuieli de transport				4,00000%		10 630
Total						401 029
Cheltuieli de regie				6,00000%		24 062
Total						425 090
Beneficiu de deviz				3,00000%		12 753
TOTAL Deviz fara TVA						437 843
Total						437 843
TVA				20%		87 569
TOTAL Deviz						525 412

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.18

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc			120 70
1.1.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
1.1.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	45,00	0
1.1.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	53,00	3
1.1.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	2,50	3
1.1.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,50	8
1.1.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	65,00	0
1.1.8	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,45	1
1.1.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	9 500,00	10
1.1.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	1,00	6
1.1.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,00000	5,00	5
1.1.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	75,00	2
1.1.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	120,00	0
1.1.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	16,00	0
1.1.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
1.1.16	1	Muncitor	h-om	1,56000	45,00	70
1.1.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	360,00	1
1.1.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6
1.1.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.1.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	250,00	1
1.2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc			28 291 5 220
1.2.1	Material	Corp de iluminat (ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА)	buc	100,00000	205,00	20 500
1.2.2	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	8
1.2.3	5009113	Prezoane	buc	204,00000	2,50	510
1.2.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04000	75,00	153
1.2.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80000	19,00	53
1.2.6	1	Muncitor	h-om	116,00000	45,00	5 220
1.2.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68000	360,00	965
1.2.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40000	5,00	212
1.2.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68000	250,00	670
1.3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc			20 0
1.4		Стартер 80с-220-1	buc			5 0
1.5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc			214 52
1.5.1	Material	Corp de iluminat (IP54 НПП 05x100)	buc	1,00000	120,00	120
1.5.2	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,01200	120,00	1
1.5.3	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01000	19,00	0
1.5.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00050	25 000,00	13
1.5.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01000	75,00	1
1.5.6	1	Muncitor	h-om	1,15000	45,00	52
1.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02000	360,00	7
1.5.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,33000	45,00	15
1.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000	250,00	5
1.6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк.	100			5 166

		уст-ки однокл. IP44	buc			1 778
1.6.1	Material	Intreruptor cu o clapa IP44	buc	100,00000	31,20	3 120
1.6.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	53 000,00	8
1.6.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00030	53 000,00	16
1.6.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,02000	75,00	77
1.6.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03000	75,00	77
1.6.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11000	75,00	8
1.6.7	1	Muncitor	h-om	39,50000	45,00	1 778
1.6.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03000	360,00	11
1.6.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40000	10,00	64
1.6.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03000	250,00	8
1.7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc			11
						0
1.8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			2 517
						662
1.8.1	Material	Cablu (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	m	100,00000	9,35	935
1.8.2	1	Muncitor	h-om	14,70000	45,00	662
1.8.3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00010	16 000,00	2
1.8.4	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00160	12 000,00	19
1.8.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	65 000,00	187
1.8.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	24,80000	2,50	62
1.8.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80000	6,50	161
1.8.8	05009039	Scoabe şi garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20000	1,25	13
1.8.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02080	120,00	2
1.8.10	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,00100	75,00	0
1.8.11	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02450	60,00	1
1.8.12	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,50000	166,00	83
1.8.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24000	360,00	86
1.8.14	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48000	5,00	17
1.8.15	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48000	5,00	17
1.8.16	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64000	45,00	209
1.8.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24000	250,00	60
1.9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m			2 432
						662
1.9.1	Material	Cablu (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	m	100,00000	8,50	850
1.9.2	1	Muncitor	h-om	14,70000	45,00	662
1.9.3	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00010	16 000,00	2
1.9.4	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00160	12 000,00	19
1.9.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	65 000,00	187
1.9.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	24,80000	2,50	62
1.9.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80000	6,50	161
1.9.8	05009039	Scoabe şi garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20000	1,25	13
1.9.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02080	120,00	2
1.9.10	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,00100	75,00	0
1.9.11	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02450	60,00	1
1.9.12	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,50000	166,00	83
1.9.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24000	360,00	86
1.9.14	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48000	5,00	17
1.9.15	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48000	5,00	17
1.9.16	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64000	45,00	209
1.9.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24000	250,00	60

Devizul: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Выключатель автом. АП50-2MT	buc			350
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Iluminat electric (marca EEF/IEI)

Deviz local Nr. 9.18

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 5 874 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc	1,00000	119,89	120
					70,20	70
1.2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,04000	28 290,88	1 132
					5 220,00	209
1.3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00000	20,10	161
					0,00	0
1.4		Стартер 80с-220-1	buc	8,00000	5,00	40
					0,00	0
1.5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc	2,00000	213,68	427
					51,75	104
1.6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,04000	5 166,18	207
					1 777,50	71
1.7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,00000	10,50	105
					0,00	0
1.8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,50000	2 517,49	1 259
					661,50	331
1.9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m	0,10000	2 432,49	243
					661,50	66

Total manopera (ore)	18,90000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		3 693
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	191
Total		3 885
Cheltuieli de transport	4,00000%	99
Total		3 983
Cheltuieli de regie	50,00000%	425
Total		4 409
Beneficiu de deviz	3,00000%	132

Total Deviz fara TVA	4 541
-----------------------------	--------------

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Выключатель автом. АП50-2MT	buc	1,00000	350,00	350
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		350
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	4

Total Deviz fara TVA	354
Total General fara TVA	4 895
TVA (20%)	979
TOTAL GENERAL	5 874
Inclusiv salariul	851

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Iluminat electric (marca EEF/IEI)

Devizul local de resurse Nr. 9.18

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 5 874 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	18,90000	45,00	851
Total manopera						851
Materiale						
1		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,00000	20,10	161
2		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,00000	10,50	105
3		Стартер 80с-220-1	buc	8,00000	5,00	40
4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,04900	53,00	3
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	16,10000	2,50	40
6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,05480	75,00	4
7	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	6,12000	1,25	8
8	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10000	1,00	6
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02060	75,00	2
10	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	120,00	0
11	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	16,00	0
12	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	53 000,00	1
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00013	2 500,00	0
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00006	16 000,00	1
15	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00096	12 000,00	12
16	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00001	53 000,00	0
17	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00173	65 000,00	112
18	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
19	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	45,00	0
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,10000	6,50	105
21	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,02400	120,00	3
22	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	65,00	0
23	1019852	Vopsea	kg	0,03600	39,45	1
24	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00100	9 500,00	10
25	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
26	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01248	120,00	1
27	5009113	Prezoane	buc	8,16000	2,50	20
28	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,04120	75,00	3
29	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,08160	75,00	6
30	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,13200	19,00	3
31	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01470	60,00	1

32	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00100	25 000,00	25
33	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,30000	166,00	50
34	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03640	75,00	3
35	Material	Cablu (ВВГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	m	10,00000	8,50	85
36	Material	Cablu (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	m	50,00000	9,35	468
37	Material	Corp de iluminat (IP54 НПП 05x100)	buc	2,00000	120,00	240
38	Material	Corp de iluminat (ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА)	buc	4,00000	205,00	820
39	Material	Intreruptor cu o clapa IP44	buc	4,00000	31,20	125
Total materiale					2 470	

Utilaje

1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,10720	360,00	39
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,18720	360,00	67
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,08800	5,00	10
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,08800	5,00	10
5	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,69600	5,00	8
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,44400	45,00	155
7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,29600	10,00	3
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29440	250,00	74
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	45,00	6

Total utilaje					373	
----------------------	--	--	--	--	------------	--

Total					3 693	
Asigurari sociale si medicale				22,50000%	191	
Total					3 885	
Cheltuieli de transport				4,00000%	99	
Total					3 983	
Cheltuieli de regie				50,00000%	425	
Total					4 409	
Beneficiu de deviz				3,00000%	132	

TOTAL Deviz fara TVA					4 541	
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera					0	
-----------------------	--	--	--	--	----------	--

Materiale

1		Выключатель автом. АП50-2MT	buc	1,00000	350,00	350
---	--	-----------------------------	-----	---------	--------	-----

Total materiale					350	
------------------------	--	--	--	--	------------	--

Utilaje

Total utilaje					0	
----------------------	--	--	--	--	----------	--

Total					350	
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%	4	

TOTAL Deviz fara TVA					354	
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--

Total					4 895	
TVA				20%	979	
TOTAL Deviz					5 874	

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.19

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Огнетушитель ОП-5	buc			297
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiare

Deviz local Nr. 9.19

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 1 443 (Lei)

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Огнетушитель ОП-5	buc	4,00000	297,00	1 188
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 188
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	14

Total Deviz fara TVA	1 202
----------------------	-------

Total General fara TVA	1 202
TVA (20%)	240
TOTAL GENERAL	1 443
Inclusiv salariul	0

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Mijloace antiincendiere

Devizul local de resurse Nr. 9.19

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 1 443 (Lei)

Deviz: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1		Огнетушитель ОП-5	buc	4,00000	297,00	1 188
Total materiale						1 188
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						1 188
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		14
TOTAL Deviz fara TVA						1 202
Total						1 202
TVA				20%		240
TOTAL Deviz						1 443

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.20

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. BE1, BE2				
1.1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			414 111
1.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01000	25,00	0
1.1.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,04500	39,00	2
1.1.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01000	2,00	0
1.1.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04800	16,00	1
1.1.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,00800	35,00	0
1.1.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,35000	12,50	17
1.1.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03000	12,50	0
1.1.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00600	15,00	0
1.1.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00000	0,15	2
1.1.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04000	16,00	1
1.1.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,85000	18,33	52
1.1.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50000	18,33	82
1.1.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,20000	18,33	132
1.1.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,00000	0,25	4
1.1.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00000	0,35	6
1.1.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.1.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,46000	45,00	111
1.1.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07000	10,78	1
1.2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc			265 44
1.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17000	25,00	4
1.2.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04500	33,00	1
1.2.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04000	16,00	1
1.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06000	12,50	1
1.2.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00000	0,15	4
1.2.6	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	1,00000	175,00	175
1.2.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60000	16,00	10
1.2.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00000	0,25	7
1.2.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00000	0,35	10
1.2.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98000	45,00	44
1.2.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18000	45,00	8
1.2.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,78	0
1.3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc			346 71
1.3.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,41700	12,50	5
1.3.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,35000	12,50	4
1.3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,90000	25,00	23
1.3.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10000	39,00	4
1.3.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04000	16,00	1
1.3.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50000	12,50	6
1.3.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00000	0,15	1
1.3.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20000	16,00	3
1.3.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,40000	16,00	102
1.3.10	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,25000	16,00	100
1.3.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,00000	0,25	2
1.3.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,00000	0,35	2
1.3.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.3.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58000	45,00	71
1.3.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20000	45,00	9
1.3.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,78	0
		TOTAL 1. BE1, BE2				0

		2. ПЕ1				
1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc			98
						23
1.4.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.4.2	2811236306200	Grila ventilatie (MVM150s VENTS 150x150)	buc	1,00000	63,00	63
1.4.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			331
						155
1.5.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80000	12,50	10
1.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01000	25,00	0
1.5.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01200	39,00	0
1.5.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01000	2,00	0
1.5.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,01600	16,00	0
1.5.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,00800	35,00	0
1.5.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45000	12,50	18
1.5.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03000	12,50	0
1.5.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00300	15,00	0
1.5.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00000	0,15	1
1.5.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03000	16,00	0
1.5.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,3 mm grosime	kg	2,90000	18,33	53
1.5.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70000	18,33	86
1.5.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00000	0,25	2
1.5.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00000	0,35	2
1.5.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.5.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44000	45,00	155
1.5.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,78	1
		TOTAL 2. ПЕ1				0
		3. Изоляция				
1.6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 50 mm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2			135
						41
1.6.1	2682162611305	Saltele vata minerala (Paroc Pro Lamella Mat AluCoat)	m2	1,01800	81,56	83
1.6.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,37800	22,00	8
1.6.3	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,05800	22,50	1
1.6.4	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,04100	22,50	1
1.6.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,91000	45,00	41
1.7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			144
						14
1.7.1	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,09700	18,33	130
1.7.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,04900	1,98	0
1.7.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,31200	45,00	14
1.8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatia intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2			23
						22
1.8.1	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,00000	0,20	1
1.8.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,48400	45,00	22
		TOTAL 3. Изоляция				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Deviz local Nr. 9.20

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 22 020 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. BE1, BE2				
1.1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	17,80000	414,21	7 373
					110,70	1 970
1.2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc	4,00000	265,14	1 061
					44,10	176
1.3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc	2,00000	345,94	692
					71,10	142
		TOTAL 1. BE1, BE2				9 125
		Inclusiv salariul				2 289
		2. ПЕ1				
1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc	2,00000	98,25	197
					22,50	45
1.5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,20000	331,19	397
					154,80	186
		TOTAL 2. ПЕ1				594
		Inclusiv salariul				231
		3. Изоляция				
1.6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatii peste 50 mm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2	19,00000	134,52	2 556
					40,95	778
1.7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatii intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,00000	144,23	2 740
					14,04	267
1.8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatii intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,00000	23,18	440
					21,78	414
		TOTAL 3. Изоляция				5 737
		Inclusiv salariul				1 459

Total manopera (ore)	88,41000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	15 456
Asigurari sociale si medicale	22,50000%
Total	16 351
Cheltuieli de transport	4,00000%
Total	16 807
Cheltuieli de regie	6,00000%
	1 008

Total		17 816
Beneficiu de deviz	3,00000%	534
Total Deviz fara TVA		18 350
Total General fara TVA		18 350
TVA (20%)		3 670
TOTAL GENERAL		22 020
Inclusiv salariul		3 978

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Devizul local de resurse Nr. 9.20

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 22 020 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,94000	45,00	42
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,29000	45,00	778
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,99600	45,00	2 475
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,12400	45,00	681
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	45,00	3
Total manopera						3 978
Materiale						
1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,11360	16,00	18
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	25
3	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	2,00000	0,00	55
4	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,11040	15,00	2
5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,81000	12,50	23
6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,18000	33,00	6
7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,67000	25,00	67
8	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,01540	39,00	40
9	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00000	1,50	2
10	2682162611305	Saltele vata minerala (Paroc Pro Lamella Mat AluCoat)	m2	19,34200	81,56	1 578
11	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	12,80000	16,00	205
12	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	12,50000	16,00	200
13	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,84300	18,33	2 472
14	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	54,21000	18,33	994
15	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	85,74000	18,33	1 572
16	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	128,16000	18,33	2 349
17	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,70000	12,50	9
18	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,83400	12,50	10
19	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	25,77000	12,50	322
20	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,96000	12,50	12
21	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,10200	22,50	25
22	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,77900	22,50	18
23	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,54800	16,00	57
24	2811236306200	Grila ventilatie (MVM150s VENTS 150x150)	buc	2,00000	63,00	126
25	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	7,18200	22,00	158
26	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile ORG 400x200h VENTS	buc	4,00000	175,00	700
27	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	292,00000	0,35	102
28	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	124,00000	0,35	43
29	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	124,00000	0,25	31
30	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	133,00000	0,20	27
31	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	292,00000	0,25	73
32	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,15200	35,00	5
33	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	416,00000	0,15	62
34	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,30000	80,00	24
35	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,19000	2,00	0
36	4011106202741	Energie electrica	kw	0,93100	1,98	2
Total materiale						11 412

Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,42600	10,78	15
2	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,12000	45,00	50
Total utilaje						66
Total						15 456
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		895
Total						16 351
Cheltuieli de transport				4,00000%		456
Total						16 807
Cheltuieli de regie				6,00000%		1 008
Total						17 816
Beneficiu de deviz				3,00000%		534
TOTAL Deviz fara TVA						18 350
Total						18 350
TVA				20%		3 670
TOTAL Deviz						22 020

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)