

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Institutul Oncologic**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Institutul Oncologic**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a incaperilor pentru amplasarea aparatului renthgen et. 4 CCD**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Capitolul 1. Demolari</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( usa)	m3	3,02
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	77,84
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	79,80
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,80
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,05
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,00
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,50
9	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	11,25
10	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,25
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,25
<b>2. Capitolul 1.2 Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	77,84
13	08-02-396-7	Canal metalic montat in pardosea, lungime 6 m (blocuri)	100 m	0,17
14	pret	Canal metalic 200X80 montat in pardosea	m	17,00
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,84
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=8 Коэффициент к трудозатратам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00 Коэффициент к машинам=8,00	m2	77,84
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	77,84
18	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00	m2	-77,84
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	77,84
20	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Hidrostop" - : suprafata neteda grosimea 3 mm	m2	1,96
21	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,96
		<b>3. Capitolul 1.3 Pereti</b>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2	198,26
23	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC	m2	2,50

1	2	3	4	5
		Hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,26
25		Cornier perforat din aluminiu 25/25 mm	m	82,00
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,26
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,26
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	198,26
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,26
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana-folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	198,26
31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,85
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,72
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	15,80
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	4,32

1	2	3	4	5
		diafragme) inclusiv sprijinirile		
35	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,96
		<b>4. Capitolul 1.4.1 Tavane</b>		
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri Armstrong t=15 mm, medicale) inclusiv sistemul-grila	m2	57,88
		<b>5. Capitolul 1.5 Timplarie</b>		
37	CK23C1	Ferestre din sticla speciala cu plumb pentru incaperi cu radiatie radiologica ridicata	m2	1,20
38	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( demontate anterior)	m2	4,32
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,20
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, cu plumb, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor (gata confectionate cu toate accesoriile: lacat,miner,balamale,ancadrament) montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, finisate cu tableie din MDF t=15 mm, vopsite cu vopsea email rezistent la solutii chimice si dezinfectanti, culoarea si designul se vor coordona cu Beneficiarul	m2	8,42
41	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe pardosea 2850*3020 mm cu usa 2100*100 mm, fara prag	m2	9,90

1	2	3	4	5
		<b>6. Lucrari electrice</b>		
42	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp 24 module Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
43	pret	Panou electric pentru 24 grupe	buc	1,00
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu șoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,75
45	pret	Teava flexibila d=25 mm	m	175,00
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,75
47	pret	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*2.5 mm	m	90,00
48	pret	Cablu cu fire din cupru VVGng 3*1.5 mm	m	85,00
49	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED pentru Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	12,00
50	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,00
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	18,00
52	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	6,00
53	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 63 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ( separator de sarcina 3P,BPT 63 3P 63 A)	buc	1,00
54	pret	Intrerupator automat 3P, 63 A	buc	1,00
55	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 20 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 20 A,B)		
56	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,20 A,B	buc	4,00
57	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 1P,BA 47-29 16 A,B)	buc	8,00
58	pret	Intrerupator automat 1 P,BA 47-29,16A,B	buc	8,00

