

Reparatia capitala a cailor de acces la Caminul Cultural

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 299 023,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului				
1	RpCP44A Apl.	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg	240,0000	2,074 1,925	497,730 462,000
2	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	247,0000	20,020 20,020	4 944,940 4 944,940
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21,4400	287,695 123,200	6 168,178 2 641,408
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Asfalt +pietris)	100 m3	0,3800	1 430,000 0,000	543,400 0,000
5	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	5,7600	377,260 260,260	2 173,018 1 499,098
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	88,6000	9,210 0,000	816,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,8800	263,010 29,260	231,449 25,749
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilot la trotuare)	100 m3	0,1400	1 237,500 0,000	173,250 0,000
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	23,1000	9,210 0,000	212,760 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	250,079 27,721	35,011 3,881
		<i>Total</i>	Lei			15 795,736
		Total Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului Inclusiv salariu				15 795,736 9 577,076
		2. Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,1490	132,302 0,000	2 136,540 0,000
12	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,1100	6 343,264 183,264	697,759 20,159
13	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,1100	2 398,500 0,000	263,835 0,000
14	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatirii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	1,8000	301,070 301,070	541,926 541,926

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,2000	9,209 0,000	167,610 0,000
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,5500	3 660,371 524,371	2 013,204 288,404
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm.	m	275,0000	227,705 52,360	62 618,875 14 399,000
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	242,0000	125,162 19,712	30 289,204 4 770,304
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate)	buc	6,0000	629,400 554,400	3 776,400 3 326,400
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2	242,0000	266,117 45,892	64 400,314 11 105,864
		<i>Total</i>	Lei			166 905,667
		Total Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului Inklusiv salariu				166 905,667 34 452,057
		3. Amenajarea spatiilor verzi				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4000	132,300 0,000	714,420 0,000
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,8100	1 072,500 0,000	868,725 0,000
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	134,0000	9,210 0,000	1 234,140 0,000

1	2	3	4	5	6	7
24	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	540,0000	10,010 10,010	5 405,400 5 405,400
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,4000	1 163,140 371,140	6 280,956 2 004,156
26	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,4000	163,460 50,820	882,684 274,428
		<i>Total</i>	Lei			15 386,325
		Total Amenajarea spatiilor verzi Inclusiv salariu				15 386,325 7 683,984

		Total	Lei	198 087,74
		Fondul social	24 %	12 411,15
		Transport	4 %	5 246,73
		Total		215 745,62
		Cheltuieli de regie	10 %	21 574,56
		Total		237 320,18
		Beneficiu de deviz	5 %	11 866,02
		Total		249 186,20
		TVA	20 %	49 837,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		299 023,44 51 713,12

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a cailor de acces la Caminul Cultural

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 299 023,44 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	77,00	2 240,700
2.	7129020012800	Pavator	h-om	312,7684	77,00	24 083,167
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	99,7920	77,00	7 683,984
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9600	77,00	73,920
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,8000	77,00	369,600
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,7871	77,00	6 836,608
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,8736	77,00	2 993,267
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,5178	77,00	7 431,871
		Total manopera				51 713,12

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	21,3840	200,00	4 276,800
2.	1212121212121	apa	m3	0,9000	20,00	18,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	42,1080	550,00	23 159,400
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,8100	550,00	1 545,500
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7500	400,00	1 100,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2100	400,00	484,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,1960	400,00	3 678,400
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3780	15,00	5,670
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2520	25,00	6,300
10.	25132066214601	Banca pe 2 picioare (Demontate)	buc	6,0000	0,00	0,000
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	962,5000	3,00	2 887,500
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	387,2000	3,00	1 161,600
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 194,4000	3,00	9 583,200
14.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri	m2	245,6300	155,00	38 072,650
15.	2663102100000	Beton	m3	0,2160	2 000,00	432,000
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,5750	1 800,00	26 235,000
17.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	276,3750	65,00	17 964,375
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,8400	65,00	314,600
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	10,2400	20,00	204,800

		drumuri-terasam.				
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6500	20,00	33,000
21.	4100126202818	Apa	m3	0,2750	20,00	5,500
		Total materiale de construcții				131 168,30

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	16,6160	150,00	2 492,400
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0720	330,00	23,760
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,4560	150,00	518,400
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4823	700,00	3 137,610
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,5332	550,00	1 943,260
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8825	550,00	1 585,375
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,2320	550,00	677,600
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4256	550,00	234,080
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	16,6160	45,00	747,720
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,4560	45,00	155,520
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,1770	150,00	176,550
12.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,5863	450,00	263,835
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,1017	300,00	2 430,510
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,4154	240,00	819,696
		Total utilaje de construcții				15 206,32

Total	Lei	198 087,74
Fondul social	24 %	12 411,15
Transport	4 %	5 246,73
Total		215 745,62
Cheltuieli de regie	10 %	21 574,56
Total		237 320,18
Beneficiu de deviz	5 %	11 866,02
Total		249 186,20
TVA	20 %	49 837,24

Total deviz:

299 023,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a cailor de acces la
Caminul Cultural**

**Investitor Primaria satului Grigorievca
raionul Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare a bordurilor si sistematizare a terenului				
1	RpCP44A Apl.	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500	kg			2,074 1,925
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	77,00	1,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	77,00	0,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	77,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	25,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	330,00	0,10
2	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m			20,020 20,020
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300	77,00	10,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	77,00	10,01
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			287,695 123,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	77,00	123,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,37
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Asfalt +pietris)	100 m3			1 430,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
5	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			377,260 260,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	77,00	260,26
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	45,00	27,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,210 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			263,010 29,260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	77,00	29,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	550,00	2,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 237,500

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din caseta scarilot la trotuare)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,210
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	0,000
						9,21
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			250,079
						27,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	77,00	27,72
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		2. Lucrari de pregatire si pavare a trotuarului				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,302
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,30
12	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 343,264
						183,264
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	77,00	183,26
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
13	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 398,500
						0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	450,00	2 398,50
14	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3			301,070
						301,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9100	77,00	301,07
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,209
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 660,371
						524,371
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	77,00	524,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	550,00	2 805,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 25x10 cm.1000 x 200 x 80mm.	m			227,705
						52,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	77,00	13,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	77,00	39,27
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 800,00	95,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	400,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	65,00	65,33
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			125,162
						19,712
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	77,00	19,71
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	550,00	95,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	550,00	8,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
19	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Demontate)	buc			629,400

1	2	3	4	5	6	7
						554,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	77,00	146,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	77,00	34,65
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	77,00	373,45
	25132066214601	Banca pe 2 picioare (Demontate)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri)	m2			266,117 45,892
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	77,00	44,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	77,00	1,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare Grosimea pavajului 40 mm , culoare gri	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		3. Amenajarea spatiilor verzi				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,300 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,30
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,210 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
24	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			10,010 10,010
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	77,00	10,01
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 163,140 371,140
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	77,00	371,14
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	200,00	792,00
26	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			163,460 50,820
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	77,00	50,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	240,00	92,64

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.