

**Lucrari de reparatie la Centrul
de prestare a serviciilor sociale
„UNIVERSUL” s. Piatra, r.
Orhei.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de constructie-reparatie		
		1.1.1. Demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	2,00
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	24,00
3	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,80
4	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,80
		1.1.2. Usi		
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 cu supralumina	m2	2,00
		1.1.3. Finisari in jurul tocurilor		
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,00
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00

1	2	3	4	5
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,00
		1.1.4. Pardosele exterioare la platforma de intrare		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin,sala sportiva	m2	24,00
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 pentru 5 cm	m2	24,00
14	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,00
15	CG17C1	Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	24,00
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,00
		1.1.5. Fatada		
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	460,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonoground)	m2	460,00
19	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime la pereti, executate manual, cu amestec uscat tip Fasad, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	460,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	460,00
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	460,00
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	460,00
		2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		2.1. Ventilare. Lucrari de montare		
		2.1.1. Ventilare.Lucrari de montare		
23	VC03B k=0,5	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw, Conditioner cu inverter 24 BTU, Doar lucrul	buc	4,00
		<i>Total</i>	l e i	
		Total Ventilare.Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		2.1.2. Iluminare interioara		
24	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 OPL/S 418 4x18bt IP40 de planseu	100 buc	0,08
		2.1.3. Lucrari sanitare		
25	SC05B1	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie din beton, cu 4 Chiuvete	buc	1,00
26	SE38A	Masina centrifuga de spalat rufe, montata pe fundatie, avind capacitatea de 60 kg rufe pe ora si greutatea de 360 kg, doar lucru	buc	1,00
27	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00
28	RpSC31A1	Montarea Bara-miner din inox pentru persoane cu dizabilitati pentru in blocurile sanitare, cu prindere in 3 puncte,numai lucru	buc	6,00
		3. Utilaj		
		3.1. Utilaj ventilare		
29		Conditioner cu inveror 24 BTU	buc	4,00
		3.2. Utilaj elecric		
30		Corp de iluminat echipat cu lampi LED 75 wt	buc	30,00
		3.3. Utilaj sanitar		
31		Masina de spalat albituri	buc	1,00

1	2	3	4	5
32		Bara-miner din inox pentru persoane cu disabilitati pentru in blocurile sanitare, cu prindere in 3 puncte	buc	6,00
33		Cada de dus	buc	6,00

Intocmit

Devizier Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)