

Ремонт спортивного зала им. В.Топала с.Конгаз

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 616 384,65 lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонтные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	122,10	20,81	2 540,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,43	94,60	1 270,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,43	94,60	1 270,48
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	1,20	1 277,10	1 532,52
	7123010010200	Betonist	h-om	12,00	94,60	1 135,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20	94,60	397,32
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	37,00	745,14	27 570,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,30	94,60	3 150,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,70	600,00	24 420,00
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) Сетка 100*100*3	kg	138,00	48,44	6 684,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,45	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	94,60	65,27

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	139,38	45,00	6 272,10
	2010237318750	Distantieri	buc	41,40	0,50	20,70
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Пола из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	122,10	220,18	26 883,60
	7123010010200	Betonist	h-om	97,68	94,60	9 240,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,21	94,60	1 155,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 930,40	2,50	7 326,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,94	600,00	4 764,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,33	600,00	4 398,00
6	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	122,10	325,61	39 756,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,14	94,60	5 405,44
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 773,62	9,00	33 962,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,10	35,00	388,50
7	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Спортивный ленолиум в комплекте с плитками и разметкой на примере Grabo Sport Mega толщина 10 мм)	m2	126,80	1 091,82	138 443,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	253,60	94,60	23 990,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,89	94,60	14 274,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	19,02	35,00	665,70
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	44,38	20,00	887,60
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	665,70	9,20	6 124,44
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	19,02	20,00	380,40
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	139,48	40,00	5 579,20
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	133,14	650,00	86 541,00
8	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоцветного)	m2	2,40	108,00	259,20

1	2	3	4	5	6	7
		использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,45	94,60	231,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	94,60	27,43
9	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate (Внутренние ж/б ступени монолитные или сборные, необработанные для будущей облицовки)	m	9,00	111,26	1 001,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	6,30	94,60	595,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,30	2,50	128,25
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,14	600,00	84,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,18	600,00	108,00
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	9,00	966,79	8 701,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,70	94,60	3 282,62
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	9,18	220,00	2 019,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	52,20	63,00	3 288,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,35	35,00	47,25
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,80	35,00	63,00
		Total Полы Inclusiv salariu				253 372,95 65 904,03
		1.2. Проемы				
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) Демонтаж подоконников	m2	3,50	39,46	138,12
	7422010060100	Timplari	h-om	0,73	94,60	69,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,73	94,60	69,06
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	6,85	39,77	272,44

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,44	94,60	136,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,44	94,60	136,22
13	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,85	2 342,33	16 044,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,00	94,60	473,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55	94,60	52,03
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,85	2 200,00	15 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,40	1,00	27,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,42	100,00	342,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,20	50,00	60,00
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,11	5,00	20,55
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Бетоноконттакт	m2	13,00	8,09	105,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,39	94,60	36,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,95	35,00	68,25
15	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	m	32,50	106,75	3 469,36

1	2	3	4	5	6	7
		раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25- 35 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,07	94,60	2 182,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,72	94,60	1 014,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,93	2,50	104,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,28	600,00	168,00
16	СК26D aplicativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (уголки на откосы из алюминия)	m	39,00	30,46	1 187,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,51	94,60	332,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	39,00	15,00	585,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	234,00	1,00	234,00
17	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 100 x 100 мм) Облицовка подоконников кафельной плиткой	m2	13,00	434,31	5 646,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,27	94,60	2 201,34
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,39	220,00	2 945,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,83	3,50	114,91
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,22	35,00	252,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	262,60	0,50	131,30
		Total Проёмы Inclusiv salariu				26 864,03 6 739,29
		1.3. Стены				
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка известки и краски со стен)	m2	199,40	26,26	5 235,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,86	94,60	4 338,36
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	99,70	5,00	498,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	79,76	5,00	398,80
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	25,00	25,54	638,55
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00	94,60	283,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75	94,60	354,75
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)Бетоноконтант	m2	199,40	8,09	1 612,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,98	94,60	565,71
	2416586105303 6	Бетоноконтант	kg	29,91	35,00	1 046,85
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	199,40	119,59	23 846,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	199,40	94,60	18 863,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 423,72	3,50	4 983,02
22	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	199,40	17,30	3 450,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,92	94,60	2 452,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	285,14	3,50	997,99
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	199,40	34,85	6 948,10
	7122050013400	Zidar	h-om	39,88	94,60	3 772,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	219,34	14,00	3 070,76

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,91	3,50	104,69
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	199,40	8,09	1 612,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,98	94,60	565,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,91	35,00	1 046,85
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	199,40	33,13	6 605,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,88	94,60	3 772,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,94	94,60	1 886,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	210,35	4,50	946,57
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	199,40	43,67	8 706,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,86	94,60	4 527,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79,76	45,00	3 589,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,96	3,50	41,86
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	99,70	5,00	498,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,97	5,00	49,85
27	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	199,40	33,11	6 602,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	69,79	94,60	6 602,13
		Total Стены Inclusiv salariu				65 258,35 47 984,91
		1.4. Потолок				
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка извести и краски с ригелей)	m2	39,60	26,26	1 040,01

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,11	94,60	861,81
	2430226109307	Diluant decapant	kg	19,80	5,00	99,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,84	5,00	79,20
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)Бетоноконтакт	m2	39,60	8,09	320,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,19	94,60	112,57
	2416586105303 6	Бетоноконтакт	kg	5,94	35,00	207,90
30	CK26D aplicativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (уголки малярные из алюминия)	m	46,50	30,46	1 416,39
	7422010060100	Timplar	h-om	4,18	94,60	395,43
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,47	94,60	44,46
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	46,50	15,00	697,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	279,00	1,00	279,00
31	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: ригелей)	m2	39,60	156,24	6 186,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,60	94,60	3 746,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	11,88	35,00	415,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	578,56	3,50	2 024,96
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	39,60	34,84	1 379,86
	7122050013400	Zidar	h-om	7,92	94,60	749,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	43,56	14,00	609,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,94	3,50	20,79
33	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями	m2	113,10	500,07	56 558,45

1	2	3	4	5	6	7
		гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	113,10	94,60	10 699,26
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	237,51	54,00	12 825,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	103,94	50,00	5 197,00
	2710703520285	Profil de suport	m	248,82	50,00	12 441,00
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	1 831,09	1,00	1 831,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	265,79	40,00	10 631,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	171,35	5,00	856,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	55,19	13,00	717,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,90	35,00	346,50
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	186,61	1,00	186,61
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	825,63	1,00	825,63
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	152,70	8,09	1 234,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,58	94,60	433,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,90	35,00	801,50
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	152,70	37,85	5 780,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,17	94,60	3 610,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,27	94,60	1 444,54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	161,08	4,50	724,86
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	152,70	72,99	11 145,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,98	94,60	7 944,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	61,08	45,00	2 748,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,16	3,50	32,06
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	76,35	5,00	381,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,63	5,00	38,15
		Total Потолок				85 062,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				30 042,12
		1.5. Вывоз строительного мусора				
37	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)перемещение мусора	t	10,00	175,96	1 759,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,60	94,60	1 759,56
38	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	10,00	145,60	1 456,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,82	800,00	1 456,00
		Total Вывоз строительного мусора				3 215,56
		Inclusiv salariu				1 759,56
		Total Ремонтные работы				433 773,11
		Inclusiv salariu				152 429,91

		Total	lei	433 773,11
		Отчисление на соц страх	24,00 %	36 583,18
		Транспорт материалов	5,00 %	13 994,36
		Итого	100,00 +	484 350,65
		Накладные расходы	5,00 %	24 217,54
		Итого	100,00 +	508 568,19
		Сметная прибыль	1,00 %	5 085,68
		Итого	100,00 +	513 653,87
		Налог на добавленную стоимость	20,00 %	102 730,78
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		616 384,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)