

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Deviz local Nr.
Iluminat electric exterior

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 035 031,78 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Constructie				
1.1	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t.	t	5,022	47905,24 2096,64	240580,12 10529,33
1.2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	93	3450 0	320850 0
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	93	264,48 31,68	24596,64 2946,24
1.4		Fundatie pentru piloni (Fm2b18buc,Fm2a-58buc, Fm2-17buc)	buc	0	0 0	0 0
1.5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I)	m3	29,76	1885,26 277,2	56105,19 8249,47
1.6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II)	m3	4,65	1989,29 277,2	9250,21 1288,98
1.7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17(instalata in fundatie piloni)	m	366,4	67,1 10,58	24583,94 3877,98
1.8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	1129,95	25,45 5,69	28760,62 6427,16
1.9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	2845,8	24,01 4,25	68336,2 12088,96
1.10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	394,32	49,95 15,12	19696,38 5962,12
1.11		Caramida	buc	12570	5,91 0	74288,7 0
1.12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din	m	230	67,1	15432,06

		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17			10,58	2434,32
		TOTAL 1.1. Constructie				882480,05
		Inclusiv salariul				53804,55
		1.2. Lucrari de terasamente				
1.13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2.	buc	93	448,66	41725,38
					74,16	6896,88
1.14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului) .	100m3	0,093	1938	180,23
					0	0
1.15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	14,88	61,88	920,77
					0	0
1.16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,093	247,52	23,02
					25,92	2,41
1.17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu.	m3	531,65	190,8	101438,82
					190,8	101438,82
1.18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. sub cablu	m3	120,5	671	80855,5
					64,8	7808,4
1.19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	384,16	71,84	27598,05
					69,84	26829,73
1.20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II. (incarcarea pamintului surplus)	100m3	1,4749	1938	2858,36
					0	0
1.21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	235,98	61,88	14602,44
					0	0
1.22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,4749	247,52	365,07
					25,92	38,23
		TOTAL 1.2. Lucrari de terasamente				270567,65
		Inclusiv salariul				143014,47

Total ore manopera (ore)	2733,5975
Total greutate materiale (tone)	0

Total		1153047,69
Asigurari sociale	24,0000%	47236,57
Total		1200284,26
Cheltuieli de transport	7,0000%	58572,09
Total		1258856,35
Cheltuieli de regie	14,5000%	182534,17
Total		1441390,52

Beneficiu de deviz	6,0000%	86483,43
--------------------	---------	----------

Total Deviz fara TVA	1527873,95
-----------------------------	-------------------

Devizul: 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1	332,73	332,73
					170,64	170,64
2.2	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare	buc	4	82,9	331,6
					80,64	322,56
2.3		Intrerupator automat BA -47 -3P 6A tip B	buc	2	36	72
					0	0
2.4		Sina N	buc	1	9,42	9,42
					0	0
2.5		Sina PE	buc	1	12,5	12,5
					0	0
2.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc	141	343,51	48434,91
					164,88	23248,08
2.7		Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45	1400	63000
					0	0
2.8		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96	1550	148800
					0	0
2.9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	45	969,62	43632,9
					245,52	11048,4
2.10		Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	45	1650	74250
					0	0
2.11	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2.	buc	48	1184,8	56870,4
					327,6	15724,8
2.12		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc	48	1650	79200
					0	0
2.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	93	197,61	18377,54
					112,32	10445,76
2.14		Intrerupator automat BA47 - 29/IP/B1 A	buc	93	34	3162
					0	0
2.15		DIN рейка 7cm	buc	93	14,2	1320,6
					0	0
2.16		Зажим ответвительный У734М	buc	279	7,28	2031,12
					0	0
2.17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	12,69	1592,3	20206,26
					892,8	11329,63
2.18		Cablu VVng -3*1,5mm2	m	1269	14,6	18527,4
					0	0
2.19	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m	0,05	1792,05	89,6
					1195,2	59,76

2.20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100m	18,4	1834,06	33746,7
					986,4	18149,76
2.21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	2,3	1592,3	3662,28
					892,8	2053,44
2.22	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабель до 35 кВ с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 1).	100m	3,08	1362,63	4196,91
					835,2	2572,42
2.23		Cablu АВВГНГ 4*16	m	8	168,33	1346,64
					0	0
2.24		Cablu АВБбШв 5*16	m	2370	45	106650
					0	0
2.25		Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4	21	84
					0	0
2.26		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССФВД 16-16	buc	3	172,3	516,9
					0	0
2.27	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	1	2229,36	2229,36
					363,6	363,6
2.28		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1	225	225
					0	0
2.29	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	1	735,78	735,78
					497,52	497,52
2.30		Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1	18,5	18,5
					0	0
2.31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100m	17,15	4157,52	71301,47
					468,72	8038,55
TOTAL 2. Lucrari de montare						803374,52
Inclusiv salariul						104024,92

Total ore manopera (ore)	1444,7905
Total greutate materiale (tone)	0

Total		803374,52
Asigurari sociale	24,0000%	24965,98
Total		828340,5
Cheltuieli de transport	7,0000%	36173,47
Total		864513,97
Cheltuieli de regie	76,0000%	79058,94
Total		943572,91
Beneficiu de deviz	6,0000%	56614,37

Total Deviz fara TVA	1000187,28
-----------------------------	-------------------

Devizul: 3. Utilaj					
Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)

1	norme si Cod resurse	3	4	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
2				5	6	7
		3. Utilaj				
3.1	Preturile firmei	Dulap metalic III-MII- IP54 (280h*220*116)	buc	1	1118,5	1118,5
					0	0
		TOTAL 3. Utilaj				1118,5
		Inclusiv salariul				0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	1118,5
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000% 13,42

Total Deviz fara TVA	1131,92
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	2529193,15
TVA (20%)	505838,63
TOTAL GENERAL	3035031,78
Inclusiv salariul	300843,94

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Devizul local de resurse Nr.

Iluminat electric exterior

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 035 031,78 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	282,9506	72	20372,45
2	7123010010200	Betonist	h-om	118,7145	72	8547,44
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	241,2653	72	17371,1
4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	87,6708	72	6312,3
5	7136080025001	Montator	h-om	82,8072	72	5962,12
6	7137010011500	Electrician	h-om	127,596	72	9186,91
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1762,9261	72	126930,68
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,667	72	2136,02
Total manopera					196819,02	
Materiale						
1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0	15000	0
2	110-9126	Placi metalice	buc	0	12	0
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0063	400	2,51
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	132,55	450	59647,5
5	201-9024	Stilpi din otel	t	5,1727	40000	206906,4
6	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,147	4300	9232,27
7	2010237318750	Distantieri	buc	596,3625	0,2	119,27
8	21	Caramida	buc	12570	5,91	74288,7
9	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3	0	748,86
10	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	4	0	639,02
11	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1	0	120,76
12	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,8864	49,2	388,01
13	2521216701001	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	605,346	37,53	22718,64
14	2663102100000	Beton C25/30XC2	m3	30,504	1400	42705,6
15	2663102100000	Beton C30/37XC3	m3	4,7663	1500	7149,38
16	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1158,1988	19	22005,78
17	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2916,945	19	55421,96
18	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	39,7575	26	1033,7
19	2811236309900	Confectii metalice	kg	410,0928	28	11482,6
20	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,9432	52	205,05

21	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	38,416	20	768,32
22	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	3,441	20	68,82
23	4100126202818	Apă	m3	12,05	20	241
24	Material	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	93	3450	320850
Total materiale					836744,12	
Utilaj						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	22,32	150	3348
2	10410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodării apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	22,32	280	6249,6
3	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	15,4175	540	8325,47
4	160402	Mășini de foraj-macara pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	99,51	350	34828,5
5	160601	Tractoare pe șenile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	21,7955	320	6974,55
6	161002	Automacara, 16 t	h-ut	5,2229	580	3029,27
7	21141	Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	22,32	540	12052,8
8	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,61	180	9109,8
9	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	25,305	160	4048,8
10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,9432	30	118,3
11	2940420002422	Mășina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	6,8586	45	308,64
12	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0643	600	3038,59
13	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6272	550	344,94
14	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	20,646	20	412,92
15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	17,892	45	805,14
16	30201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	15,4678	35	541,37
17	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	31,5456	45	1419,55
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,6025	550	4731,38
19	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	45,6565	340	15523,22
20	400311	Autocamioane speciale, tonaj până la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	9,2907	460	4273,72
Total utilaj					119484,55	
Total					1153047,69	
Asigurări sociale				24,0000%	47236,57	
Total					1200284,26	
Cheltuieli de transport				7,0000%	58572,09	
Total					1258856,35	
Cheltuieli de regie				14,5000%	182534,17	
Total					1441390,52	
Beneficiu de deviz				6,0000%	86483,43	
TOTAL Deviz faraTVA					1527873,95	

Deviz: 2. Lucrări de montare					
Nr.	Simbol norme	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)

	si Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1444,7905	72	104024,92
Total manopera					104024,92	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	14,037	26	364,96
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	113,46	7,5	850,95
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,302	75	97,65
4	05009031	Scoabe	10 buc	5,544	15	83,16
5	05009062	Papuci de cablu	buc	567,3	2,5	1418,25
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	3,0039	75	225,29
7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,093	65	6,05
8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,558	64	35,71
9	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	32000	10,84
10	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0	15000	0
11	101-1745	Benzina solvent	t	0,0085	15000	126,9
12	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0012	15000	18
13	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0	28000	0,84
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0574	26000	1493,53
15	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0286	1500	42,93
16	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,184	18000	3312
17	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0184	16845	309,95
18	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0044	1500	6,61
19	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,655	52	346,06
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,093	65	6,05
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	113,46	15	1701,9
22	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	0,0006	16845	10,61
23	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,558	38	21,2
24	1019852	Vopsea	kg	64,068	47	3011,2
25	201-9251	Suporti	kg	0	32000	0
26	201-9266	Bratari din otel	kg	0	19	0
27	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,093	18000	1674
28	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	93	5	465
29	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,3459	450	155,68
30	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	85	2,64
31	5009623	Banda "K226"	100 m	0,4008	85	34,07
32	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0	24000	0

33	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	8,2958	166	1377,1
34	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5	141,66	212,49
35	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,41	23	32,43
36	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,116	75	83,7
37	Material	Cablu VVng -3*1,5mm2	m	1269	14,6	18527,4
38	Material	Cablu АBBГНГ 4*16	m	8	168,33	1346,64
39	Material	Cablu АBB6ШВ 5*16	m	2370	45	106650
40	Material	Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	93	1650	153450
41	Material	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	96	1550	148800
42	Material	Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	45	1400	63000
43	Material	DIN рейка 7cm	buc	93	14,2	1320,6
44	Material	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	2	36	72
45	Material	Intrerupator automat BA47 -29/1P/B1 A	buc	93	34	3162
46	Material	Manson de cuplare ПСТпбэ 4*16/25	buc	1	18,5	18,5
47	Material	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1	225	225
48	Material	Sina N	buc	1	9,42	9,42
49	Material	Sina PE	buc	1	12,5	12,5
50	Material	Зажим ответвительный У734М	buc	279	7,28	2031,12
51	Material	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc	3	172,3	516,9
52	Material	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	4	21	84
Total materiale					516763,82	
Utilaj						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	45	9,9
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	89,0129	550	48957,1
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	112,688	55	6197,84
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	112,688	35	3944,08
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	138,44	500	69220
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,72	30	111,6
7	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	112,8	160	18048
8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,51	450	6979,5
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	89,0129	320	28484,13
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,9565	45	583,04
11	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	230	50,6
Total utilaj					182585,79	
Total					803374,52	

Asigurari sociale	24,0000%	24965,98
Total		828340,5
Cheltuieli de transport	7,0000%	36173,47
Total		864513,97
Cheltuieli de regie	76,0000%	79058,94
Total		943572,91
Beneficiu de deviz	6,0000%	56614,37
TOTAL Deviz faraTVA		1000187,28

Deviz: 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Dulap metalic III/MII- IP54 (280h*220*116)	buc	1	1118,5	1118,5
Total materiale					1118,5	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					1118,5	
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	13,42	
TOTAL Deviz faraTVA					1131,92	
Total					2529193,15	
TVA				20%	505838,63	
TOTAL Deviz					3035031,78	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Constructie				
1.1	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t.	t			47905,24 2096,64
1.1.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulute si saibe	t	0	15000	0
1.1.2	110-9126	Placi metalice	buc	0	12	0
1.1.3	201-9024	Stilpi din otel	t	1,03	40000	41200
1.1.4	1	Muncitor	h-om	29,12	72	2096,64
1.1.5	30201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,08	35	107,8
1.1.6	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,07	540	1657,8
1.1.7	160601	Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,34	320	1388,8
1.1.8	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,04	580	603,2
1.1.9	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,85	460	851
1.2		Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc			3450 0
1.2.1	Material	Pilon CC 60/144/3 h=6m, 1buc=54kg	buc	1	3450	3450
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			264,48 31,68
1.3.1	1	Muncitor	h-om	0,44	72	31,68
1.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	150	36
1.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	280	67,2
1.3.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	540	129,6
1.4		Fundatie pentru piloni (Fm2b18buc,Fm2a-58buc, Fm2-17buc)	buc			0 0
1.5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3			1885,26 277,2

1.8.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	19	19,48
1.8.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,2	0,03
1.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	26	0,26
1.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	72	5,4
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	72	0,29
1.9	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			24,01
						4,25
1.9.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	19	19,48
1.9.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,2	0,03
1.9.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	26	0,26
1.9.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	72	3,96
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	72	0,29
1.10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			49,95
						15,12
1.10.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	28	29,12
1.10.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	49,2	0,98
1.10.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	52	0,52
1.10.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1	0	0
1.10.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21	72	15,12
1.10.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	45	3,6
1.10.7	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	30	0,3
1.11		Caramida	buc			5,91
						0
1.11.1	21	Caramida	buc	1	5,91	5,91
1.12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm PE100 SDR17	m			67,1
						10,58
1.12.1	2521216701001	Teava din polietilena 50 mm PE100 SDR17	m	1,015	37,53	38,09
1.12.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4300	15,48
1.12.3	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2	0	0
1.12.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,147	72	10,58
1.12.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	45	1,35
1.12.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	45	0,52
		TOTAL 1.1. Constructie				882480,05

1.2. Lucrari de terasamente						
1.13	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2.	buc			448,66 74,16
1.13.1	1	Muncitor	h-om	1,03	72	74,16
1.13.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,07	350	374,5
1.14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului) .	100m3			1938 0
1.14.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,23	600	1938
1.15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t			61,88 0
1.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	340	61,88
1.16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			247,52 25,92
1.16.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	400	1,6
1.16.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	72	25,92
1.16.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	550	220
1.17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu.	m3			190,8 190,8
1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,41	72	173,52
1.17.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,24	72	17,28
1.18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. sub cablu	m3			671 64,8
1.18.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1	450	495
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.18.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	72	64,8
1.18.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	160	33,6
1.18.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	180	75,6
1.19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			71,84 69,84
1.19.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1	20	2
1.19.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	72	69,84

1.20	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II. (incarcarea pamintului surplus)	100m3			1938
						0
1.20.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,23	600	1938
1.21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t			61,88
						0
1.21.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	340	61,88
1.22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			247,52
						25,92
1.22.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	400	1,6
1.22.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	72	25,92
1.22.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	550	220
		TOTAL 1.2. Lucrari de terasamente				270567,65

		2. Lucrari de montare				
2.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc			332,73
						170,64
2.1.1	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1	52	5,2
2.1.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1	26	2,6
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,02	47	0,94
2.1.4	1	Muncitor	h-om	2,37	72	170,64
2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	550	38,5
2.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	45	31,95
2.1.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	230	50,6
2.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	45	9,9
2.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	320	22,4
2.2	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare	buc			82,9
						80,64
2.2.1	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02	26	0,52
2.2.2	1	Muncitor	h-om	1,12	72	80,64
2.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	550	1,1
2.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	320	0,64
2.3		Intrerupator automat BA -47 -3P 6A tip B	buc			36
						0
2.3.1	Material	Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B	buc	1	36	36

2.4		Sina N	buc			9,42
						0
2.4.1	Material	Sina N	buc	1	9,42	9,42
2.5		Sina PE	buc			12,5
						0
2.5.1	Material	Sina PE	buc	1	12,5	12,5
2.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi Street Light SMD Bridgelux, LED Market	buc			343,51
						164,88
2.6.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	15000	0,9
2.6.2	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,01	23	0,23
2.6.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0	15000	0
2.6.4	201-9251	Suporti	kg	0	32000	0
2.6.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0	19	0
2.6.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0	24000	0
2.6.7	1	Muncitor	h-om	2,29	72	164,88
2.6.8	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8	160	128
2.6.9	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,11	450	49,5
2.7		Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1400
						0
2.7.1	Material	Corp de iluminat Street Light SMD 50*1W, 3000K, 7200lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1	1400	1400
2.8		Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc			1550
						0
2.8.1	Material	Corp de iluminat Street Light SMD 30*1W, 3000K, 3600lm, IP65, Bridgelux, LED Market	buc	1	1550	1550
2.9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			969,62
						245,52
2.9.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26000	15,6
2.9.2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1	26	2,6
2.9.3	1019852	Vopsea	kg	0,5	47	23,5
2.9.4	1	Muncitor	h-om	3,41	72	245,52
2.9.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	550	11
2.9.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	500	665
2.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	320	6,4
2.10		Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc			1650
						0
2.10.1	Material	Console metalice WPS 1/1.5/10 Euro poles	buc	1	1650	1650
2.11	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2.	buc			1184,8
						327,6

2.11.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	26000	15,6
2.11.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1	26	2,6
2.11.3	1019852	Vopsea	kg	0,7	47	32,9
2.11.4	1	Muncitor	h-om	4,55	72	327,6
2.11.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	550	16,5
2.11.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,56	500	780
2.11.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	320	9,6
2.12		Console metalice WPD 1/1.5/10 Eurocoles	buc			1650
						0
2.12.1	Material	Console metalice WPS 1/1.5/10 Eurocoles	buc	1	1650	1650
2.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc			197,61
						112,32
2.13.1	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,07	52	3,64
2.13.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	65	0,07
2.13.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,049	26	1,27
2.13.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22	7,5	9,15
2.13.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,014	75	1,05
2.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	15	18,3
2.13.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	38	0,23
2.13.8	1019852	Vopsea	kg	0,036	47	1,69
2.13.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	18000	18
2.13.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1	2,5	15,25
2.13.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1	5	5
2.13.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	75	1,5
2.13.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,001	65	0,07
2.13.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,006	64	0,38
2.13.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	75	0,9
2.13.16	1	Muncitor	h-om	1,56	72	112,32
2.13.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	550	1,1
2.13.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	45	5,85

2.13.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30	1,2
2.13.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	320	0,64
2.14		Intreupator automat BA47 - 29/1P/B1 A	buc			34
						0
2.14.1	Material	Intrerupator automat BA47 -29/1P/B1 A	buc	1	34	34
2.15		DIN рейка 7cm	buc			14,2
						0
2.15.1	Material	DIN рейка 7cm	buc	1	14,2	14,2
2.16		Зажим ответвительный У734М	buc			7,28
						0
2.16.1	Material	Зажим ответвительный У734М	buc	1	7,28	7,28
2.17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1592,3
						892,8
2.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0	26000	1,04
2.17.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1500	1,2
2.17.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	1500	0,09
2.17.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	450	3,74
2.17.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	75	0,31
2.17.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	85	0,82
2.17.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5	166	83
2.17.8	1	Muncitor	h-om	12,4	72	892,8
2.17.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	550	214,5
2.17.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	55	165
2.17.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3	35	105
2.17.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	320	124,8
2.18		Cablu VVng -3*1,5mm2	m			14,6
						0
2.18.1	Material	Cablu VVng -3*1,5mm2	m	1	14,6	14,6
2.19	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. (fisie 40*4= 1,26kg/m)	100 m			1792,05
						1195,2
2.19.1	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	1500	5,55
2.19.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9	52	46,8
2.19.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	kg	0,0126	16845	212,25
2.19.4	1	Muncitor	h-om	16,6	72	1195,2

2.19.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	550	121
2.19.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13	45	140,85
2.19.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	320	70,4
2.20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100m			1834,06
						986,4
2.20.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0	26000	1,04
2.20.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1500	1,2
2.20.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01	18000	180
2.20.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	16845	16,85
2.20.5	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	1500	0,09
2.20.6	1019852	Vopsea	kg	0,25	47	11,75
2.20.7	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	450	3,74
2.20.8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,041	75	3,08
2.20.9	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	85	0,82
2.20.10	1	Muncitor	h-om	13,7	72	986,4
2.20.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	550	214,5
2.20.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,22	55	177,1
2.20.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,22	35	112,7
2.20.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	320	124,8
2.21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m			1592,3
						892,8
2.21.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0	26000	1,04
2.21.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1500	1,2
2.21.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	1500	0,09
2.21.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	450	3,74
2.21.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	75	0,31
2.21.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	85	0,82
2.21.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5	166	83
2.21.8	1	Muncitor	h-om	12,4	72	892,8
2.21.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	550	214,5
2.21.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	55	165

2.21.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3	35	105
2.21.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	320	124,8
2.22	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабель до 35 кВ с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 1).	100m			1362,63
						835,2
2.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	26000	2,6
2.22.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	1500	0,93
2.22.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	32000	3,52
2.22.4	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0007	1500	1,08
2.22.5	05009031	Scoabe	10 buc	1,8	15	27
2.22.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	450	9,36
2.22.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1	75	7,5
2.22.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	85	2,08
2.22.9	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,26	166	43,16
2.22.10	1	Muncitor	h-om	11,6	72	835,2
2.22.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,21	550	115,5
2.22.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,75	55	151,25
2.22.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,75	35	96,25
2.22.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,21	320	67,2
2.23		Cablu АВВГНГ 4*16	m			168,33
						0
2.23.1	Material	Cablu АВВГНГ 4*16	m	1	168,33	168,33
2.24		Cablu АВБбШв 5*16	m			45
						0
2.24.1	Material	Cablu АВБбШв 5*16	m	1	45	45
2.25		Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc			21
						0
2.25.1	Material	Прокальвающий ажим ЗОИ 16-70	buc	1	21	21
2.26		корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc			172,3
						0
2.26.1	Material	корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой ставкой ССFBD 16-16	buc	1	172,3	172,3
2.27	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini	buc			2229,36

		sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.				363,6
2.27.1	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0004	15000	6
2.27.2	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0	28000	0,28
2.27.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	450	0,92
2.27.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,01	75	0,75
2.27.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	85	0,2
2.27.6	1	Muncitor	h-om	5,05	72	363,6
2.27.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	550	1,65
2.27.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,71	500	1855
2.27.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	320	0,96
2.28		Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc			225
						0
2.28.1	Material	Manson terminal ПСТТ 4*16/25	buc	1	225	225
2.29	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc			735,78
						497,52
2.29.1	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	15000	12
2.29.2	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0	28000	0,56
2.29.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	450	0,92
2.29.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	85	2,64
2.29.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,01	75	0,75
2.29.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5	141,66	212,49
2.29.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	85	0,2
2.29.8	1	Muncitor	h-om	6,91	72	497,52
2.29.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	550	5,5
2.29.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	320	3,2
2.30		Manson de cuplare ПСТПбэ 4*16/25	buc			18,5
						0
2.30.1	Material	Manson de cuplare ПСТПбэ 4*16/25	buc	1	18,5	18,5
2.31	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100m			4157,52
						468,72
2.31.1	1	Muncitor	h-om	6,51	72	468,72
2.31.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,24	550	2332

2.31.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24	320	1356,8
TOTAL 2. Lucrari de montare						803374,52

		3. Utilaj				
3.1	Preturile firmei	Dulap metalic III MPI- IP54 (280h*220*116)	buc			1118,5
						0
3.1.1	Material	Dulap metalic III MPI- IP54 (280h*220*116)	buc	1	1118,5	1118,5
TOTAL 3. Utilaj						1118,5

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.