

Замена настила кровли здания аптеки в селе Валя Пержи

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 62 308,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Раздел				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Рвзборка элементов крыш - желобовбводосточных труб)	m	36,000	5,00 4,90	180,00 176,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,360		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента	m2	127,000	25,40 25,20	3 225,80 3 200,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,720		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,540		
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли	m2	127,000	33,42 10,32	4 244,98 1 311,28
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,575		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,890		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,889		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,810		
4	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. - Антисептирование деревянных конструкций, на видимых	100 m2	1,270	508,45 153,65	645,73 195,14

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностях, с использованием водного раствора - обрешётки				
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,575		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	11,430		
	1212121212121	apa	m3	10,160		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,025		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,051		
5	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий	100 m2	1,270	858,00 110,60	1 089,67 140,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,013		
	1212121212121	apa	m3	1,003		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,620		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,210		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,051		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,080		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,029		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,145		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,071		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	127,000	19,38 8,75	2 460,63 1 111,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,350		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	146,050		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 524,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,270		
7	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ()Установка реек сечением 50*30 ддя крепления плёнки)	m	126,000	23,76 10,50	2 994,36 1 323,00
	7422010060100	Timplar	h-om	37,800		
	2670112202900	Baghete din lemn	m	132,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,126		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,126		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,008		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,378		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,252		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,252		
	2320166200729	Parchetin	l	0,252		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,126		
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит штампованной листовой стали (тип профиль) для покрытия крыши	m2	127,000	146,97 32,20	18 664,71 4 089,40

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной металлопрофиля - 0,45 мм, цинк на 1м2 - 220 млг				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,400		
	2710403643000 м	Placi din tabla amprentata tip tigla gr= 0,45 мм	m2	153,352		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	66,675		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 200,150		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,335		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,334		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,668		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,350		
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий)	kg	86,000	30,20 7,35	2 596,79 632,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,860		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	86,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,430		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,688		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,860		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,720		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,720		
10	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	36,000	25,84 8,93	930,42 321,30
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,540		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,640		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,198		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,008		
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	36,000	57,85 35,00	2 082,60 1 260,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	6,480		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,320		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,320		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,120		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,800		
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	36,000	119,62 10,50	4 306,41 378,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,800		

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	38,934		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	51,912		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,416		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,708		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,416		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,416		
	2874115837745	Suruburi	buc	370,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720		
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	16,000	164,38 12,25	2 630,08 196,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,600		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,136		
	2875274000502	Cot burlan	buc	8,160		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,080		
	2413217300010	Cleme	buc	8,160		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,080		
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,080		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240		

Total 1. Раздел

46 052,18

Cheltuieli direct	lei	46 052,17
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	3 225,31
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	630,33
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	998,16
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	1 018,12
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	51 924,08
TVA	20,00 %	10 384,82
Total, inclusiv TVA	lei	62 308,90

Total deviz:

62 308,90

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

