

**Reparatia capitala a cladirilor
Liceul Teoretic "Alexei
Mateevici", din or. Cainari, r-ul
Causeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 1 077 660.0lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis 1.1. Плоская кровля Блок D				
1	CE17A	Strat suplimentar entral tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	648,800	23,983	15 560,335
2	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata entral tip G 80 sau G 100, sau placi din vata entral tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Минвата Rockwol т. 150мм)	m2	648,800	94,761	61 480,736
3	CE17A	Strat suplimentar entral tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	648,800	38,197	24 782,383
4	IzF18B	Strat entral de egalizare sau de entral pentru izolatii, entral scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara entr de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % entral , aplicat in grosime medie de 2 cm (стяжка ц.п.р. толщ.2см)	m2	648,800	33,440	21 695,873
5	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, entral scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum	m2	648,800	36,614	23 755,283

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Битумный праймер Технониколь)				
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП	m2	648,800	218,834	141 979,370
Total Плоская кровля Блок D						289 253,980
Incluziv salariu						58 359,301
		1.2. Плоская кровля Блок C				
7	CE17A	Strat suplimentar entral tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	833,200	23,983	19 982,841
8	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata entral tip G 80 sau G 100, sau placi din vata entral tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Минвата Rockwol т. 150мм)	m2	833,200	94,761	78 955,066
9	CE17A	Strat suplimentar entral tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	833,200	38,197	31 825,941
10	IzF18B	Strat entral de egalizare sau de entral pentru izolatii, entral scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara entr de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % entral , aplicat in grosime medie de 2 cm (стяжка ц.п.р. толщ.2см)	m2	833,200	33,440	27 862,207
11	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, entral scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Битумный праймер Технониколь)	m2	833,200	36,614	30 507,157
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП	m2	833,200	218,834	182 332,322

1	2	3	4	5	6	7
Total Плоская кровля						371 465,534
Блок С						
Incluziv salariu						74 946,006
		1.3. Вентшахты				
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции вентшахт (уголок))	kg	111,440	26,121	2 910,976
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm entral (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,111	677,559	75,209
15	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata entral tip G 80 sau G 100, sau placi din vata entral tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau entral (Минвата толщ.50мм)	m2	159,000	46,513	7 395,596
16	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка вентшахт МДФ толщ.3мм)	m2	116,000	226,362	26 258,000
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка вентшахт профнастилом НС-8 с полимерным покрытием)	m2	59,000	134,380	7 928,412
Total Вентшахты						44 568,193
Incluziv salariu						25 855,147
		1.4. Опираие деревянной стойки покрытие				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции опирания)	kg	10,010	27,171	271,985
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	0,010	1 276,400	12,764

1	2	3	4	5	6	7
		entral de betoane sau beton marfa conform. Art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (бетонные конструкции В-15, F35, W6)				
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Монтаж деревянных стоек с антисептированием)	m3	0,220	5 750,309	1 265,068
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных стоек)	m3	0,220	209,968	46,193
Total Опиране деревянной стойки покрытие						1 596,010
Incluziv salariu						439,830
Total Acoperis						706 883,717
Incluziv salariu						159 600,284
Total			lei		706 886	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		35 910	
Cheltuieli de transport			10,00 %		54 655	
Total cheltuieli directe			100,00 +		797 451	
Cheltuieli de regie			11,50 %		91 707	
Total			100,00 +		889 158	
Beneficiu de deviz			1,00 %		8892	

Total deviz:

Incluziv salariu

TVA 20%

TOTAL

898050

159 601

179 610

1 077 660



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a cladirilor
Liceul Teoretic "Alexei
Mateevici", din or. Cainari, r-ul
Causeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 1 077 660.0 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,400	57,66	2 675,424
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,035	57,66	2,018
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,770	57,66	275,038
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	370,500	57,66	21 363,030
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 469,850	57,66	84 751,550
6.	7136080025001	Montator	h-om	25,504	57,66	1 470,560
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,715	57,66	41,227
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,250	57,66	2 551,455
9.	7422010060100	Timplar	h-om	284,200	57,66	16 386,972
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	521,544	57,66	30 072,228
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,187	57,66	10,782
		Total manopera				159 601

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,051	1,00	0,051
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,108	1,00	0,108
3.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,183	3 500,00	640,500
4.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,013	3 500,00	45,500
5.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase ̄=40-75mm calit a II a	m3	0,035	3 500,00	122,500
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3 331,560	0,50	1 665,780
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,717	500,00	858,500
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,374	22,50	8,415
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,216	15,20	3,283
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,220	17,50	3,850
11.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	933,660	8,50	7 936,110
12.	23203226000367	Bitum pt. hidroizolatii (Битумный праймер Технониколь)	kg	2 519,400	19,63	49 455,822
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2 529,810	8,50	21 503,385
14.	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,453	18,50	45,380

15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,431	22,53	9,710
16.	24301161000007	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	0,866	25,00	21,650
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003	25,00	0,075
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,474	15,60	22,994
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,623	18,50	215,025
20.	24302261008147	Grund miniu de plumb G 355-6---ГФ-021	kg	0,433	18,50	8,011
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,061	15,25	0,930
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,493	1,64	76,249
23.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 021,698	0,15	153,254
24.	266310210000015	Beton (B-15,F35, W6)	m3	0,010	1 050,00	10,500
25.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	29,640	950,00	28 158,000
26.	26701122040507	Placi PFL melaminate (Обшивка вентшахт МДФ толщ.3мм)	m2	104,609	50,00	5 230,450
27.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,744	8,50	6,324
28.	26821326004657	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	1 755,429	6,50	11 410,288
29.	26821326004658	Folie suplimentara polimerica (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	1 755,429	18,50	32 475,436
30.	26821326004707	Membrane bituminoase (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП)	m2	3 579,030	72,00	257 690,160
31.	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Минвата Rockwol т. 150мм)	m2	1 496,820	75,00	112 261,500
32.	268216261137077	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Минвата толщ.50мм)	m2	160,590	25,00	4 014,750
33.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	343,822	14,50	4 985,419
34.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,964	10,83	10,440
35.	28112363099007	Confectii metalice (Металлоконструкции вентшахт (уголок))	kg	117,057	12,50	1 463,213
36.	281123630990071	Confectii metalice (Металлоконструкции опирания)	kg	10,515	13,50	141,953
37.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,360	12,50	104,500
38.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,859	14,50	26,956
39.	2873147300863	Agrafe	kg	15,488	12,50	193,600
40.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,227	37,05	45,460
41.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,584	12,50	19,800
42.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	36 635,040	0,15	5 495,256
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	1,00	0,001
44.	4100126202818	Apa	m3	10,374	1,00	10,374
Total materiale de constructii						546 553

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	1,50	0,002
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,033	1,50	0,050
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	296,400	1,50	444,600
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,214	1,50	1,821
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,189	1,50	36,284
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	120,310	1,50	180,465
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,013	1,50	0,019
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,006	1,50	0,009
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	35,994	1,50	53,991
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,097	1,50	0,146

		(Дружба, бензопила)				
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,716	1,50	14,574
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,003	1,50	0,005
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	1,50	0,005
		Total utilaje de construcții				732

Total:

Total	lei	706 886
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 910
Cheltuieli de transport	10,00 %	54 655
Total cheltuieli directe	100,00 +	797 451
Cheltuieli de regie	11,50 %	91707
Total	100,00 +	889158
Beneficiu de deviz	1,00 %	8892

Total deviz:


898050

TVA-20%

179610.0

TOTAL

1 077 660.0



Intocmit

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a cladirilor Liceul Teoretic
"Alexei Mateevici", din or. Cainari, r-ul Causeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
lucrari de reparatia
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Плоская кровля Блок D				
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2			23,983 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 04657	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	1,1500	6,50	7,699
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50	0,015
2	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Минвата Rockwol т. 150мм)	m2			94,761 5,189
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	268216261 13707	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Минвата Rockwol т. 150мм)	m2	1,0100	75,00	75,750
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,15	0,047
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,50	13,005
	205215295	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	9010					
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	1,50	0,004
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	1,50	0,015
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2			38,197 14,415
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 04658	Folie suplimentara polimerica (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	1,1500	18,50	21,913
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50	0,015
4	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (стяжка ц.п.р. толщ.2см)	m2			33,440 14,415
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	950,00	19,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	1,50	0,018
5	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Битумный праймер ТехноНиколь)	m2			36,614 2,306

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	232032260 00367	Bitum pt. hidroizolatii (Битумный праймер ТехноНиколь)	kg	1,7000	19,63	33,371
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,051
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,300
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,565
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,50	0,002
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,50	0,019
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП)	m2			218,834 39,209
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 04707	Membrane bituminoase (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП)	m2	2,3000	72,00	173,880
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,355
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,50	0,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,50	0,090
		1.2. Плоская кровля Блок С				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2			23,983 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 04657	Folie suplimentara polimerica (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	1,1500	6,50	7,699
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50	0,015
8	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din	m2			94,761

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Минвата Rockwol т. 150мм)				5,189
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,189
	268216261 13707	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Минвата Rockwol т. 150мм)	m2	1,0100	75,00	75,750
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,15	0,047
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,50	13,005
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	1,50	0,005
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	1,50	0,015
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2			38,197 14,415
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 04658	Folie suplimentara polimerica (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	1,1500	18,50	21,913
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50	0,015
10	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (стяжка ц.п.р. толщ.2см)	m2			33,440 14,415
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	410012620 2818	Ара	m3	0,0070	1,00	0,007
	266410210	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	950,00	19,000

1	2	3	4	5	6	7
	2018					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	1,50	0,018
11	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Битумный праймер Технониколь)	m2			36,614 2,306
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	232032260 00367	Bitum pt. hidroizolații (Битумный праймер Технониколь)	kg	1,7000	19,63	33,371
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,051
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,300
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	0,50	0,565
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,50	0,001
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,50	0,020
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП)	m2			218,834 39,209
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	268213260 04707	Membrane bituminoase (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭПП)	m2	2,3000	72,00	173,880
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,50	5,355
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	1,50	0,300
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	1,50	0,090
		1.3. Вентшахты				
13	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit:	kg			26,121

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции вентшахт (уголок))				12,108
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,108
	281123630 99007	Confecții metalice (Металлоконструкции вентшахт (уголок))	kg	1,0400	12,50	13,130
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,50	0,374
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,05	0,374
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,50	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,50	0,015
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			677,559 371,414
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,414
	243011610 00007	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	25,00	195,045
	243022610 08147	Grund miniu de plumb G 355-6---ГФ-021	kg	3,9000	18,50	72,171
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	15,25	8,378
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	15,20	29,577
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,973
15	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минвата толщ.50мм)	m2			46,513 6,343
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	57,66	6,343
	268216261 137077	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Минвата толщ.50мм)	m2	1,0100	25,00	25,250

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,15	0,049
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,50	14,025
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	500,00	0,274
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,50	0,550
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	1,50	0,005
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	1,50	0,018
16	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablui din PFL melaminat (Обшивка вентшафт МДФ толщ.3мм)	m2			226,362 178,746
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,267
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	267011220 40507	Placi PFL melaminate (Обшивка вентшафт МДФ толщ.3мм)	m2	0,9000	50,00	45,090
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,50	1,854
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,64	0,657
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50	0,015
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка вентшафт профнастилом НС-8 с полимерным покрытием)	m2			134,380 46,128
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	14,50	84,499
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,50	0,457

1	2	3	4	5	6	7
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,281
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,50	0,015
		1.4. Опираие деревянной стойки покрытие				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции опирания)	kg			27,171 12,108
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,108
	281123630 990071	Confectii metalice (Металлоконструкции опирания)	kg	1,0400	13,50	14,181
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,50	0,373
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	37,05	0,374
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	1,50	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,50	0,015
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (бетонные конструкции В-15, F35, W6)	m3			1 276,400 224,900
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	201,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,100
	266310210 000015	Beton (B-15, F35, W6)	m3	1,0250	1 050,00	1 050,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,100
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,50	0,900
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,50	0,500
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Монтаж деревянных стоек с антисептированием)	m3			5 750,309 1 389,082
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,173
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,909
	201010290	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm	m3	0,1600	3 500,00	556,818

1	2	3	4	5	6	7
	87372	calit a II a				
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 500,00	206,818
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 500,00	2 911,364
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	12,50	90,000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,83	47,455
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,745
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,53	44,136
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,50	475,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,50	0,227
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	1,50	0,664
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных стоек)	m3			209,968 49,009
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,009
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	1,00	0,232
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,50	38,250
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,60	104,518
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,341
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,50	17,500
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	1,50	0,009
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	1,50	0,086
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	1,50	0,023

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)