

**IMSP Institut de Cardiologie -
Sala de terapie intensiva**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Echipament electric de forta/iluminatul electric interior

Valoarea de deviz 259 218,00 lei

Intocmit in prețuri curente 07.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-061-1	Siguranta PPNI-50A	buc	6,00	86,20 45,20	517,20 271,20
2	08-01-061-1	Siguranta PPNI-100A	buc	3,00	99,50 45,20	298,50 135,60
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, SRn-24	buc	1,00	402,30 94,80	402,30 94,80
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	184,98 112,40	184,98 112,40
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7,00	97,52 62,40	682,64 436,80
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,00	97,52 62,40	97,52 62,40
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT-32C/16A/30mA	buc	3,00	246,22 62,40	738,66 187,20
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, SRn-24	buc	1,00	402,30 94,80	402,30 94,80
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	184,98 112,40	184,98 112,40

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A	buc	5,00	97,52 62,40	487,60 312,00
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ABP-112-40	buc	1,00	4 152,30 94,80	4 152,30 94,80
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, SRn-12	buc	1,00	392,30 94,80	392,30 94,80
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-100A	buc	1,00	206,28 112,40	206,28 112,40
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C80A	buc	1,00	309,28 92,80	309,28 92,80
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,00	97,52 62,40	97,52 62,40
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	2,00	128,88 92,80	257,76 185,60
17	08-01-062-2	Transformator de putere, TPT-10000M	buc	1,00	1 744,50 1 204,00	1 744,50 1 204,00
18	08-03-526-2	Punct de control la distanta PDK	buc	1,00	119,78 92,80	119,78 92,80
19	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, PMA	buc	2,00	230,09 126,80	460,19 253,60
20	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R ECO LED 595 35W	100 buc	0,10	11 144,10 10 840,00	1 114,41 1 084,00
21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R ECO LED 595 33W	100 buc	0,25	11 144,04 10 840,00	2 786,01 2 710,00
22	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, CD218-2x18 IP65	100 buc	0,13	111 144,00 10 840,00	14 448,72 1 409,20
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,26	559,49 496,00	704,96 624,96

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,34	2 260,74 2 064,00	12 072,37 11 021,76
25	2x1,5	Cablu BBΓHT(A)-LS-2x1.5	m	40,00	5,60 0,00	224,00 0,00
26	3x1,5	Cablu BBΓHT(A)-LS-3x1.5	m	580,00	7,70 0,00	4 466,00 0,00
27	1x25	Cablu VVG 1x25	m	40,00	37,00 0,00	1 480,00 0,00
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	1,03	232,78 224,40	239,76 231,13
29	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,34	232,84 224,40	777,69 749,50
30	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,08	277,25 269,62	22,18 21,57
31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	1,16	330,47 314,40	383,34 364,70
32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,22	464,73 448,00	102,24 98,56
33	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2	100 m	0,66	603,62 584,00	398,39 385,44
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat or monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	2,07	99,36 91,60	205,67 189,61

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 1.5 mm2				
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m	6,66	99,40 91,60	662,01 610,06
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,17	99,35 91,59	16,89 15,57
37	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	2,34	99,40 91,60	232,59 214,34
38	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,43	239,72 224,40	103,08 96,49
39	08-02-412-11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2	100 m	1,34	377,94 359,20	506,44 481,33
40	0	Conductor PV1-1,5	m	310,00	2,00 0,00	620,00 0,00
41	a8a	Conductor PV 1-2,5	m	1 000,00	3,10 0,00	3 100,00 0,00
42	[[	Conductor PV 1-4.0	m	25,00	5,40 0,00	135,00 0,00
43	a8b	Conductor PV 1-10	m	350,00	13,30 0,00	4 655,00 0,00
44	a8c	Conductor PV 1-35	m	65,00	54,20 0,00	3 523,00 0,00
45	a8v	Conductor PV 1-50	m	200,00	73,30 0,00	14 660,00 0,00
46	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,18	3 181,61 1 524,00	572,69 274,32
47	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54	100 buc	0,02	6 658,50 1 524,00	133,17 30,48
48	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	3 442,50 1 728,00	137,70 69,12

1	2	3	4	5	6	7
49	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,14	2 863,71 1 288,00	400,92 180,32
50	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	3 130,00 1 312,00	313,00 131,20
51	q1	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	44,00	1,70 0,00	74,80 0,00
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	3,80	1 454,56 952,00	5 527,34 3 617,60
53	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,65	2 222,15 1 376,00	1 444,40 894,40
54	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,47	2 471,83 1 376,00	1 161,76 646,72
55	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,20	2 960,30 1 376,00	592,06 275,20
56	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,11	5 793,64 1 660,00	637,30 182,60
57	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,23	1 936,70 760,00	445,44 174,80
		<i>Total</i>	lei			90 816,92
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			6 929,50
		<i>Transport</i>	3,00 %			1 747,77
		<i>Total</i>	100,00 +			99 494,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			15 398,89
		<i>Total</i>	100,00 +			114 893,08
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			2 297,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				117 190,95 30 797,78
		2. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
58	g	Gaura pentru priza de pamint	buc	1,00	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 0,00
59	TsJ08B	Foraj rotativ cu circulatie directa, cu tub de protectie cu D maxim=146 mm, antrenat de instalatia de foraj, in teren de categoria a II-a	m	10,00	<u>212,37</u> 89,60	<u>2 123,70</u> 896,00
60	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	10,00	<u>96,76</u> 20,00	<u>967,60</u> 200,00
61	RpIF03A	Taierea tablei (din cupru) cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm	m	10,00	<u>8,80</u> 8,80	<u>88,00</u> 88,00
62	RpIF13A	Confectionarea pe santier din tabla de cupru a tevii	buc	1,00	<u>856,70</u> 560,00	<u>856,70</u> 560,00
63	RpIC09C	Montarea tevii de cupru, in coloane	m	10,00	<u>121,45</u> 88,80	<u>1 214,47</u> 888,00
64	t2	Teava confectionata dintr-o foaie de cupru 1000x1000x2 mm	buc	1,00	<u>3 000,00</u> 0,00	<u>3 000,00</u> 0,00
65	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	0,25	<u>1 181,56</u> 176,00	<u>295,39</u> 44,00
66	c1	Capac	buc	1,00	<u>360,00</u> 0,00	<u>360,00</u> 0,00
67	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	48,00	<u>46,00</u> 46,00	<u>2 208,00</u> 2 208,00
		<i>Total</i>	lei			12 113,86
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			1 098,90
		<i>Transport</i>	3,00 %			169,39
		<i>Total</i>	100,00 +			13 382,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			802,93
		<i>Total</i>	100,00 +			14 185,08
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			283,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				14 468,79 4 884,00
		3. Utilaj				
68		Dulap ABP-112-40	buc	1,00	3 917,00 0,00	3 917,00 0,00
69	h	Demaror PMA-0250	buc	1,00	204,00 0,00	204,00 0,00
70	h	Demaror-PMA 4130	buc	1,00	629,00 0,00	629,00 0,00
71	t	Transfotmator de putere TPT-10000M	buc	1,00	16 700,00 0,00	16 700,00 0,00
72	o	Post de control la distanta PDK	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
73		Corp de iluminat OPL/R ECO LED 35W	buc	10,00	1 555,00 0,00	15 550,00 0,00
74		Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W	buc	25,00	1 814,20 0,00	45 355,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			83 355,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			1 000,26
		Total Utilaj Inclusiv salariu				84 355,26

		Total	lei	216 015,00
		Tva	20,00 %	43 203,00
		Total deviz: Inclusiv salariu	259 218,00 35 681,78	

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)