

Reparatia strazilor
Vavilov, I. Crianga, D. Cantemir
din s. Tartaul r-ul Cantemir

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Reparatii

Valoarea de deviz 739 800,00 lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	422,52	84,88	35 863,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,50	84,85	10 309,27
Total manopera						57 254,23

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	150,15	9,00	1 351,35
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	55,69	450,00	25 060,50
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	693,42	450,00	312 039,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	148,50	140,00	20 790,00
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	139,78	150,00	20 967,00
6.	4100126202818	Apa	m3	13,50	8,00	108,00
Total materiale de construcții						418 347,43

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	28,35	100,00	2 835,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,74	450,00	5 283,00
3.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	80,26	260,00	20 867,60
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,29	220,00	3 363,80
Total utilaje de construcții						32 349,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	458 838,02
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	11 081,46
Transportarea materialelor	10,00 %	38 031,58
Cheltuieli de regie	14,50 %	73 652,90
Beneficiul de deviz	6,00 %	34 896,23
TVA	20,00 %	123 300,04

Total deviz:

739 800,00

Intocmit

(Butuc Nicolae)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Mocanu V)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria Tartaul
**Reparatia strazilor Vavilov,I.Crianga,D.Cantemir
din s.Tartaul r-ul Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000**
Reparatii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2			67,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	450,00	67,55
		2. Lucrari de drumuri				
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)10 cm	m3			287,81 112,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,85	76,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4200	84,88	35,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	140,00	154,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
3	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si	m3			763,57 56,87

1	2	3	4	5	6	7
		cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) 12 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6700	84,88	56,87
	121212121 2121	Apa	m3	0,2750	9,00	2,48
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	450,00	45,90
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,40
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	450,00	4,05
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	260,00	38,22
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	220,00	6,16

Intocmit

(Butuc Nicolae)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Mocanu V)

(funcția, semnătura)

**Reparatia strazilor
Vavilov,I.Crianga,D.Cantemir
din s.Tartaul r-ul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Reparatii

Valoarea de deviz 739 800,00 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2	45,50	67,55 0,00	3 073,50 0,00
Total Lucrari de terasament					3 073,50	
Incluziv salariu					0,00	
2. Lucrari de drumuri						
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)10 cm	m3	135,00	287,81 112,01	38 854,97 15 121,97
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu	m3	546,00	763,57 56,87	416 909,55 31 050,80

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) 12 cm				
Total Lucrari de drumuri						455 764,52
Incluziv salariu						46 172,77
	Cheltuieli directe		lei			458 838,02
	Asigurari sociale si medicale		24,00 %			11 081,46
	Transportarea materialelor		10,00 %			38 031,58
	Cheltuieli de regie		14,50 %			73 652,90
	Beneficiul de deviz		6,00 %			34 896,23
	TVA		20,00 %			123 300,04

Total deviz: **739 800,00**
Incluziv salariu **57 254,23**

Intocmit


 _____ (Butuc Nicolae)
 (functia, semnatura)

Verificat


 _____ (Mocanu V)
 (functia, semnatura)

Reparatia strazilor
Vavilov, I. Crianga, D. Cantemir
din s. Tartaul r-ului Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01-01-2000
Deviz-oferta № 01-01-2000

Reparatii

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2	45,50		
		Capitolul 2. Lucrari de drumuri				
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) 10 cm	m3	135,00		
3	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) 12 cm	m3	546,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul de deviz	6,00 %
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

