

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Licitația nr. 5/32/25

mun. Bălți

_____ **2025**

S.R.L. „REGINA-LEMN-PLAST” cu sediul în r-l Soroca, s. Regina Maria, IDNO 1010607000898, cod TVA 8400726, IBAN MD36MO224ASV24647727100, deschis la BC „OTP Bank” S.A., reprezentată prin administratorul Elena NASTAS, care activează în baza Statutului, denumită în continuare „**Antreprenor**”, pe de o parte, și

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180^A, IDNO 1003602006563, cod TVA 1200555, IBAN MD70VI222400001171264MDL, deschis la B.C. „Victoriabank” S.A. suc. nr. 1 Bălți, Codul băncii VICBMD2X740, reprezentată prin directorul general Iurie BEȘLIU, care activează în baza Statutului, denumită în continuare „**Beneficiar**”, pe de altă parte, iar ambele în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul Contract de antrepriză, în continuare „Contract”, cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: În temeiul prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze – **Lucrări de reparație a clădirii PT479ZTO5SR, OR Soroca al S.A. „RED-Nord”, Lot 5**, iar Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor conform devizului din ofertă, anexat la Contract.

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. Antreprenorul se obligă:

- 2.1.1. să îndeplinească la timp și calitativ lucrările indicate la pct. 1.1. al prezentului Contract;
- 2.1.2. în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor să înlătore pe cont propriu defectele apărute sau neajunsurile depistate;
- 2.1.3. să execute lucrările cu utilajul și echipamentul tehnic propriu;
- 2.1.4. să execute lucrările contractate în termen de 30 zile calendaristice din data pregătirii, eliberării și transmiterii obiectului pentru reparații Antreprenorului de către Beneficiar.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. să efectueze lucrările de pregătire a terenului și construcției aferente obiectului, până la începerea lucrărilor de către Antreprenor;
- 2.2.2. să recepționeze lucrările în ziua finalizării acestora și după înlăturarea tuturor neajunsurilor existente;
- 2.2.3. în termen de 5 zile să înainteze în scris pretențiile apărute în legătură cu executarea lucrărilor.

III. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

- 3.1. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării actului de recepție a lucrărilor.
- 3.2. Costul total al lucrărilor este stabilit în sumă de **262 500 lei fără TVA** (devizul se anexează).
- 3.3. Achitarea se va efectua prin virament în contul bancar al Antreprenorului, pentru lucrările îndeplinite, conform actului de recepție a lucrărilor.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1. Condiții generale: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prezentul Contract și legislația în vigoare.
- 4.2. Penalități de întârziere: În cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părți penalități în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Evenimente în afara controlului: Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, dacă respectivele s-au datorat unor evenimente în afara controlului care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, executarea prezentului Contract. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza

prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală cu durata de timp cât durează astfel de circumstanțe.

4.4. Procedura de notificare: Partea care se confruntă cu un eveniment în afara controlului este obligată să notifice în scris imediat celeilalte părți, sub sancțiunea privării de dreptul de a se prevala de acest eveniment, imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la momentul producerii evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării și diminuării consecințelor acestuia.

4.5. Încetarea contractului: În cazul în care evenimentul în afara controlului durează mai mult de 60 (șaizeci) de zile, părțile au dreptul să-și notifice încetarea prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

V. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor, fără acordul în scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

5.2. Antreprenorul nu va avea dreptul, fără acordul în scris al Beneficiarului:

- să facă cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unui terț, în afara persoanelor implicate în executarea prezentului Contract;
- să utilizeze informațiile și documentele obținute, sau la care are acces în perioada valabilității contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile contractuale.

VI. TERMENUL CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți, fiind valabil până la executarea integrală a obligațiilor.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Clauzele prezentului Contract pot fi modificate sau completate doar prin acordul în scris al ambelor părți, care va fi parte integrantă a prezentului Contract.

7.2. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.3. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

7.4. Prezentul Contract constituie expresia întregă și completă a tuturor termenilor și condițiilor convenite de părți și înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de orice altă natură.

7.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți:

ANTREPRENOR:

S.R.L. „REGINA-LEMN-PLAST”
Administrator
Elena NASTAS

BENEFICIAR:

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”
Director general
Iurie BEȘLIU

**Lot 5. Lucrări de
reparație a clădirii
PT479ZTO5SR of. Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 357 549,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 62,3400 | 49,548 49,248 | 3 088,822 3 070,120 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 62,3400 | 27,376 26,676 | 1 706,620 1 662,982 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (se desface un rinde pe perimetru) | m3 | 1,2400 | 270,992 270,180 | 336,030 335,023 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 9,5000 | 213,230 116,280 | 2 025,685 1 104,660 |
| 5 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,0000 | 22,194 4,856 | 2 175,051 475,927 |
| 6 | CC02K4 | Armaturi din otel beton PC 52 | kg | 50,2300 | 23,701 | 1 190,513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-------|---------|------------------------|-------------------------|
| | | fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | 6,430 | 322,958 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 2,8400 | 2 059,358 362,520 | 5 848,576 1 029,557 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпилки | kg | 10,5000 | 40,258 14,364 | 422,714 150,822 |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,3100 | 5 581,800 1 539,000 | 1 730,358 477,090 |
| 10 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,8800 | 6 411,936 1 647,757 | 5 642,504 1 450,026 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,1900 | 308,894 58,140 | 367,584 69,187 |
| 12 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(norma de consum la scinduri brute de rasinoase 0,01m3/m2) | m2 | 62,5400 | 66,498 32,148 | 4 158,786 2 010,537 |
| 13 | CN50C | Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,7500 | 1 093,509 216,144 | 820,132 162,108 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 | 62,5400 | 276,992 78,660 | 17 323,107 4 919,396 |
| 15 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,7800 | 2 297,918 387,144 | 4 090,294 689,116 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 | m2 | 12,0000 | 146,101 116,280 | 1 753,208 1 395,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|--------------------|----------------------------------|
| | | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | | |
| 17 | RpCH08A | Streasină infundată, din scinduri de rasinoase faltuite și geluite pe o parte, cu grosimea inițială de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fețe fără console aparente | m2 | 16,2800 | 275,430 82,080 | 4 484,000 1 336,262 |
| 18 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele | m2 | 16,2800 | 62,910 37,620 | 1 024,175 612,454 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 10,4000 | 216,835 20,520 | 2 255,084 213,408 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 7,6400 | 262,440 23,940 | 2 005,038 182,902 |
| 21 | CB14C | Schela metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavane la înălțimi până la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 30,4000 | 66,065 41,040 | 2 008,376 1 247,616 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 64 456,657 22 917,511 |
| | | 2. Lucrări interioare | | | | |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 233,8200 | 18,623 18,468 | 4 354,430 4 318,188 |
| 23 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 2,0800 | 772,370 770,868 | 1 606,530 1 603,406 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă | m3 | 7,7400 | 447,376 67,716 | 3 462,690 524,122 |
| 25 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, în cimp continuu, în camere cu suprafața mai mare de 16 mp și de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | m2 | 35,5900 | 172,010 73,872 | 6 121,830 2 629,104 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față | m2 | 35,5900 | 86,731 47,880 | 3 086,766 1 704,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|----------|--------------------|--------------------------|
| | | driscuita fin | | | | |
| 27 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 35,5900 | 278,010 80,712 | 9 894,388 2 872,540 |
| 28 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,1300 | 602,592 266,077 | 78,337 34,590 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu tiufengrund | m2 | 241,1700 | 5,702 2,052 | 1 375,152 494,881 |
| 30 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 183,6000 | 143,397 116,280 | 26 327,635 21 349,008 |
| 31 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 40,9700 | 69,883 57,456 | 2 863,108 2 353,972 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 202,0400 | 109,633 83,448 | 22 150,331 16 859,834 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 202,0400 | 27,680 13,680 | 5 592,473 2 763,907 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39,1300 | 131,012 104,652 | 5 126,515 4 095,033 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 241,1700 | 5,552 2,052 | 1 338,976 494,881 |
| 36 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 241,1700 | 65,066 47,196 | 15 692,014 11 382,259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|----------------------|-----------------------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 37 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 122,1900 | 66,065 41,040 | 8 072,526 5 014,678 |
| | | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu | | | | 117 143,701 78 494,453 |
| | | 3. Lucrari exterioare | | | | |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu tiufengrund | m2 | 117,7300 | 5,702 2,052 | 671,297 241,582 |
| 39 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 117,7300 | 143,397 116,280 | 16 882,088 13 689,645 |
| 40 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 117,7300 | 152,946 123,120 | 18 006,345 14 494,917 |
| 41 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m | m2 | 15,4300 | 1 098,949 300,960 | 16 956,783 4 643,812 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 33,0000 | 110,060 75,240 | 3 631,980 2 482,920 |
| 43 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 117,7300 | 66,068 41,040 | 7 778,145 4 831,639 |
| 44 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 18,0000 | 144,324 144,324 | 2 597,832 2 597,832 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 45 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,6400 | 213,263 116,280 | 776,277 423,259 |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,3500 | 447,377 67,716 | 1 051,335 159,133 |
| 47 | CG22A | Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B=70cm | m2 | 23,5200 | 147,312 61,560 | 3 464,788 1 447,891 |
| 48 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | 6,2200 | 183,110 111,150 | 1 138,944 691,353 |
| | | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu | | | | 72 955,814 45 703,983 |

| | | | |
|--|--|----------|----------------------------------|
| | Прямые затраты | Lei | 254 556,14 |
| | CA (ПЗ) * 24 % | 24,00 % | 35 307,83 |
| | Cheltuieli de transport (ПЗ) * 0,5 % | 0,50 % | 496,92 |
| | Total ПЗ+CA+CT | 100,00 + | 290 360,89 |
| | Cheltuieli de regie (Total) * 1,5 % | 1,50 % | 4 355,41 |
| | Total Total+CR | 100,00 + | 294 716,30 |
| | Beneficiu (Total) * 1,1 % | 1,10 % | 3 241,88 |
| | Total Total+B | 100,00 + | 297 958,18 |
| | TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 59 591,64 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 357 549,82 147 115,96 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lot 5. Lucrări de reparație a clădirii PT479ZTO5SR of. Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 357 549,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,1270 | 68,40 | 213,887 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 282,9822 | 68,40 | 19 355,982 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 728,0213 | 68,40 | 49 796,657 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,0220 | 68,40 | 3 353,105 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,9887 | 68,40 | 751,627 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 183,8133 | 68,40 | 12 572,830 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 49,8106 | 68,40 | 3 407,045 |
| 8. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 25,3559 | 68,40 | 1 734,344 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 96,4489 | 68,40 | 6 597,105 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 229,6634 | 68,40 | 15 708,977 |
| 11. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,1922 | 68,40 | 218,346 |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 84,5224 | 68,40 | 5 781,332 |
| 13. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 54,6222 | 68,40 | 3 736,158 |
| 14. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,3250 | 68,40 | 774,630 |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,9691 | 68,40 | 3 281,087 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 284,7815 | 68,40 | 19 479,056 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,1722 | 68,40 | 353,779 |
| Total manopera | | | | | | 147 115,96 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|---------|----------|-----------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,0274 | 240,00 | 6,576 |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6,3775 | 3,50 | 22,321 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,8662 | 0,10 | 0,086 |
| 4. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,1170 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 11,6035 | 300,00 | 3 481,050 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,1354 | 300,00 | 640,620 |
| 7. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,4112 | 300,00 | 423,360 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0771 | 350,00 | 26,985 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 14,9345 | 350,00 | 5 227,075 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,8422 | 350,00 | 1 344,770 |
| 11. | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 1,3024 | 50,00 | 65,120 |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,9645 | 3,00 | 50,893 |
| 13. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1615 | 3 000,00 | 484,500 |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0234 | 3 000,00 | 3 070,200 |
| 15. | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,4396 | 3 000,00 | 1 318,800 |
| 16. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,1628 | 3 000,00 | 488,400 |
| 17. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit | m3 | 0,0372 | 3 000,00 | 111,600 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| | | II | | | | |
| 18. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,7304 | 3 000,00 | 2 191,200 |
| 19. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0533 | 3 000,00 | 159,900 |
| 20. | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,2116 | 3 000,00 | 634,800 |
| 21. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0031 | 3 000,00 | 9,300 |
| 22. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,3411 | 3 000,00 | 1 023,300 |
| 23. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,1408 | 3 000,00 | 422,400 |
| 24. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 | 3 000,00 | 3,000 |
| 25. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,1082 | 3 000,00 | 324,600 |
| 26. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 718,9180 | 0,10 | 71,892 |
| 27. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,5044 | 0,10 | 4,150 |
| 28. | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 55,3520 | 10,00 | 553,520 |
| 29. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,5230 | 50,00 | 326,150 |
| 30. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,8140 | 20,00 | 16,280 |
| 31. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,3000 | 90,00 | 297,000 |
| 32. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,1900 | 20,00 | 83,800 |
| 33. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,5768 | 90,00 | 141,912 |
| 34. | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,7998 | 35,00 | 27,993 |
| 35. | 2413217300010 | Cleme | buc | 3,8964 | 10,00 | 38,964 |
| 36. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 2,6579 | 50,00 | 132,895 |
| 37. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,1755 | 20,00 | 723,510 |
| 38. | 2416586105303-1 | Tiufengrund | kg | 53,8350 | 21,00 | 1 130,536 |
| 39. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 96,4680 | 40,00 | 3 858,720 |
| 40. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 5,6100 | 45,00 | 252,450 |
| 41. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0443 | 50,00 | 2,215 |
| 42. | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 3,0932 | 51,00 | 157,753 |
| 43. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,4354 | 52,00 | 22,641 |
| 44. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 25,2230 | 20,00 | 504,460 |
| 45. | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,5351 | 15,00 | 248,026 |
| 46. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 10,8010 | 20,00 | 216,020 |
| 47. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 3,4320 | 30,00 | 102,960 |
| 48. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,6280 | 50,00 | 81,400 |
| 49. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,6500 | 60,00 | 99,000 |
| 50. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 3,6300 | 90,00 | 326,700 |
| 51. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 30,3060 | 20,00 | 606,120 |
| 52. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 3,2834 | 10,00 | 32,834 |
| 53. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 222,2440 | 10,00 | 2 222,440 |
| 54. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,4290 | 1 200,00 | 514,800 |
| 55. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 712,3900 | 3,50 | 2 493,365 |
| 56. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 6,5667 | 150,00 | 985,005 |
| 57. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 923,9052 | 1,80 | 10 663,030 |
| 58. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 4,0872 | 1,80 | 7,357 |
| 59. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0574 | 5 000,00 | 287,000 |
| 60. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 413,3563 | 1,30 | 537,364 |
| 61. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14,4702 | 2,00 | 28,940 |
| 62. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 721,9538 | 3,50 | 6 026,839 |
| 63. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 37,0243 | 150,00 | 5 553,645 |
| 64. | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,9983 | 1 450,00 | 4 347,535 |
| 65. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 168,9457 | 6,00 | 1 013,674 |
| 66. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,1424 | 85,00 | 182,104 |
| 67. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,3150 | 10,00 | 143,150 |
| 68. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,1400 | 10,00 | 81,400 |
| 69. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,4239 | 40,00 | 136,956 |
| 70. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 32,8335 | 45,00 | 1 477,507 |
| 71. | 2710403643000-1 | Placi din tabla amprentata (tip profnastil) | m2 | 75,5170 | 125,00 | 9 439,625 |
| 72. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 2,6267 | 150,00 | 394,005 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|--------|------------------|
| 73. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 8,1824 | 100,00 | 818,240 |
| 74. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 11,2476 | 90,00 | 1 012,284 |
| 75. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 3,8544 | 16,00 | 61,670 |
| 76. | 2710602200000-1 | Otel beton PC 52 diametrul barelor de 10 mm | kg | 100,4500 | 16,00 | 1 607,200 |
| 77. | 2710602400000-2 | Otel beton PC 52 cu diametrul barelor de 6 mm | kg | 50,9834 | 16,00 | 815,734 |
| 78. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1050 | 36,00 | 3,780 |
| 79. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,9710 | 36,00 | 70,956 |
| 80. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,4823 | 36,00 | 53,363 |
| 81. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,5000 | 25,00 | 262,500 |
| 82. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 15,4300 | 750,00 | 11 572,500 |
| 83. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 34,4940 | 25,00 | 862,350 |
| 84. | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 6,2200 | 60,00 | 373,200 |
| 85. | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 3,0932 | 35,00 | 108,262 |
| 86. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 14,8445 | 35,00 | 519,557 |
| 87. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,1602 | 90,00 | 194,418 |
| 88. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3635 | 90,00 | 32,715 |
| 89. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,3250 | 35,00 | 81,375 |
| 90. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 1,9482 | 80,00 | 155,856 |
| 91. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 107,1200 | 0,70 | 74,984 |
| 92. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2660 | 35,00 | 254,310 |
| 93. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3,0194 | 80,00 | 241,552 |
| 94. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 2,1424 | 75,00 | 160,680 |
| 95. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 3,8964 | 90,00 | 350,676 |
| 96. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 1,9482 | 80,00 | 155,856 |
| 97. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 1,9482 | 75,00 | 146,115 |
| 98. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,1424 | 70,00 | 149,968 |
| 99. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 14,9968 | 25,00 | 374,920 |
| 100. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 591,0030 | 0,10 | 59,100 |
| 101. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 120,5850 | 3,00 | 361,755 |
| 102. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,9020 | 4,00 | 19,608 |
| 103. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,8123 | 0,10 | 1,882 |
| 104. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,0059 | 0,10 | 0,201 |
| 105. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 30,0035 | 10,00 | 300,035 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 99 384,09 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|------------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,3318 | 550,00 | 182,490 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1785 | 550,00 | 98,175 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,2378 | 50,00 | 211,890 |
| 4. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 2 703,2000 | 2,00 | 5 406,400 |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,1189 | 65,00 | 137,729 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 10,1164 | 10,00 | 101,164 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,5850 | 15,00 | 53,775 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,7035 | 550,00 | 936,925 |
| 9. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,2612 | 10,00 | 2,612 |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,6512 | 60,00 | 39,072 |
| 11. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0713 | 40,00 | 2,852 |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,2490 | 5,00 | 141,246 |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,9956 | 50,00 | 199,780 |
| 14. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,2422 | 50,00 | 112,110 |
| 15. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0470 | 500,00 | 23,500 |
| 16. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1569 | 100,00 | 15,690 |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,7040 | 20,00 | 34,080 |
| 18. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1411 | 50,00 | 7,055 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 19. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,2135 | 50,00 | 10,675 |
| 20. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 3,5590 | 20,00 | 71,180 |
| 21. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0077 | 0,00 | 0,000 |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,6442 | 50,00 | 82,210 |
| 23. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 2,4106 | 50,00 | 120,530 |
| 24. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4449 | 50,00 | 22,245 |
| 25. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0854 | 10,00 | 0,854 |
| 26. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0653 | 10,00 | 0,653 |
| 27. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0402 | 15,00 | 0,603 |
| 28. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4895 | 60,00 | 29,370 |
| 29. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0563 | 200,00 | 11,260 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 8 056,09 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты | Lei | 254 556,14 |
| CA (ПЗ) * 24 % | 24,00 % | 35 307,83 |
| Cheltuieli de transport (ПЗ) * 0,5 % | 0,50 % | 496,92 |
| Total ПЗ+CA+CT | 100,00 + | 290 360,89 |
| Cheltuieli de regie (Total) * 1,5 % | 1,50 % | 4 355,41 |
| Total Total+CR | 100,00 + | 294 716,30 |
| Beneficiu (Total) * 1,1 % | 1,10 % | 3 241,88 |
| Total Total+B | 100,00 + | 297 958,18 |
| TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 59 591,64 |

Total deviz:

357 549,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lot 5. Lucrări de reparație a clădirii
PT479ZTO5SR of. Soroca

Investitor RED-Nord

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Acoperis | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 49,548 49,248 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 68,40 | 24,624 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 68,40 | 24,624 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | | | 27,376 26,676 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 68,40 | 19,152 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 68,40 | 7,524 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 10,00 | 0,700 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățarea caramizilor (se desface un rinde pe perimetru) | m3 | | | 270,992 270,180 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 68,40 | 30,780 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 68,40 | 239,400 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,10 | 0,012 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 10,00 | 0,800 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | | | 213,230 116,280 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 68,40 | 17,100 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 68,40 | 99,180 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 90,00 | 10,800 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,000 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,000 |
| 5 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 10 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 22,194 4,856 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 68,40 | 4,514 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 68,40 | 0,342 |
| | 2710602200000-1 | Oțel beton PC 52 diametrul barelor de 10 mm | kg | 1,0250 | 16,00 | 16,400 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,360 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,2800 | 0,10 | 0,028 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,550 |
| 6 | CC02K4 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 23,701 6,430 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 68,40 | 6,156 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 68,40 | 0,274 |
| | 2710602400000-2 | Oțel beton PC 52 cu diametrul barelor de 6 mm | kg | 1,0150 | 16,00 | 16,240 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,360 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0,2800 | 0,10 | 0,028 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 550,00 | 0,550 |
| | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 | 15,00 | 0,012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|------------------------|
| | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 | 10,00 | 0,017 |
| | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 10,00 | 0,013 |
| | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 | 10,00 | 0,052 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 2 059,358 362,520 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 68,40 | 331,740 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 68,40 | 30,780 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 450,00 | 1 530,822 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,10 | 0,015 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 550,00 | 154,000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпилки | kg | | | 40,258 14,364 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 68,40 | 12,996 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 68,40 | 0,684 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 68,40 | 0,684 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 36,00 | 0,360 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 90,00 | 0,450 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,032 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,50 | 0,052 |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 581,800 1 539,000 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 68,40 | 1 385,100 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 68,40 | 153,900 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 35,00 | 262,500 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,000 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 000,00 | 2 790,000 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 000,00 | 360,000 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 25,00 | 85,000 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepctica | kg | 3,0100 | 50,00 | 150,500 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 35,00 | 90,300 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 35,00 | 105,000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 40,00 | 58,000 |
| | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 60,00 | 19,800 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 40,00 | 9,200 |
| 10 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 6 411,936 1 647,757 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 68,40 | 1 482,912 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 68,40 | 164,844 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 000,00 | 480,000 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,000 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 000,00 | 2 490,000 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 35,00 | 252,000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 16,00 | 70,080 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 40,00 | 135,200 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepctica | kg | 1,9600 | 50,00 | 98,000 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 25,00 | 950,000 |
| | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 550,00 | 82,500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 60,00 | 26,400 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 308,894 58,140 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 68,40 | 58,140 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 0,10 | 0,023 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 50,00 | 85,000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 20,00 | 134,000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,601 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|----------|----------|----------------------|
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 550,00 | 2,727 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 6,000 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,403 |
| 12 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(norma de consum la scinduri brute de rasinoase 0,01m3/m2) | m2 | | | 66,498 32,148 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 68,40 | 3,420 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 68,40 | 21,888 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 68,40 | 6,840 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,000 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,150 |
| 13 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 1 093,509 216,144 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 68,40 | 216,144 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 0,10 | 0,079 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 50,00 | 300,000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 20,00 | 460,000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 50,00 | 2,000 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 20,00 | 80,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 550,00 | 12,687 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 100,00 | 11,400 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,200 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 | | | 276,992 78,660 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 68,40 | 61,560 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 68,40 | 17,100 |
| | 2710403643000-1 | Placi din tabla amprentata (tip profnastil) | m2 | 1,1500 | 125,00 | 150,937 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 45,00 | 23,625 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,10 | 0,945 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 150,00 | 15,750 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 150,00 | 6,300 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 10,00 | 0,525 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 15 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 2 297,918 387,144 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,7000 | 68,40 | 321,480 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9600 | 68,40 | 65,664 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,0000 | 3,50 | 1 400,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2410 | 1 200,00 | 289,213 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,517 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 0,10 | 0,044 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 550,00 | 220,000 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 146,101 116,280 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 68,40 | 95,760 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 68,40 | 20,520 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,80 | 18,900 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 350,00 | 10,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,10 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 5,00 | 0,020 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,400 |
| 17 | RpCH08A | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente | m2 | | | 275,430 82,080 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6600 | 68,40 | 45,144 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 | 68,40 | 36,936 |
| | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 | 3 000,00 | 81,007 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,000 |
| | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0130 | 3 000,00 | 38,993 |
| | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,4000 | 10,00 | 34,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1900 | 35,00 | 6,650 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 60,00 | 2,400 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,300 |
| 18 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | | | 62,910 ----- 37,620 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 68,40 | 37,620 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 | 50,00 | 4,000 |
| | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 | 51,00 | 9,690 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 | 3,00 | 0,600 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 | 50,00 | 5,000 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | | | 216,835 ----- 20,520 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 68,40 | 20,520 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 90,00 | 97,335 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 25,00 | 36,050 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 85,00 | 17,510 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,240 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 70,00 | 14,420 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 75,00 | 15,450 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,70 | 7,210 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,100 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | | | 262,440 ----- 23,940 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 68,40 | 23,940 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 100,00 | 107,099 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 90,00 | 45,900 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 75,00 | 19,125 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,100 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 80,00 | 20,400 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 80,00 | 20,400 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 80,00 | 20,400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,075 |
| 21 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | | | 66,065 ----- 41,040 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 68,40 | 41,040 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,500 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,296 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,500 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,204 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 | 2,00 | 20,000 |
| | | 2. Lucrari interioare | | | | |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 18,623 ----- 18,468 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 68,40 | 8,208 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 68,40 | 10,260 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,10 | 0,005 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,150 |
| 23 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 772,370 ----- 770,868 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 68,40 | 540,360 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 68,40 | 230,508 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,10 | 0,002 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 10,00 | 1,500 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 447,376 ----- 67,716 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 68,40 | 67,716 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,10 | 0,010 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,650 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,000 |
| 25 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp | m2 | | | 172,010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate | | | | 73,872 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9300 | 68,40 | 63,612 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 68,40 | 10,260 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 350,00 | 22,750 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,4200 | 1,80 | 54,756 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0140 | 0,10 | 0,001 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0330 | 10,00 | 0,330 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,000 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 86,731 47,880 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 68,40 | 41,040 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 68,40 | 6,840 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,80 | 23,400 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 350,00 | 14,700 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,150 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 50,00 | 0,600 |
| 27 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | | | 278,010 80,712 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 68,40 | 80,712 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 150,00 | 156,045 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 6,00 | 28,482 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 15,00 | 6,969 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,020 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,10 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 5,00 | 0,007 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 50,00 | 0,625 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 50,00 | 3,150 |
| 28 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 602,592 266,077 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 68,40 | 222,985 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 68,40 | 43,092 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 0,00 | 0,000 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 3,50 | 10,500 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 1,30 | 13,015 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 240,00 | 50,585 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 1,80 | 56,592 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 2,308 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 0,10 | 0,015 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 550,00 | 203,500 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 0,00 | 0,000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu tiufengrund | m2 | | | 5,702 2,052 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 68,40 | 2,052 |
| | 2416586105303-1 | Tiufengrund | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,500 |
| 30 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 143,397 116,280 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 68,40 | 90,972 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 68,40 | 25,308 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,80 | 17,226 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 350,00 | 9,450 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,10 | 0,001 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,400 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,040 |
| 31 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii | m | | | 69,883 57,456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | drepti, intre 25 - 35 cm latime | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 68,40 | 34,884 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 68,40 | 22,572 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 1,80 | 2,322 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 5 000,00 | 7,005 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 350,00 | 3,010 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 0,10 | 0,000 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 50,00 | 0,075 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 10,00 | 0,015 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 109,633 83,448 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 68,40 | 83,448 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,990 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,10 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,395 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 50,00 | 0,800 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,680 13,680 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 68,40 | 13,680 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,000 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,10 | 0,000 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 131,012 104,652 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 68,40 | 104,652 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,990 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,10 | 0,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,395 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 50,00 | 0,975 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 5,552 2,052 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 68,40 | 2,052 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,500 |
| 36 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 65,066 47,196 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 68,40 | 47,196 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,120 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,10 | 0,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,100 |
| 37 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | | | 66,065 41,040 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 68,40 | 41,040 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,500 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,300 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,500 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,201 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 | 2,00 | 20,000 |
| | | 3. Lucrari exterioare | | | | |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu tiufengrund | m2 | | | 5,702 2,052 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 68,40 | 2,052 |
| | 2416586105303-1 | Tiufengrund | kg | 0,1500 | 21,00 | 3,150 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,500 |
| 39 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 143,397 116,280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 68,40 | 90,972 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 68,40 | 25,308 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1,80 | 17,226 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 350,00 | 9,450 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,10 | 0,001 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 50,00 | 0,400 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 10,00 | 0,040 |
| 40 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | | | 152,946 123,120 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 | 68,40 | 109,440 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 68,40 | 13,680 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,2000 | 1,80 | 11,160 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 | 1,30 | 4,550 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0390 | 350,00 | 13,650 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,10 | 0,001 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 | 50,00 | 0,450 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,015 |
| 41 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m | m2 | | | 1 098,949 300,960 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 68,40 | 242,136 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 68,40 | 27,360 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 68,40 | 12,996 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 68,40 | 18,468 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 750,00 | 750,000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,120 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 90,00 | 12,600 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 1,80 | 2,520 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,749 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,00 | 5,000 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 20,00 | 14,000 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,10 | 0,000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 550,00 | 11,000 |
| 42 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 110,060 75,240 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 68,40 | 75,240 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 30,00 | 3,120 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 90,00 | 9,900 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 60,00 | 3,000 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 45,00 | 7,650 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 10,00 | 2,000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,00 | 0,150 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 90,00 | 9,000 |
| 43 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | | | 66,068 41,040 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 68,40 | 41,040 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,501 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 3 000,00 | 0,301 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,00 | 1,501 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 | 3 000,00 | 1,200 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,525 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 10,0000 | 2,00 | 20,000 |
| 44 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | | | 144,324 144,324 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 68,40 | 144,324 |
| 45 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | | | 213,263 116,280 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 68,40 | 17,100 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 68,40 | 99,180 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,400 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 35,00 | 8,750 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 90,00 | 10,800 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|---------|
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 000,00 | 6,016 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3 000,00 | 60,000 |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 447,377 |
| | | | | | | 67,716 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 68,40 | 67,716 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 300,00 | 345,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,10 | 0,010 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,650 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,00 | 21,000 |
| 47 | CG22A | Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B=70cm | m2 | | | 147,312 |
| | | | | | | 61,560 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 68,40 | 54,720 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 68,40 | 6,840 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 1,80 | 43,200 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 350,00 | 22,750 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 300,00 | 18,000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 0,10 | 0,003 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 500,00 | 0,999 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,500 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 50,00 | 0,300 |
| 48 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | | | 183,110 |
| | | | | | | 111,150 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,5000 | 68,40 | 102,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 68,40 | 6,840 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 | 68,40 | 1,710 |
| | 2873136306000 | Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel | m2 | 1,0000 | 60,00 | 60,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 | 90,00 | 4,500 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 | 4,00 | 0,320 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 | 52,00 | 3,640 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 | 3,50 | 3,500 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.