

Total	100,00 +	200 731,33
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 106,04
Total	100,00 +	229 837,37
Beneficiu	6,00 %	13 790,24
Total	100,00 +	243 627,61

Total deviz:

243 627,6

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-11

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №6, Лобщ.=96,7м

Valoarea de deviz 14 652,03 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №6, Лобщ.= 96,7м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3	147,200	30,41 8,25	4 475,68 1 213,74
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,472	1 039,95 0,00	1 530,80 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	198,720	25,84 0,00	5 135,02 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,472	126,85 21,90	186,73 32,23
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	1,472	245,67 0,00	361,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,510	18,51 0,00	102,00 0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №6, Лобщ.= 96,7м Inclisiv salariu				11 791,86 1 245,97

		Total	lei	11 791,86
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	280,34
		Total	100,00 +	12 072,20
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 750,47
		Total	100,00 +	13 822,67
		Beneficiu	6,00 %	829,36
		Total	100,00 +	14 652,03
		Total deviz:		14 652,03
		Inclisiv salariu		1 245,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №6, Лобщ.= 96,7м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3			30,41 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 039,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 039,95
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,85 21,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,96
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,67 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	225,03
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,51 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse № 1-1-11

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №6, Лобщ.=96,7м

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

Valoarea de deviz 14 652,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-11:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,559	57,66	32,23
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,050	57,66	1 213,74
		Total manopera				1 245,97

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,124	245,00	30,38
		Total materiale de construcții				30,38

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,518	500,00	1 759,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,827	400,00	1 530,80
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,031	440,00	893,64
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,351	250,00	587,75
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,031	300,00	609,30
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,103	340,00	5 135,02
		Total utilaje de construcții				10 515,51

Total	lei	11 791,86
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	280,34
Total	100,00 +	12 072,20
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 750,47
Total	100,00 +	13 822,67
Beneficiu	6,00 %	829,36
Total	100,00 +	14 652,03

Total deviz:

14 652,03

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-12

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №5 для
удерживающих конструкций №1.2 Лобщ.=96.6м, В-3,5--10.8м**

Valoarea de deviz 464 760,49 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №5 для удерживающих конструкций №1.2 Лобщ.=96.6м, В-3,5-10.8м				
1	TsC03B1	(Y=1,9t.m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	820,00 0,00	262,40 0,00
2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320	120,72 20,72	38,63 6,63
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	46,500	900,00 0,00	41 850,00 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)		8 835,000	25,84 0,00	228 296,40 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	88,350	120,76 20,76	10 668,93 1 833,93

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	88,350	227,64 0,00	20 111,94 0,00
7	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,390	899,86 0,00	1 250,80 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	264,000	25,84 0,00	6 821,76 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,390	120,74 20,74	167,83 28,83
10	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	1,390	227,70 0,00	316,50 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	6,960	94,47 0,00	657,50 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	8,090	94,50 0,00	764,50 0,00
13	DI96	(NUMAI Compactator 25 t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,696	417,39 0,00	290,50 0,00
14	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau	m3	139,200	502,35 34,60	69 926,79 4 815,76

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №5 для удерживающих конструкций №1.2 Лобщ=96.6м, В-3,5-10.8м Inclusiv salariu				381 424,48 6 685,15

		Total	lei	381 424,48
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 504,16
		Total	100,00 +	382 928,64
		Cheltuieli de regie	14,50 %	55 524,65
		Total	100,00 +	438 453,29
		Beneficiu	6,00 %	26 307,20
		Total	100,00 +	464 760,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		464 760,49 6 685,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №5 для удерживающих конструкций №1.2 Лобщ=96.6м, В-3,5-10.8м				
1	TsC03B1	(Y=1,9t/m ³ -выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,72 20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
3	TsC03F1	(Y= 1,9t/m ³ - выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
6	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,00
7	TsC03F1	(Y= 1,9t/m ³ -корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,86
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,74 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,07
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,47
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
13	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,39
14	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-12

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №5 для
удерживающих конструкций №1.2 Лобщ.=96.6м, В-3,5--10.8м**

Valoarea de deviz 464 760,49 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-12:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	83,520	57,66	4 815,76
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,421	57,66	1 869,39
Total manopera						6 685,15

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	28,258	257,00	7 262,31
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	169,685	245,00	41 572,82
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,461	245,00	1 582,94
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	20,880	19,00	396,72
Total materiale de construcții						50 814,79

Utilaje de construcții:



1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,690	500,00	4 345,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	35,914	350,00	12 569,90
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,830	350,00	290,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	108,408	400,00	43 363,20
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	111,406	250,00	27 851,50
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	691,524	340,00	235 118,16
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,088	185,00	386,28
Total utilaje de construcții						323 924,54

Total	lei	
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	

* 381 424,48

1 504,16

Total utilaje de construcții



Total	100,00 +	382 928,64
Cheltuieli de regie	14,50 %	55 524,65
Total	100,00 +	438 453,29
Beneficiu	6,00 %	26 307,20
Total	100,00 +	464 760,49

Total deviz:

**464 760,4
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-13

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №5, Лобщ.=96,6м

Valoarea de deviz 18 494,58 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №5, Лобщ.= 96,6м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	185,800	30,41 8,25	5 649,83 1 531,97
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,858	1 040,04 0,00	1 932,40 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	250,830	25,84 0,00	6 481,42 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,858	126,86 21,91	235,71 40,71
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	1,858	245,54 0,00	456,22 0,00
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a	100m2	6,960	18,50	128,75

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II			0,00	0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №5, Лобщ.= 96,6м				14 884,33
		Inclisiv salariu				1 572,68

		Total	lei	14 884,33
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	353,85
		Total	100,00 +	15 238,18
		Cheltuieli de regie	14,50 %	2 209,54
		Total	100,00 +	17 447,72
		Beneficiu	6,00 %	1 046,86
		Total	100,00 +	18 494,58
		Total deviz:		18 494,58
		Inclisiv salariu		1 572,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №5, Лобщ.= 96,6м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			30,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	500,00	11,95
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	440,00	6,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,04
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
4	TsC51C	Lucrari la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria III	100 m3			126,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,95
5	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			245,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	20,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	224,97
6	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Deviz local de resurse № 1-1-13

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №5, Лобщ.=96,6м

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

Valoarea de deviz 18 494,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-13:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,706	57,66	40,71
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,569	57,66	1 531,97
		Total manopera				1 572,68

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,156	245,00	38,22
		Total materiale de construcții				38,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,441	500,00	2 220,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,831	400,00	1 932,40
3.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,564	440,00	1 128,16
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,967	250,00	741,75
5.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,564	300,00	769,20
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,063	340,00	6 481,42
		Total utilaje de construcții				13 273,43

Total	lei	14 884,33
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	353,85
Total	100,00 +	15 238,18
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 209,54
Total	100,00 +	17 447,72
Beneficiu	6,00 %	1 046,86
Total	100,00 +	18 494,58

Total deviz:

18 494,58

Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)
"ACAR-CONSTR" S.A.
REPUBLICA MOLDOVA
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-14

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №7 для
удерживающих конструкций №7 Лобщ.=172.2м, В-3,5-7,0м**

Valoarea de deviz 432 643,89 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №7 для удерживающих конструкций №8 Лобщ=172.2м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3	3,400	302,50 0,00	1 028,50 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	3,400	335,00 0,00	1 139,00 0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (для устройства строительной площадки)	100 m3	1,380	384,96 0,00	531,25 0,00
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19B1, pentru	100 m3	1,380	400,00 0,00	552,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,380	120,77 20,77	166,66 28,66
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,000	900,00 0,00	3 600,00 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)	t	760,000	7,89 0,00	5 994,88 0,00
8	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	25,370	900,01 0,00	22 833,20 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)	t	4 820,000	7,89 0,00	38 020,16 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	29,370	120,76 20,76	3 546,64 609,64
11	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	29,370	75,88 0,00	2 228,72 0,00
12	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,710	900,01 0,00	19 539,20 0,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	4 125,000	25,84 0,00	106 590,00 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	21,710	120,76 20,76	2 621,67 450,67
15	TsC50B	Repararea si intretinerea	100 m3	21,710	227,63	4 941,94

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II			0,00	0,00
16	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,370	900,08 0,00	2 133,20 0,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	450,000	25,84 0,00	11 628,00 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,370	120,75 20,75	286,18 49,18
19	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	2,370	227,70 0,00	539,65 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	11,870	94,48 0,00	1 121,50 0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	13,820	94,50 0,00	1 306,00 0,00
22	DI96	(NUMAI Compactor 25 t-прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,187	417,23 0,00	495,25 0,00
23	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,380	417,20 0,00	2 244,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	53,800	37,50 0,00	2 017,50 0,00
25	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	237,400	502,35 34,60	119 257,24 8 213,09
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №7 для удерживающих конструкций №8 Лобщ=172.2м, В-3,5-7,0м Inclusiv salariu				354 362,89 9 351,24

	Total	lei	354 362,89
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	2 104,03
	Total	100,00 +	356 466,92
	Cheltuieli de regie	14,50 %	51 687,70
	Total	100,00 +	408 154,62
	Beneficiu	6,00 %	24 489,27
	Total	100,00 +	432 643,89
	Total deviz:		432 643,89
	Inclusiv salariu		9 351,24

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

ACAR-CONSTRUCT

IDNO 1007600058348

REPUBLICA MOLDOVA



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №7 для удерживающих конструкций №8 Лобщ=172.2м, В-3,5-7,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3			302,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	0,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (для устройства строительной площадки)	100 m3			335,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	0,00
4	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			384,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			400,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	120,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	20,77
6	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			100,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	0,00
8	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			7,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,01
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкции)	t			7,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			7,89
						120,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat				20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-om	0,3600	57,66	20,76
11	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	h-ut	0,4000	250,00	100,00
	1411122201752	Piatra sparta	100 m3			75,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0120	245,00	0,00
12	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-выемка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,60 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	h-ut	0,1400	250,00	5,88
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	100 m3			70,00
						900,01
						0,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	h-ut	2,2500	400,00	900,01
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t			25,84
						0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	h-ut	0,0760	340,00	25,84
			100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat				20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-om	0,3600	57,66	20,76
15	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	h-ut	0,4000	250,00	100,00
	1411122201752	Piatra sparta	100 m3			227,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0120	245,00	0,00
16	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3-корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	h-ut	0,1400	250,00	17,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	100 m3			210,00
						900,08
						0,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	h-ut	2,2500	400,00	900,08
	3410540000007	Autobasculanta-10t	t			25,84
						0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	h-ut	0,0760	340,00	25,84
			100 m3			120,75
	9310060019900	Muncitor necalificat				20,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-om	0,3600	57,66	20,75
19	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	h-ut	0,4000	250,00	100,00
	1411122201752	Piatra sparta	100 m3			227,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0120	245,00	0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	h-ut	0,1400	250,00	17,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	100m2			210,02
						94,48
						0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	h-ut	0,1890	500,00	94,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	100m2			94,50
						0,00
22	DI96	(NUMAI Compactor 25 t - прикатывание) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	h-ut	0,1890	500,00	194,50
	2952240004125	Compactor 25 t	100 m3			417,23
23	DI96	(NUMAI Compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe	h-ut	1,1920	350,00	417,23
			100 m3			417,20

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	2952240004125	Compactor 25 t				0,00
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	h-ut	1,1920	350,00	417,20
			m3			37,50
						0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	185,00	18,50
25	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			502,35
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77

APROBAT:

Intocmit
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-14

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №7 для
удерживающих конструкций №7 Лобщ.=172.2м, В-3,5-7,0м**

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

Valoarea de deviz 432 643,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-14:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator				
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,440	57,66	8 213,09
			h-om	19,739	57,66	1 138,15
		Total manopera				9 351,24

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	48,192	257,00	12 385,34
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	289,391	245,00	70 900,79
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,439	245,00	597,56
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	89,410	19,00	1 698,79
		Total materiale de construcții				85 582,48

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,826	500,00	7 413,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,249	350,00	21 437,15
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,828	350,00	2 739,80
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	120,264	400,00	48 105,60
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	63,386	250,00	15 846,50
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	477,156	340,00	162 233,04
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,941	185,00	1 654,08
		Total utilaje de construcții				259 429,17

Total

Asigurare sociala si medicala

354 362,89


22,50 %

2 104,03



Total	100,00 +	356 466,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	
Total	100,00 +	51 687,70
Beneficiu	6,00 %	408 154,62
Total	100,00 +	24 489,27
Total deviz:		432 643,89
		9

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

