

**Lucrari de demontare a
echipamentelor parcului de
distractii "Aventura Park" din
str. Ghiocailor 1, or. Chisinau,
mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de demontarea demolare

Valoarea de deviz 1 068 146,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Atraction Top-Spin 2 cu sasiuri				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	56,00	2 285,00 1 892,00	127 960,00 105 952,00
2	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	56,00	286,32 88,92	16 034,14 4 979,74
3	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	56,00	138,47 31,22	7 754,21 1 748,21
4	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	56,00	99,33 99,33	5 562,48 5 562,48
Total Atraction Top-Spin 2 cu sasiuri						157 310,83
Incluziv salariu						118 242,43
		2. Atraction Bumper Care				
5	CL30C Apl	Demontare structuri metalice, spatiale, alcatuite din module,	m2	299,00	824,06 104,06	246 393,94 31 113,94

1	2	3	4	5	6	7
		pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura mixta (module metalice si placi prefabricate). Nota: Pavilion mare cu platforma din metal 13m x23 m = 299 m2				
6	CL30C Apl	Demontare structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura mixta (module metalice si placi prefabricate). Nota: Pavilion mic cu platforma din metal 12m x2 m = 24 m2	m2	24,00	824,06 104,06	19 777,44 2 497,44
7	RpCP45D	Demontarea imprejmuirilor metalice. Nota: 36 sectii metalice	kg	1 800,00	4,14 3,78	7 454,52 6 811,20
8	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Nota Ghereta Galbena	kg	1 000,00	2,60 2,37	2 598,78 2 365,00
9	TsH91A Apl k=0,5	Demontare 5 mese, k=0.5	buc	5,00	340,56 340,56	1 702,80 1 702,80
10	TsH91A Apl k=0.5	Demontare 1 scaun din lemn, k=0.5	buc	1,00	340,56 340,56	340,56 340,56
11	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	27,025	286,32 88,92	7 737,89 2 403,17
12	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	27,025	138,47 31,22	3 742,09 843,67
13	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	27,025	99,33 99,33	2 684,39 2 684,39

1	2	3	4	5	6	7
Total Atraction Bumper Care						292 432,39
Incluziv salariu						50 762,17
		3. Atraction Break Dance				
14	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	9,00	2 285,00 1 892,00	20 565,00 17 028,00
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Nota: 2 Gherete	kg	2 000,00	2,60 2,37	5 197,55 4 730,00
16	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	11,00	286,32 88,92	3 149,56 978,16
17	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	11,00	138,47 31,22	1 523,15 343,40
18	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	11,00	99,33 99,33	1 092,63 1 092,63
Total Atraction Break Dance						31 527,89
Incluziv salariu						24 172,19
		4. Constructie 6m x 2,5m				
19	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	45,00	154,82 123,93	6 966,72 5 576,67
Total Constructie 6m x 2,5m						6 966,72
Incluziv salariu						5 576,67
		5. Atraction Mini-Train Fantasi				
20	CL09A Apl	Demontare sine de rulare	m	128,00	381,30 283,80	48 806,40 36 326,40
21	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in	t	2,00	2 285,00 1 892,00	4 570,00 3 784,00

1	2	3	4	5	6	7
		subansambluri refolosibile				
22	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	8,40	286,32 88,92	2 405,12 746,96
23	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	8,40	138,47 31,22	1 163,13 262,23
24	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	8,40	99,33 99,33	834,37 834,37
Total Atraction Mini-Train Fantasi						57 779,02
Incluziv salariu						41 953,96
		6. Atraction fantasy-ride, animal-word				
25	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	3,00	2 285,00 1 892,00	6 855,00 5 676,00
26	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	3,00	286,32 88,92	858,97 266,77
27	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	3,00	138,47 31,22	415,40 93,65
28	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	3,00	99,33 99,33	297,99 297,99
Total Atraction fantasy-ride, animal-word						8 427,37
Incluziv salariu						6 334,42
		7. Ghereta alba 2 buc				
29	TrI1AC09 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 500 kg -, prin rasturnare, cu deplasare de	t	1,50	56,76 56,76	85,14 85,14

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, - prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1				
30	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	1,50	286,32 88,92	429,49 133,39
31	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	1,50	138,47 31,22	207,70 46,83
32	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	1,50	99,33 99,33	149,00 149,00
Total Ghereta alba 2 buc						871,32
Incluziv salariu						414,35
		8. Pavilion 8m x 12m cu platforma din metal cu 12 minimasini, gard 24 sectii din metal				
33	CL30C Apl	Demontare structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura mixta (module metalice si placi prefabricate). Nota: Pavilion cu platforma din metal 8m x12 m = 96 m2	m2	96,00	824,06 104,06	79 109,76 9 989,76
34	RpCP45D	Demontarea imprejmuirilor metalice. Nota: 24 sectii metalice	kg	1 200,00	4,14 3,78	4 969,68 4 540,80
35	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	9,00	286,32 88,92	2 576,92 800,32
36	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	9,00	138,47 31,22	1 246,21 280,96
37	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din	t	9,00	99,33 99,33	893,97 893,97

1	2	3	4	5	6	7
		vagon, categoria 2, pe rampa				
Total Pavilion 8m x 12m cu platforma din metal cu 12 minimasini, gard 24 sectii din metal						88 796,54
Incluziv salariu						16 505,81
		9. Karting cu cauciucuri utilizate ingropate pe jumătate cu lungimea exterior 190m si interior 150m: scoaterea cauciucurilor				
38	RpCS19F Apl	Demontari: cauciucuri de carting	m	240,00	24,60 24,60	5 903,04 5 903,04
39	TrI1AC08 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 500 kg -, prin rasturnare, cu deplasare de pina la 10 m, - prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t	0,50	52,03 52,03	26,02 26,02
40	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	0,50	286,32 88,92	143,16 44,46
41	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	0,50	138,47 31,22	69,23 15,61
42	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	0,50	99,33 99,33	49,66 49,66
Total Karting cu cauciucuri utilizate ingropate pe jumătate cu lungimea exterior 190m si interior 150m: scoaterea cauciucurilor						6 191,12
Incluziv salariu						6 038,79
		10. Demolare scena, constructie improvizata: din metal, lemn si foi de ardezie 3,5m x 10m				
43	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori ardezie	m2	35,00	69,01	2 415,42

1	2	3	4	5	6	7
					68,11	2 383,92
44	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	35,00	213,61 210,01	7 476,42 7 350,42
45	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	1 500,00	2,60 2,37	3 898,16 3 547,50
46	TrI1AC08 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 500 kg -, prin rasturnare, cu deplasare de pina la 10 m, - prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t	1,50	52,03 52,03	78,05 78,05
47	TrB22E2 A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t	1,50	286,32 88,92	429,49 133,39
48	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t	1,50	138,47 31,22	207,70 46,83
49	TrI1AF09 A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t	1,50	99,33 99,33	149,00 149,00

Total Demolare scena, constructie improvizata: din metal, lemn si foi de ardezie 3,5m x 10m						14 654,23
Incluziv salariu						13 689,09

Cheltuieli directe	lei	664 957,44
Fondul social	24,00 %	68 085,57
Transportarea materialelor	7,00 %	352,57
Total	100,00 +	733 395,58
Cheltuieli de regie	14,50 %	106 342,36
Total	100,00 +	839 737,94
Beneficiu de deviz	6,00 %	50 384,28

Total	100,00 +	890 122,21
TVA	20,00 %	178 024,44

Total deviz:
Incluziv salariu

1 068 146,66
283 689,89

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)