

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr 78 din 04 octombrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Rîșcani
4. Adresa beneficiarului or.Rîșcani, r.Rîșcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 627 425,55 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 627 425,55 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenister Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 78 privind achiziția prin

“04” octombrie 2021

or. Rîșcani
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 21044086 din 27 septembrie 2021 (ocds-b3wdp1-MD-1631167313607)

Primăria or. Rîșcani, c/f 1007601002821, cu sediul în **or. Rîșcani Str. 31 August 4**
telefon: **0 256 2 33 37**, fax: **0 256 2 46 64**,

e-mail: **primariariscani@yandex.ru**, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr. 1007601002821

reprezentat prin

primar **Bogatico Victor**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL „Primaterax-Nord” c.f. 1006602011124, cu sediul în
(denumirea operatorului economic)

or. Rîșcani, Str. str.Eternității,3/9 **telefon: 0 788 84 390**,
fax:

e-mail: **primaterax-nord@mail.ru**, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr. 1006602011124

din autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

din eliberată de Camerei de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate

construcții de clădiri, reconstrucții.

reprezentat prin

conducator **Badrajan Vladimir**, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de renovare a trotuarelor din or. Riscani în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45233161-5

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 627 425,55 lei MD, inclusiv 271 237,59 TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.03.2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL „Primaterax-Nord”

Adresa poștală: or. Rîșcani, str.Eternității,3/9

Telefon: 0 788 84 390

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Victoriabank S.A. suc.34

Cod: VICBMD 2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BENEFICIARUL

Primăria or. Rîșcani

Adresa poștală: Or. Rîșcani, str. 31 August,4

Telefon: 0 (256)2 46 64

Cod fiscal: 1007601002821

Banca:Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2 x 226623

IBAN: MD95TRPDAN312120B10564AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Riscani

c/f 1007601002821

Contractul Nr. 78 din 04.10.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrări de renovare a trotuarelor din or.Rîșcani”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	1 356 187,96	1 356 187,96	
Total	1 356 187,96	1 356 187,96	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	271 237,59	271 237,59	
Total	1 627 425,55	1 627 425,55	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria or.Riscani

V. Bogatico

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or.Riscani
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de renovare a
 trotuarelor din or.Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

1 627 425,55 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Constructia trotuarelor din str.31 August 1989 si Alexandru cel Bun (linga scoala)				
1	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	245,0000	7,19 7,19	1 760,35 1 760,35
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Borduri de drum)	m	57,0000	14,37 14,37	819,10 819,10
3	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	112,0000	4,72 4,72	528,73 528,73
4	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки)	m2	159,3000	9,65 9,65	1 537,15 1 537,15
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,3600	682,50 0,00	245,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)			15,21	57,80
7	TrHAC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	9,2000	10,14 10,14	93,29 93,29
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	54,4000	6,75 0,00	367,20 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului negru pentru gazon cu latime medie 0.6m)	100 m3	0,0510	787,06 0,00	40,14 0,00
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	8,4000	8,62 0,00	72,45 0,00
11	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Gazon linga gardul scolii)	m2	33,6000	3,89 3,89	130,69 130,69
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,7000	19,52 19,52	169,82 169,82

1	2	3	4	5	6	7
		a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Taierea radacinilor esite sub trotuar la pomii)			55,65	500,86
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,6800	212,43 212,43	569,32 569,32
15	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	25,1000	331,07 61,64	8 309,87 1 547,04
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	35,0000	219,68 20,58	7 688,97 720,24
17	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	327,0000	174,46 20,58	57 048,39 6 729,14
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	267,8000	200,19 17,76	53 610,92 4 756,16
19	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	25,6000	17,49 17,49	447,78 447,78
		Total capitol:				133 998,53 20 367,47

1	2	3	4	5	6	7
		din str.Neculce pina la str. M. Eminescu				
20	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	289,0000	7,19 7,19	2 076,49 2 076,49
21	CP51A	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Demontarea bordurelor de drum din stilpi de beton tip 1:35 telegraf inclusiv incarcarea in autotransport Km=0.35) Km=0,3500	buc	54,0000	429,24 6,70	23 178,84 361,82
22	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelarea pamintului linga stadion)	100m2	2,7300	31,25 0,00	85,30 0,00
23	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	578,0000	4,72 4,72	2 728,62 2 728,62
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,3500	682,51 0,00	238,88 0,00
25	TR11AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	4,6000	15,21 15,21	69,97 69,97
26		Incarcarea materialelor din			10,14	148,96

1	2	3	4	5	6	7
		10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor mici)				
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	95,5000	7,68 0,00	732,98 0,00
28	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	16,6000	19,52 19,52	324,02 324,02
29	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,6500	212,43 212,43	1 200,25 1 200,25
30	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	44,5000	331,07 61,64	14 732,62 2 742,77
31	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	301,0000	219,68 20,58	66 125,16 6 194,10
32	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	289,0000	174,46 20,58	50 418,92 5 947,16
					200,19	28 427,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 2.0 m)				
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	327,0000	200,19 17,76	65 462,16 5 807,55
35	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	18,9000	17,49 17,49	330,59 330,59
		Total capitol:				256 280,76 30 454,24
		3.3. Constructia trotuarelor din str. M. Eminescu				
		3.1. 3.1. str. Eminescu de la IM"Servicii Cominale pina str.Ion Neculce				
36	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	75,0000	103,46 40,56	7 759,49 3 042,00
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la	100 m3	0,7500	682,49 0,00	511,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TR11AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	3,2000	15,21 15,21	48,67 48,67
39	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	168,2000	7,67 0,00	1 290,93 0,00
40	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,9800	212,43 212,43	1 057,92 1 057,92
41	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	19,4000	19,52 19,52	378,68 378,68
42	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	39,9000	331,07 61,64	13 209,70 2 459,24
43	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	285,0000	219,68 20,58	62 610,19 5 864,84
44	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	277,0000	174,46 20,58	48 325,40 5 700,22

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)			17,76	7 379,33
46	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	21,6000	17,49 17,49	377,82 377,82
		Total capitul:				218 749,66
						26 308,72
		3.2. 3.2. str.Eminescu de la str.Ion Neculce pina la intersectia cu str.Bucuriei (Linga stadion)				
47	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Nivelarea pamintului linga stadion)	100m2	4,1000	31,25 0,00	128,12 0,00
48	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,9300	212,43 212,43	622,43 622,43
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8000	836,54 223,59	669,23 178,87
50	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	6,5000	19,52 19,52	126,88 126,88

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
51	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	23,5000	331,07 61,64	7 780,16 1 448,43
52	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	3,6000	219,68 20,58	790,86 74,08
53	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	326,0000	174,46 20,58	56 873,93 6 708,56
54	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	244,5000	200,19 17,76	48 946,48 4 342,35
55	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	9,8000	17,49 17,49	171,42 171,42
		Total capitol:				116 109,51 13 673,02
		3.3. 3.3. str. Eminescu de la str.Bucuriei pina la intersectia cu str.N.Testimiteanu (partea dreapta)				
56		Imprastierea cu lopata a	m2	26 4000	7,86	207,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Curatirea trotuarelor existente de pamint cu aruncarea uniforma a pamintului pe gazon)				
57	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	278,0000	7,19 7,19	1 997,46 1 997,46
58	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	208,5000	4,72 4,72	984,29 984,29
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,2100	682,48 0,00	143,32 0,00
60	TR11AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	0,8000	15,21 15,21	12,17 12,17
61	Tr11AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	4,5300	10,14 10,14	45,93 45,93
62	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	51,5000	7,68 0,00	395,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu			19,52	109,31
64	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,7800	212,43 212,43	590,56 590,56
65	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	20,1000	331,07 61,64	6 654,51 1 238,87
66	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm SE MONTEAZA IN LOCURILE INTRARII IN GOSPODARII CU TRANSPORT)	m	24,0000	219,69 20,58	5 272,44 493,88
67	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	254,0000	174,46 20,58	44 312,81 5 226,91
68	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	208,5000	200,19 17,76	41 739,64 3 702,98

1	2	3	4	5	6	7
		asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m				
		Total capitol:				102 563,12
						14 707,77
		Total capitol:				437 422,29
						54 689,51
		4. 4. Constructia trotuarelor din str.N.Testimiteanu pina la str.M.Eminescu				
70	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,7500	31,25 0,00	148,45 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a pamintului de la nivelari si deseurilor)	100 m3	0,3600	682,50 0,00	245,70 0,00
72	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	32,4000	4,72 4,72	152,96 152,96
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	152,6000	7,67 0,00	1 171,20 0,00
74	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea	m3	11,1000	19,52 19,52	216,67 216,67

1	2	3	4	5	6	7
75	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,4200	212,43 212,43	726,52 726,52
76	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	27,4000	331,07 61,64	9 071,32 1 688,80
77	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	202,0000	219,68 20,58	44 376,35 4 156,84
78	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	190,0000	174,46 20,58	33 147,39 3 909,90
79	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	285,0000	200,19 17,76	57 054,18 5 061,63
80	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	12,8000	17,49 17,49	223,89 223,89
81	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	357,0000	4,72 4,72	1 685,33 1 685,33
82		Demontari: borduri la			7,19	1 508,88

1	2	3	4	5	6	7
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	100 m3	0,2900	682,52 0,00	197,93 0,00
84	TR11AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)	t	1,2000	15,21 15,21	18,25 18,25
85	Tr11AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	3,4200	10,14 10,14	34,68 34,68
86	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	67,5000	7,67 0,00	518,05 0,00
87	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,2000	19,52 19,52	81,98 81,98
88	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,7800	212,43 212,43	803,00 803,00
89		Strat de fundatie din agregate in amestecuri	m3	30,2000	331,07	9 998,32

1	2	3	4	5	6	7
		medie 8 cm)				
90	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	31,0000	219,68 20,58	6 810,23 637,93
91	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	205,0000	174,46 20,58	35 764,28 4 218,57
92	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)	m2	315,0000	200,19 17,76	63 059,89 5 594,44
		Total capitul:				267 015,45 32 581,65
		5. 5. Constructia trotuarelor din str.31 August 1989 (Gradinita Nr.7)				
93	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Borduri mici)	m	77,0000	7,19 7,19	553,25 553,25
94	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Borduri de drum)	m	77,0000	14,37 14,37	1 106,51 1 106,51
95	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	123,0000	4,72 4,72	580,65 580,65
96		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70			682,50	54,60

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)				
97	Tr11AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	4,6000	10,14 10,14	46,64 46,64
98	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	22,2000	6,75 0,00	149,85 0,00
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,3900	212,43 212,43	295,28 295,28
100	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	11,1000	331,07 61,64	3 674,89 684,15
101	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	90,0000	219,68 20,58	19 771,64 1 852,06
102	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	77,0000	174,46 20,58	13 433,42 1 584,54
103		Pavaje executate din placi de trotuare din beton			200,19	23 121,96

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in transport a deseurilor de la demolarea trotuarelor)				
97	TrI1AC02E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcarea bordurelor)	t	4,6000	10,14 10,14	46,64 46,64
98	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Distanta medie in raza odasului. Locul descarcarii deseurilor se coordoneaza cu beneficiarul)	t	22,2000	6,75 0,00	149,85 0,00
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,3900	212,43 212,43	295,28 295,28
100	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Grosime medie 8 cm)	m3	11,1000	331,07 61,64	3 674,89 684,15
101	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura p/u drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	90,0000	219,68 20,58	19 771,64 1 852,06
102	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura mica 100 cm x 8 cm x 20 cm)	m	77,0000	174,46 20,58	13 433,42 1 584,54
103		Pavaje executate din placi de trotuare din beton			200,19	23 121,96

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat caramida Cri 20 cm x 10 cm h= 4 cm; Latime 1.5 m)				
		Total capitul:				
						62 788,69
						8 754,37

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 157 505,72
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	35 243,34
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 4 %	4,00 %	1 192 749,06
	Total Total+Cheltu	100,00 +	39 141,18
	Cheltueli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	1 231 890,24
	Total Total+Cheltu	100,00 +	110 870,12
	Beneficiu de deviz (Total) * 1 %	1,00 %	1 342 760,36
	Total Total+Benefi	100,00 +	13 427,60
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 356 187,96
			271 237,59
			1 627 425,55
	TOTAL:		146 847,24

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primaria or.Rișcani

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar V.Bagatico

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S. *[Signature]*



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 06.12.2021

Privind Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani executată la Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani în cadrul contractului Nr. 78 din 04.10.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria or. Rîșcani privind Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2021 fiind formată din:
Președintele comisiei:

1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

3. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orășănesc Rîșcani

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orășănesc Rîșcani

3. Au mai participat la recepție:

Brenișter Dumitru - administrator SC "Primaterax Nord" SRL

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 627 425,55 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:


Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani



Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

3. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orășnesc Rîșcani

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orășnesc Rîșcani









(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 06.12.2021

Obiectul Lucrări de renovare a trotuarelor din or. Rîșcani este executat în cadrul contractului nr78 din 04.10.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2021 fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Membrii:

2. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

3. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orașănesc Rîșcani

4. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orașănesc Rîșcani

2. Au mai participat la recepție:

Brenișter Dumitru - administrator SC "Primaterax Nord" SRL

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **1 627 425,55 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 1 627 425,55 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: 1. Bogatico Victor – primarul orașul Rîșcani

Specialiști:



Membrii:

5. Bîrnaz Alexandru – responsabil tehnic

6. Țurcan Denis – consilier local, Consiliul orășănesc Rîșcani

7. Baibarac Denis - consilier local, Consiliul orășănesc Rîșcani






TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. _____

(semnătura)

specificată în Secțiunea B.4, Perioada de execuție. IREX va plăti prețul total printr-o serie de plăți intermediare. Antreprenorul trebuie să pregătească documentele de acceptare pentru fiecare etapă de execuție și etapa finală de recepție a lucrărilor de către IREX. Dacă IREX refuză să accepte lucrările, IREX va oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele pe cheltuială proprie.

IREX va face fiecare plată conform tabelului de mai jos, după finalizarea de către Antreprenor a livrabilului corespunzător indicat în tabel. Tabelul de mai jos reflectă graficul convenit de comun acord, dar va fi împărțit în cel puțin 3 tranșe direct legate de progresul real al implementării. La solicitare, IREX poate accepta în scris o modificare a tabelului de mai jos.

Graficul de plată pentru livrabile

#	Descriere	Total, MDL
1	2	3
1	Mobilizare și planul de implementare	599,873.29
2	Întâlnirea de inițiere a activităților	
3	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.	
4	Stratul de bază și instalarea bordurilor, și prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă.	330,114.00
5	Lucrări de pavare și amenajarea teritoriului	
6	Raportul de execuție (dacă se aplică), cartea tehnică a construcției și prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă.	
LR	Prezentarea tuturor livrabilelor menționate în contract conform cerințelor tehnice și de raportare, inclusiv raportul de protecție a mediului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	
	Prețul total, TVA 0%	929,987.29

performance outlined in Section B.4, Period of Performance. IREX will pay the total price through a series of installment payments. The Contractor must prepare the acceptance documents for every phase and final phase of acceptance of works by IREX. If IREX refuses to accept the works, then IREX shall provide written explanation and ground why the works cannot be accepted. The Contractor shall immediately remove the defects at its own cost.

IREX will make each payment subject to the table, below, after the Contractor's completion of the corresponding deliverable indicated in the table. The table below is reflecting the mutually agreed schedule and will be divided in 3 installments directly linked to actual implementation progress. Upon request, IREX may agree in writing to a modification of the below table.

Deliverable Payment Schedule

#	Description	Total amount, MDL
1	2	3
1	Mobilization and Implementation Plan	599,873.29
2	Kick-off Meeting	
3	Technical Documents for the Project revised and approved. Training of the staff conducted.	
4	Base layer and curbstones installation, and submission of the narrative progress reports for this phase.	330,114.00
5	Paving works and landscaping	
6	As-built Report (if applicable), Workbook Records and submission of the narrative progress reports for this phase.	
RD	Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance, Substantial Completion.	
	Total price, VAT 0%	929,987.29

Antreprenor SC,,Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor AO IREX Moldova
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarului în satul
 Mihaioleni, raionul Rîșcani**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea trotuarelor				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 6 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 074,000	252,61 31,09	271 298,93 33 392,99
		Total capitul:				271 298,93 33 392,99

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	271 298,93
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	8 014,32
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	11 895,30
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	291 208,55
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	26 208,76
	Total Total+CR	100,00 +	317 417,31
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	12 696,69
	Total Total+B	100,00 +	330 114,00
			330 114,00
	TOTAL:		33 392,99

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor
AO IREX Moldova
 (denumirea)

APROBAT:

Administrator Brenister Dumitru
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Manager C.Murariu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.11.2021**

Privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani executată la Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani în cadrul contractului Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria Mihaleni, r-nul Riscani privind Reabilitatea trotuarului în satul Mihaleni, raionul Riscani.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 13, eliberată de ISP „IPROCOM mun.CHISINAU la 14.02.2021, cu valabilitate până la 31.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.11.2021 fiind formată din:

1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei
2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
4. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L
2. Mîndra Nicolae – inginer IREX
3. Scripliu Dumitru – diriginte de santier
(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **929 987,29 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația

_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre

rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de

5 file, a fost încheiat astăzi 12.11.21 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Cecan Valerian – primarul satului, presedintele comisiei

Membrii:

2. Cristian Ion – secretarul CL, responsabil de proiect
3. Șpilchin Mariana - contabil sef APL
3. Munteanu log + membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
5. Dragan Gheorghe – membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
6. Iarmaliuc Nicolae - membru grupului de lucru pentru supravegherea comunitara
7. Trifailo Marin – responsabil tehnic
8. Brenister Dumitru – administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
9. Mîndra Nicolae – inginer IREX
10. Scripliu Dumitru – diriginte de santier

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)

(semnătura)

INVESTITOR

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar : AO IREX Moldova

c/f 1012620003689

Contractul Nr. FY21-CM-PRI (01)/720-117-18-CA-00002 din 24.06.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reabilitatea trotuarului in satul Mihaleni,raionul Riscani”

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	599 873,29	599 873,29	
Total	599 873,29	599 873,29	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

AO IREX Moldova



Brenister Dumitru

Daniel Serban

10. MYRARIU
[Signature]

Antreprenor SC,,Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor AO IREX Moldova
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea trotuarului în satul
 Mihăileni, raionul Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

599 873,29 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,830	614,84 0,00	1 740,00 0,00
2	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	515,040	19,41 0,00	9 996,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,830	89,93 9,14	254,51 25,86
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,340	212,43 212,43	2 409,01 2 409,01
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,830	1 336,79 111,52	3 783,11 315,61
		Total capitul:				18 182,63 2 750,48

1	2	3	4	5	6	7
		2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	99,450	460,08 25,10	45 754,79 2 495,96
7	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	13,400	1 589,78 80,87	21 303,02 1 083,71
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	827,000	212,31 19,36	175 579,25 16 011,47
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	802,000	179,37 8,43	143 857,50 6 758,93
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	188,350	508,98 17,95	95 867,23 3 381,26
		Total capitul:				482 361,79 29 731,33

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	500 544,42
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 795,63
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	20 835,40
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	529 175,45
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	47 625,79
	Total Total+CR	100,00 +	576 801,24
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	23 072,05
	Total Total+B	100,00 +	599 873,29
	TOTAL:		599 873,29 32 481,81

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Investitor
AO IREX Moldova
(denumirea)

Administrator Brenster Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Daniel Serban
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a trotuarelor la drumul adiacent din s.Mihaileni

2. Numărul și data contractului Nr 28 din 20 septembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Mihaileni, r.Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r.Rîșcani, s.Mihaileni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 299 940,10 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 299 940,10 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 25 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr.28

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“20 ” septembrie 2021

s. Mihaileni
(localitatea)

PRIMATERAX -NORD S.R.L

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Director-Badrajan Vladimir denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și PRIMARIA MIHAILENI
reprezentat(ă) prin, PRIMAR –Cecan Valerian

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Lucrări de construcție a trotuarelor la drumul adiacent din s.Mihăileni __, Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

de catre furnizor

(condițiile de livrare/prestare/executare)

10 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 299940,10 (două sute nouăzeci și nouă de mii nouă sute patruzeci și unu lei 10 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
7. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se

- efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
8. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
 10. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
Primaterax-Nord S.R.L

"Beneficiarul": Primăria Mihăileni

Adresa: **Rîșcani, str. Eternității, 3,
ap.(of.) 9**
Tel./Fax:
Denumirea Băncii: **MOLDOVA AGROINDBANK S.A**
Adresa Băncii: **Fil. Rîșcani**
Cod Bancar: **AGRNMD2X779**
Cod IBAN: **MD63A600000022511221777**
Cod fiscal: **1006602011124**

Adresa: **s.Mihăileni,r.Rîșcani**
Tel./Fax: **0-256-76-2-36,0-256-76-2-38**
Denumire a Băncii: **Ministerul Finantelor**
Adresa Băncii: **Trezoreria de stat**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cod IBAN: **MD95TRPDAN312110C10555AB**
Cod fiscal: **1007601003138**

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Octombrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria Mihaileni

c/f 1007601003138

Contractul Nr. 28 din 20.09.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Amenajarea trotuarului s. Mihaileni”

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	249 950,08	249 950,08	
Total	249 950,08	249 950,08	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	49 990,02	49 990,02	
Total	299 940,10	299 940,10	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria Mihaileni



Cecan Valerian

Antreprenor SC,,Primaterax-Nord”SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Mihaileni, r.Rîșcani
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea trotuarului din
 s.Mihaileni, r.Rîșcani**

Valoarea lucrarilor executate

299 940,10 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,006	614,13 0,00	618,00 0,00
2	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	176,099	19,40 0,00	3 417,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,006	88,57 9,07	89,13 9,13
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,354	212,44 212,44	712,59 712,59
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,006	1 336,38 111,60	1 344,80 112,30
		Total capitul:				

1	2	3	4	5	6	7
						6 181,52
						834,02
		2. Imbracamintea trotuarelor				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	67,085	460,10 25,09	30 866,05 1 683,49
7	DE11A /	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	516,040	179,37 8,43	92 560,47 4 348,94
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr. 4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	335,426	232,32 31,09	77 925,57 10 429,24
		Total capitul:				
						201 352,09
						16 461,67

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	207 533,61
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 150,97
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %	8 807,73
	Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +	220 492,31
	Cheltuieli de regie (Total) * 9 %	9,00 %	19 844,31
	Total Total+CR	100,00 +	240 336,62
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	9 613,46
	Total Total+B	100,00 +	249 950,08
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	49 990,02
			299 940,10
	TOTAL:		17 295,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC„Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s.Mihaileni , r.Rîșcani


(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cecan Valerian

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29.10.2021

Obiectul Amenajarea trotuarului s. Mihaileni este executat în cadrul contractului nr. 28 din 20.09.2021. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de către S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Cecan Ș - Președintele comisiei

Cristian Ș - Membru

Șpilăciu M - Membru

Munteanu Ș - Membru

Dragan Ș - Membru

Țârșaluc N - Membru

Trifoiu M - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **299 940,10 lei**, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 299 940,10 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cecan Valerian

Specialiști:

Membrii: Cristian Mon

Spilciu Marius

Munteanu Igor

Dragan Theodor

Marmalin Nicolae

Trifailo Maria

(numele, prenumele)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.S.

[Signature]

(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 29.10.2021

Privind Amenajarea trotuarului s. Mihaileni executată la Amenajarea trotuarului s. Mihaileni în cadrul contractului Nr. 28 din 20.09.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primăria s. Mihaileni privind Amenajarea trotuarului s. Mihaileni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.10.21 fiind formată din:

<u>Cecan Valerian</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Cristian Ion</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Spilchin Mariana</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Munteanu Igor</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Dragan Gheorghe</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Țârnuțiu Nicolae</u>	-	<u>Membre</u>
<u>Trifai Ioan</u>	-	<u>Membre</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 940,10 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Amenajarea trotuarului s. Mihaileni în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Cecan Valerian

[Signature]

Membrii: Costianu Mon

[Signature]

Spilchin Marius

[Signature]

Iluțescu Igor

[Signature]

Dragan George

[Signature]

Tarnăveanu Nicolae

Trifaio Marin

(numele, prenumele)



[Signature]
(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



[Signature]
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



[Signature]
(semnătura)