

Obiectivul: or. Cimislia

Obiectul: L.T. "M. Eminescu" or. Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.36

Devizul: Lucrări de construcție a gardului la teren de fotbal				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Gard din partea de Sud Est a terenului		
1.1	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	9,0000
1.2	CB02D4	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv, pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m.	m2	2,0000
1.3	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	81,0000
1.4	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	136,0000
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	6,0000
1.6	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv (sudarea cornierelor la stilpi)	m	17,0000
1.7	CL18A Aplicativ	Confectii metalice diverse pentru fixarea gardului (cornier 60x6 - 34,7 kg; cornier 50x5 - 21,4 kg; sina 90,6 - 21,4 kg, piliute M8 - 42 buc)	kg	80,2000
1.8	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	1,3600
1.9	CN26A21	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru primul strat de miniu de plumb .	t	1,3600
1.10	CN26A22	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb .	t	1,3600
1.11	RpCP16A Aplicativ	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla (Plasa Rabit 55x55mm D-3,0mm)	m2	189,0000
1.12	33-04-008-2 Aplicativ	Suspendarea manuala a Cablului de otel pentru sustinerea plasei cu d 8mm (sunt prevazute resursele: 1. Cablu de otel pentru sustinerea plasei cu d 8mm, 2. manopera 3. utilajele)	1 km	0,3000
1.13	Pret de piata	Intinzator pentru cablu de otel M10	buc	31,0000
1.14	Pret de piata	Clema pentru cablu de otel d 10mm	buc	31,0000
		TOTAL Gard din partea de Sud Est a terenului		
		Gard din partea de Nord-Vest terenului		
1.15	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	3,0000
1.16	CB02D4	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv, pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m.	m2	1,5000
1.17	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	32,0000
1.18	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	62,0000
1.19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	2,5000
1.20	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv (Sudarea cornierelor la stilpi)	m	6,0000
1.21	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	0,3930
1.22	CN26A21	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual,	t	0,3930

		pentru primul strat de miniu de plumb .		
1.23	RpCP16A Aplicativ	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla (Plasa Rabbit 55x55mm D-3,0mm)	m2	165,0000
1.24	CL18A Aplicativ	Confectii metalice diverse (cornier 60x6 - 26,7 kg; cornier 50x5 - 3,6 kg; sina 70x6 - 3kg; piulite M8 - 42 buc)	kg	33,3000
		TOTAL Gard din partea de Nord-Vest terenului		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	Pret de piata	Plasa de ingradire sportiva cu ochul de 50x50x3 mm	m.p.	441,0000
2.2	Pret de piata	Poarta de fotbal portabila din aluminiu (500x200cm)	buc	2,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.