


CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de betonare a str.Independentei s.Tataresti,**
raionul Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Str. Independentei L-110m.l B-3,5m S=385m2		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,770
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,800
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,770
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,850
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm	m3	38,500
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=20 cm / Pretul la piatra sparta va fi egal cu zero, findca va fi folosit material disponibil din contul beneficiarului. /	m3	77,000
7	TsC02C1 Aplicat	Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a pietrei sparte in auto .	100 m3	0,770
8	TsI51A1	Transportarea pietrei sparte din depozit la santier cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	123,200

1	2	3	4	5
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,770
10	DA17B	Acoperirea cu strat hidroizolant - pelicula 80 mkr, i	m2	385,000
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 110*2*0,16=35,2 m2	m2	33,000
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 232,000
13	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0,16	m3	61,600
14	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	56,000

primar  Mihail D. N.

