


DEVIZ LOCAL Лот №5 Ремонт помещения музыкального зала в д/с №9 мун. Комрат

Valoarea de deviz 142 001,52 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1. Общестроительные работы Раздел 1.1 Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	104,5000	13,712	1 432,883
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,0175	57,66	692,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0175	57,66	692,929
	4100126202818	Ара	m3	3,1350	15,00	47,025
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	104,5000	71,864	7 509,792
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,4530	57,66	1 409,960
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 606,8442	3,73	5 993,529
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,4520	10,58	100,002
	4100126202818	Ара	m3	0,4201	15,00	6,301
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	104,5000	217,891	22 769,636



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,4500	57,66	602,547
	7129200011200	Finisor MP	h-om	104,5000	57,66	6 025,470
	2523116716345	Covor PVC	m2	111,3709	125,00	13 921,363
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,1820	21,00	66,822
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	63,6405	12,00	763,686
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,4854	26,00	220,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1591	15,00	2,386
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	106,0675	11,00	1 166,742
4	RpCO56A	Раздел 1.2 Стены Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (шведская лестница)	m2	6,0000	24,217	145,304
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	57,66	72,652
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	57,66	72,652
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического каркаса со стены.)	kg	100,0000	2,436	243,560
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0800	24,00	1,920
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	110,00	11,000
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянной перегородки .)	m2	18,0000	50,938	916,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4800	57,66	892,577
	4100126202818	Apa	m3	1,6200	15,00	24,300
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3600	1 321,035	4 438,679
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4528	57,66	141,428




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2688	57,66	15,499
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,3600	1 250,00	4 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,4400	0,80	10,752
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,0000	71,00	71,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	82,6800	3,542	292,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4804	57,66	143,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,4020	12,08	149,816
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	82,6800	15,886	1 313,455
	7122050013400	Zidar	h-om	8,2680	57,66	476,733
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	90,9480	9,20	836,722
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	82,6800	19,142	1 582,634
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,6030	57,66	1 072,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1340	57,66	238,366
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	87,2191	3,10	270,379
	4100126202818	Apa	m3	0,0827	15,00	1,240
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	82,6800	3,542	292,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4804	57,66	143,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,4020	12,08	149,816
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками	m2	82,6800	31,185	2 578,335



1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,7370	57,66	1 311,015
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,0720	31,54	1 043,091
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9608	2,20	10,914
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,3400	5,10	210,834
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1654	15,00	2,481
13	CF61A	Раздел 1.3 Откосы и подоконники Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	8,1000	97,089	786,421
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0271	57,66	462,843
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,4300	24,08	58,514
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	115,6680	2,10	242,903
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	4,0000	5,20	20,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0907	15,00	1,361
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,1000	19,142	155,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8225	57,66	105,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4050	57,66	23,352
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,5447	3,10	26,489
	4100126202818	Apa	m3	0,0081	15,00	0,121
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	8,1000	3,542	28,688
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2430	57,66	14,011
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2150	12,08	14,677
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	8,1000	31,185	252,595


1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2275	57,66	128,438
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,2400	31,54	102,190
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4860	2,20	1,069
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,0500	5,10	20,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0162	15,00	0,243
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (подоконники) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	16,5500	42,310	700,230
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,6200	57,66	381,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6550	57,66	95,427
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,7251	11,00	194,976
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,0821	2,65	16,118
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1,0000	12,00	12,000
18	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m	18,0000	207,236	3 730,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200	57,66	41,515
	7422010060100	Timplar	h-om	10,8000	57,66	622,728
	2312132132312 31	Дюбия	buc	6,0000	10,00	60,000
	2952270004000 1	Galerie pentru perdele	m	18,0000	167,00	3 006,000
19		Тюль	m	40,0000	178,000	7 120,000
	6542132132313 21	Тюль	m	40,0000	178,00	7 120,000
20	CN53A	Раздел 1.4 Потолки .Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2	119,8000	3,542	424,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5940	57,66	207,230
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,9700	12,08	217,078
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	119,8000	64,898	7 774,766

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	102,0770	57,66	5 885,760
	2653102100831	Amestec uscat	kg	855,3720	2,20	1 881,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4792	15,00	7,188
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	119,8000	15,886	1 903,143
	7122050013400	Zidar	h-om	11,9800	57,66	690,767
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	131,7800	9,20	1 212,376
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	119,8000	19,142	2 293,174
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,9550	57,66	1 554,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9900	57,66	345,383
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	126,3770	3,10	391,769
	4100126202818	Apa	m3	0,1198	15,00	1,797
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2	15,3000	3,542	54,190
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4590	57,66	26,466
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,2950	12,08	27,724
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2	15,3000	31,185	477,123



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2075	57,66	242,604
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,1200	31,54	193,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9180	2,20	2,020
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,6500	5,10	39,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0306	15,00	0,459
26	CK33E	Раздел 1.5 Сцена Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели))	m	6,0000	210,569	1 263,414
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	57,66	13,838
	7422010060100	Timplar	h-om	3,6000	57,66	207,576
	2312132132312 31	Дюблия	buc	4,0000	10,00	40,000
	2952270004000 1	Galerie pentru perdele	m	6,0000	167,00	1 002,000
27		Занавески атласные	m	36,0000	357,000	12 852,000
	3213212133212 31	Занавески атласные	m	36,0000	357,00	12 852,000
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Изготовление сцены состоящей из двух одинаковых частей размерами 2,0*1,5м, из досок 150*40мм, расход доски =0,378м3)	m2	6,0000	351,361	2 108,167
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0900	57,66	5,189
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4400	57,66	83,030
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,3780	5 334,00	2 016,252
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1680	22,00	3,696
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	8,1000	41,420	335,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0500	57,66	233,523
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,4580	31,00	45,198
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9720	23,00	22,356
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3770	25,00	34,425
		Total	Lei			85 775,838

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 145,148
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 203,421
		<i>Total</i>				93 124,407
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			1 862,488
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			1 899,738
		<i>TVA</i>	20 %			19 377,328
		Total Inclusiv salariu				116 263,961 25 604,785
		2. Раздел 2. Электромонтажные работы				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	18,0000	6,343	114,167
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9800	57,66	114,167
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : розеток)	buc	3,0000	3,460	10,379
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	57,66	10,379
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : выключателей)	buc	2,0000	3,459	6,919
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	57,66	6,919
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-	buc	2,0000	52,188	104,376



1	2	3	4	5	6	7
		25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,136
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	31,00	62,620
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	5,20	10,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,20	0,220
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	56,745	226,982
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400	57,66	71,498
	2746167335100	Priza	buc	4,0800	33,00	134,640
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	5,20	20,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200	2,20	0,044
35	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	1,1400	198,954	226,808
	1	Затраты труда	h-om	3,8418	57,66	221,518
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0912	58,00	5,290
36	08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 m	68,0000	4,625	314,491
	1	Затраты труда	h-om	5,3448	57,66	308,181
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,	kg	0,1088	58,00	6,310



1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно				
37		Кабель ВВГ нг-FRLS 3*1.5mm2	m	114,0000	6,250	712,500
	3211232132132 13546	Кабель ВВГ нг- 3* 1,5мм2	m	114,0000	6,25	712,500
38		Кабель ВВГ нг-FRLS 3*2,5mm2	m	51,0000	7,400	377,400
	9+87546	Кабель ВВГ нг- 3* 2,5мм2	m	51,0000	7,40	377,400
39		Кабель ВВГ нг-FRLS 3*4mm2	m	17,0000	12,000	204,000
	654654321321	Кабель ВВГ нг-FRLS 3*4mm2	m	17,0000	12,00	204,000
40	08-02-407- 1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	1,8200	1 018,464	1 853,604
	1	Затраты труда	h-om	28,0280	57,66	1 616,094
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,9110	36,00	68,796
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	11,2476	15,00	168,714
41		Металлорукав в ПХВ д16	m	165,0000	44,267	7 304,000
	654546564564	Металлорукав в ПХВ д16	m	165,0000	42,00	6 930,000
	6545645646546 54	Комплектующие детали	buc	34,0000	11,00	374,000
42		Металлорукав в ПХВ д20	m	17,0000	59,882	1 018,000
	987456654213	Металлорукав в ПХВ д20	m	17,0000	56,00	952,000
	6556542112	Комплектующие детали	buc	6,0000	11,00	66,000
43	08-03-594- 9	Corp de iluminat LED pe console	100 buc	0,1200	5 102,908	612,349
	1	Затраты труда	h-om	10,6200	57,66	612,349
44	Pret oferta	Светодиодная панель 36W 220V 6000K 600*600мм	buc	12,0000	310,000	3 720,000
	465123213	Светодиодная панель 36W 220V 600k 600*600mm	m	12,0000	310,00	3 720,000
45	08-03-526- 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	3,0000	44,975	134,924
	1	Затраты труда	h-om	2,3400	57,66	134,924
46	08-03-572- 3	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc	1,0000	66,886	66,886
	1	Затраты труда	h-om	1,1600	57,66	66,886
		Total	Lei			17 007,785



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			766,572
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			272,900
		<i>Total</i>				18 047,257
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			2 427,479
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			409,495
		<i>TVA</i>	20 %			4 176,846
		Total Раздел 2. Inclusiv salariu				25 061,077 3 194,051
		3. Раздел ; Оборудование				
47		Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc	1,0000	175,000	175,000
	53,835,8358535 3	Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc	1,0000	175,00	175,000
48		Дифференциальный автомат УЗО АД -12М	buc	1,0000	321,000	321,000
	321231321321	Дифференциальный автомат УЗО АД -12М	buc	1,0000	321,00	321,000
49		Автоматический выключатель В16	buc	1,0000	28,000	28,000
	1188546546	Автоматический выключатель В16	buc	1,0000	28,00	28,000
50		Автоматический выключатель С16	buc	1,0000	33,000	33,000
	9878465546564	Автоматический выключатель С16	buc	1,0000	33,00	33,000
		<i>Total</i>	Lei			557,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,2 %			6,684
		<i>TVA</i>	20 %			112,737
		Total Раздел ; Оборудование Inclusiv salariu				676,421

		Total	Lei	142 001,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		142 001,52

Intocmit

Director Reserwa

