

**Primaria s. Verejeni, r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Verejeni, r.Telenesti**

Valoarea de deviz 292 793,33 lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Grosu Petru-Centru de Creatie</b>				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 10 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,390	1 109,23 0,00	432,60 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	42,900	410,99 46,13	17 631,30 1 978,89
		<b>Total Grosu Petru-Centru de Creatie Inclusiv salariu</b>				<b>18 063,90 1 978,89</b>
		<b>2. Popa Iurie - Tcaci Andrei</b>				
3	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,930	1 109,46 0,00	1 031,80 0,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	102,300	410,99 46,13	42 043,77 4 718,89

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Popa Iurie - Tcaci Andrei Inclusiv salariu</b>				<b>43 075,57 4 718,89</b>
		<b>3. Chihai Elena - Bulat Andrei</b>				
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,390	<u>1 109,23</u> 0,00	<u>432,60</u> 0,00
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	42,900	<u>410,99</u> 46,13	<u>17 631,30</u> 1 978,89
		<b>Total Chihai Elena - BULat Andrei Inclusiv salariu</b>				<b>18 063,90 1 978,89</b>
		<b>4. Golban Gheorghe - Strajescu Zaharia</b>				
7	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,765	<u>1 109,48</u> 0,00	<u>848,75</u> 0,00
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	84,150	<u>410,98</u> 46,13	<u>34 584,28</u> 3 881,67
		<b>Total Golban Gheorghe - Strajescu Zaharia Inclusiv salariu</b>				<b>35 433,03 3 881,67</b>
		<b>5. Cazacu Ion - Capatina Alexandru</b>				
9	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,465	<u>1 109,46</u> 0,00	<u>515,90</u> 0,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	51,150	<u>410,98</u> 46,13	<u>21 021,63</u> 2 359,45

