

**Institutia de educatie timpurie nr
15 din str. Gh. Asachi, 13a**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 143 902,90 lei


Intocmit in prețuri curente 11.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii: Casa scarii 1.1. Casa scarii 1.1.1. Demontari				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,0000	10,34 9,90	351,56 336,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	214,4200	9,02 8,91	1 934,07 1 910,48
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	130,0000	1,83 1,32	237,95 171,60
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,4600	13,86 13,86	144,98 144,98
		<i>Total</i>	lei			2 668,56
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 668,56 2 563,66
		1.1.2. Pereti si tavan				
5	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie	m2	23,3000	4,38 3,63	102,06 84,58


1	2	3	4	5	6	7
		de sirma				
6	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	103,7000	10,83 8,58	1 123,07 889,75
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	146,3000	9,02 8,91	1 319,62 1 303,53
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	146,3000	14,46 4,62	2 116,13 675,91
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,0000	27,33 21,78	929,29 740,52
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,3000	63,55 50,49	1 480,78 1 176,42
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	23,3000	64,77 51,15	1 509,19 1 191,80
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,0000	53,27 40,26	6 552,29 4 951,98
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - k=10	m2	123,0000	105,24 79,20	12 944,28 9 741,60



1	2	3	4	5	6	7
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,3000	13,65 6,60	1 997,00 965,58
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,3000	23,09 18,15	3 378,53 2 655,35
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,6000	3,29 0,99	77,57 23,36
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	123,0000	14,83 4,62	1 824,03 568,26
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,4000	30,16 18,15	2 997,70 1 804,11
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	23,6000	91,65 40,26	2 162,99 950,14
20	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	81,4000	8,34 3,30	679,04 268,62
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	9,0000	1 301,64 29,70	11 714,80 267,30
22	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,0000	9,90 9,90	19,80 19,80
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	40,0000	6,60 6,60	264,00 264,00
24	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	2,0000	17,80 16,50	35,60 33,00



1	2	3	4	5	6	7
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,0000	14,43 9,90	577,16 396,00
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	23,8000	32,74 24,75	779,26 589,05
		<i>Total</i>	lei			54 584,19
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				54 584,19 29 560,66
		1.1.3. Lucrari de schimbarea timplariei				
27	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	7,2000	1 303,99 36,60	9 388,75 263,50
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2600	2 633,59 31,35	8 585,51 102,20
29		Plasa de moschit	m2	2,6000	252,40 0,00	656,24 0,00
30	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,2000	137,73 11,88	578,46 49,90
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,2000	8,01 2,97	33,66 12,48
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	404,48 82,50	404,48 82,50
		<i>Total</i>	lei			19 647,10
		Total Lucrari de schimbarea timplariei Inclusiv salariu				19 647,10 510,58
		1.1.4. Pardoseli				
33	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - maiaci	m	52,0000	12,89 8,58	670,34 446,16



1	2	3	4	5	6	7
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,0000	49,00 23,10	1 666,06 785,40
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - k=8	m2	34,0000	65,86 31,68	2 239,27 1 077,12
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,0000	14,46 4,62	491,79 157,08
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,2000	254,54 95,70	4 887,23 1 837,44
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,8000	330,63 127,21	4 893,36 1 882,78
39	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	22,0000	49,93 33,00	1 098,56 726,00
		<i>Total</i>	lei			15 946,61
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 946,61 6 911,98
		1.1.5. Retele de incalzire				
40	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,0000	16,18 9,90	323,52 198,00
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare : 1sectie=0.32	m2	6,4000	5,28	33,79



1	2	3	4	5	6	7
		m2			5,28	33,79
42	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	3,30 3,30	26,40 26,40
43	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 230,74 66,00	2 461,48 132,00
44	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,0000	24,03 6,60	144,18 39,60
45	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,0000	48,50 8,58	97,01 17,16
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	36,99 5,94	147,96 23,76
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000	29,91 13,20	598,13 264,00
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot	buc	14,0000	10,68 5,94	149,52 83,16
49	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	14,10 8,58	56,40 34,32
50	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Americanca 25x3/4" M	buc	6,0000	58,15 28,05	348,92 168,30
51	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe	buc	8,0000	83,94	671,56



1	2	3	4	5	6	7
		conduce a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Dop pu radiator			66,99	535,92
52	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Colier 3/4"	buc	20,0000	14,05 6,60	281,00 132,00
53	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,0000	19,74 5,61	39,48 11,22
54	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	47,84 25,41	95,68 50,82
55	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000	6,38 5,28	12,76 10,56
56	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	10,50 2,64	21,00 5,28
57	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000	4,29 2,97	85,80 59,40
		Total	lei			5 594,59
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				5 594,59 1 825,69
		1.1.6. Lucrari diverse				



1	2	3	4	5	6	7
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,0000	193,38 193,38	966,90 966,90
59	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,0000	24,75 24,75	123,75 123,75
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,0000	50,72 0,00	253,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 344,26
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 344,26 1 090,65
		<i>Total</i>	lei			99 785,31
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				99 785,31 42 463,22
		<i>Total</i>	lei			99 785,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			9 554,22
		<i>Transport</i>	3 %			1 684,62
		<i>Total</i>				111 024,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			2 220,48
		<i>Total</i>				113 244,63
		<i>Beneficiu</i>	1 %			1 132,45
		Total Lucrari de reparatii: Casa scarii Inclusiv salariu				114 377,08 42 463,22
		2. Lucrari electrice				
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,0000	7,26 7,26	21,78 21,78
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	1,98 1,98	5,94 5,94
63	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice	m	40,0000	1,98	79,20



1	2	3	4	5	6	7
		din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp			1,98	79,20
64	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,0000	44,92 14,52	134,77 43,56
65	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	4,0000	378,34 36,30	1 513,35 145,20
66	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,0000	38,55 4,95	616,80 79,20
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,0000	27,51 22,11	1 100,53 884,40
68	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	40,0000	27,10 11,22	1 083,82 448,80
		<i>Total</i>	lei			4 556,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			384,32
		<i>Transport</i>	3 %			85,44
		<i>Total</i>				5 025,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	27 %			461,18
		<i>Total</i>				5 487,13
		<i>Beneficiu</i>	1 %			54,87
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				5 542,00 1 708,08

		Total	lei	119 919,08
		TVA	20 %	23 983,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		143 902,90 44 171,30

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)