

**Lucrari de amenajare a terenului
de joaca pentru copii din s.
Coropceni r-nul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 438 542,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	54,14	84,97	4 600,28
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,52	84,97	1 148,79
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,80	84,97	662,77
4.	9310060019930	Muncitor	h-om.	21,34	84,97	1 813,43
		Total manopera				10 607,30

Materiale:

1.	01	Leagan Dublu	buc	1,00	12 300,00	12 300,00
2.	02	Figurina pe Arc "Bike"	buc	1,00	6 667,00	6 667,00
3.	04	Complex de Joaca ECO	buc	1,00	61 500,00	61 500,00
4.	05	Balansoar metalic	buc	1,00	4 083,30	4 083,30
5.	06	Carusel DNC-04	buc	1,00	8 918,00	8 918,00
6.	08	Panou de joaca	buc	1,00	10 301,00	10 301,00
7.	09	Aparat fitness "Workout KIDS"	buc	1,00	26 753,00	26 753,00
8.	10	Banca Metal / Lemn	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
9.	11	Cos de gunoi	buc	1,00	3 025,00	3 025,00
10.	1411122201646	Savura din granit fr 1-5	m3	1,73	325,00	560,79
11.	1411122201646.6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	2,64	325,00	857,67
12.	1411122201646.7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	2,64	335,00	884,07
13.	1411122201646.8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	2,64	345,00	910,46
14.	1411122201672	Savura din granit fr. 1-5 mm	m3	10,36	325,00	3 367,49
15.	1411122201672.6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	15,85	325,00	5 150,27
16.	1411122201672.7	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	15,85	335,00	5 308,74
17.	1411122201672.8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	15,85	345,00	5 467,22
18.	1421100220	Nisip cuartat	kg	3 042,00	8,50	25 857,00
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42	400,00	166,40
20.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,15	330,00	1 038,31
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	151,84	2,70	409,97

22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,34	0,00	0,00
23.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	52,26	100,00	5 226,00
24.	2682122601626	poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc	m2	172,38	180,00	31 028,40
25.	277441359	Acoperire din gazon artificial inaltimea parului minim 30 mm	m2	175,76	300,00	52 728,00
26.	277441359	Banda Forbo-842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	69,33	71,00	4 922,78
27.	2774413591	Clei din doua componente de poliuretanForbo-842	kg	47,98	155,00	7 436,90
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,68	10,00	76,82
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	10,00	3,12
Total materiale de constructii						321 095,89

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,00	600,00	1 197,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,62	350,00	4 417,77
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,32	550,00	724,35
4.	295227000	Masina pentru acoperire	h/ut	5,92	45,00	266,18
5.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu cu ascensor hidraulic TurfRollerhidraulic	h/ut	1,50	24,00	36,09
6.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,43	450,00	642,60
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h/ut	0,30	180,00	54,72
8.	29522700076133	Masina pentru ingrijire de acoperire dingazon artificial SportChamp cu Utilajesuspendat	h/ut	5,07	46,00	233,22
9.	295250001440	Tractor	h/ut	14,37	180,00	2 585,70
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,77	375,00	1 788,75
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,77	300,00	230,31
Total utilaje de constructii						13 550,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	308 949,66
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	1 974,06
Transportarea materialelor	7,00 %	20 198,34
Cheltuieli de regie	7,00 %	21 050,71
Total	100,00 +	352 172,77
Beneficiu de deviz	4,00 %	13 278,98
Total	100,00 +	365 451,75
TVA	20,00 %	73 090,35

Total deviz:

438 542,10

Intocmit

)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Coropceni)

(funcția, semnătura)