




„TURVIEN”

COOPERATIVA DE PRODUCȚIE

c/f 1003606002998

Republica Moldova, r-l. Orhei, s.Seliște

Tel:0(235) 84-337; 060255505; 068315948

Formularul ofertei

Data depunerii ofertei: “20 august 2019

Procedura de Achizitie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1564401343876

Invitație la concurs Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1564401343876

Către: Consiliul Raional Orhei

[
Cooperativa de producție „Turvien,, declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) Cooperativa de producție „Turvien,, se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele lucrări de reparație a drumului L316 R6-Pohorniceni-G68 r-l Orhei
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **1116308,75 lei**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **1339570.50 lei**
Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în documentație Standart începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- f) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Data completării:19.08.2019

Semnat: *Hacina*

Nume:Hacina Daniel

Funcția în cadrul firmei:Director

Denumirea firmei și sigila: Cooperativa de producție „Turvien,,



Lucrari de reparatie a drumului local L316 R6-Pohorniceni-G68**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 1 339 570,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Segment de drum L=550 m, b=6m, S=3300m2				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 300,00	1,62 1,15	5 330,59 3 805,56
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 300,00	0,34 0,04	1 114,95 123,68
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3	330,00	409,69 34,60	135 198,52 11 416,68
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.431 l/m2	t	1,41	8 480,52 0,00	11 957,54 0,00
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	3 300,00	114,91 2,88	379 202,28 9 513,90
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,00	126,62 2,88	417 856,30 9 513,90
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00	30,18 1,83	16 598,48 1 005,30
		<i>Total</i>	Lei			967 258,66
		Total Segment de drum L=550 m, =6m, S=3300m2 Inclusiv salariu				967 258,66 35 379,02

	Total	Lei	967 258,66
	Inclusiv salariul	100 %	35 379,02
	Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	7 960,28
	Total		975 218,94

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	8,5 %			82 893,61
		Total				1 058 112,55
		Beneficiu de deviz	5,5 %			58 196,20
		Total				1 116 308,75
		TVA	20 %			223 261,75
						1 339 570,50
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				35 379,02

Intocmit
Verificat



Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 339 570,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	198,00	57,66	11 416,68
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	330,00	57,66	19 027,80
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,145	57,66	3 929,24
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,435	57,66	1 005,30
		Total manopera				35 379,02

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	310,20	1 100,55	341 390,61
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	310,20	1 225,16	380 044,63
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	66,99	190,00	12 728,10
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,30	190,00	13 167,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	402,27	190,00	76 431,30
6.	23203226000401	Bitum	t	1,4523	8 044,20	11 682,59
7.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	53,35	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				835 444,23

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,423	650,00	274,95
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	21,2355	462,13	9 813,56
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,2275	348,80	12 287,35
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	120,12	324,44	38 971,74
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,05	228,70	1 383,64
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,98	944,70	33 045,60
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4835	120,10	658,57
		Total utilaje de construcții				96 435,41

Total	Lei	967 258,66
Inclusiv salariul		35 379,02
Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	7 960,28
Total		975 218,94
Cheltueli de regie	8,5 %	82 893,61
Total		1 058 112,55
Beneficiu de deviz	5,5 %	58 196,20
Total		1 116 308,75
TVA	20 %	223 261,75

Total deviz:

1 339 570,50

Intocmit

Verificat



**Obiect Lucrari de reparatie a drumului local
L316 R6-Pohorniceni-G68**
Investitor Consiliul Raional Orhei
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Segment de drum L=550 m, b=6m, S=3300m2				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,62
						1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	462,13	0,46
		Total	Lei			5 330,59
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,34
						0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	462,13	0,30
		Total	Lei			1 114,95
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=10 cm	m3			409,69
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	190,00	38,57
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	190,00	231,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	462,13	19,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	324,44	83,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,10	1,80
		Total	Lei			135 198,52
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.431 l/m2	t			8 480,52
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 044,20	8 285,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
		Total	Lei			11 957,54
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			114,91
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 100,55	103,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	324,44	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	348,80	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	944,70	5,01
		Total	Lei			379 202,28
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 225,16	115,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	324,44	1,72
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	348,80	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	944,70	5,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			417 856,30
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			30,18
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	190,00	23,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	462,13	1,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	120,10	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	228,70	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	348,80	0,16
		Total	Lei			16 598,48

APROBAT:

Intocmit

Macina

