

**Gradinita nr 59, str. Drumul
Viilor, 42/2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 16.1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 185 947,03 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilioane-4 buc. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	242,000	18,982 18,922	4 593,548 4 579,028
2	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,000	13,140 13,140	197,100 197,100
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15,000	29,171 29,171	437,562 437,562
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	46,956 0,000	704,340 0,000
Total Pavilioane-4 buc. Lucrari de demolare					5 932,550	
		2. Pavilioane-4 buc. Acoperis				
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,500	4 179,989 633,085	39 709,898 6 014,310
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,500	50,489 22,338	479,645 212,211
7	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB 12 mm grosime	m2	216,500	77,778 7,358	16 839,024 1 593,094
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare	100m2	2,165	183,918	398,182

1	2	3	4	5	6	7
		din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.			83,040	179,781
9	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	2,165	474,754 273,312	1 027,842 591,720
10	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	216,500	25,477 17,870	5 515,749 3 868,942
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Membrana sindrila	m2	216,500	19,838 6,570	4 294,904 1 422,405
12	CE11C	Invelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru acoperisuri asezate pe sipci fara astereala cu pante cuprinse intre mai mari de 30% - Sindrila bituminoasa	m2	216,500	105,896 12,614	22 926,433 2 731,018
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,000	142,722 31,536	2 569,005 567,648
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,000	119,773 7,884	11 737,736 772,632
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	138,675 9,198	3 328,193 220,752
Total Pavilioane-4 buc. Acoperis						108 826,611
3. Pavilioane-4 buc. Pardosea						
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	1,000	964,160 118,260	964,160 118,260
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=2.2 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	100,000	129,194 15,663	12 919,398 1 566,288
Total Pavilioane-4 buc. Pardosea						13 883,558
4. Pavilioane-4 buc. Trotuar						

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,100	284,817 26,017	598,116 54,636
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,000	156,092 15,663	6 555,863 657,841
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	61,000	77,438 7,884	4 723,688 480,924
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de protectie	kg	200,000	17,608 5,519	3 521,660 1 103,760

**Total Paviloane-4 buc.
Trotuar**

15 399,327

Total	lei	144 042,05
Asigurarea sociala	24,50 %	6 705,63
Transport	1,00 %	1 154,93
Total	100,00 +	151 902,61
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 519,03
Total	100,00 +	153 421,64
Beneficiu	1,00 %	1 534,22
Total	100,00 +	154 955,86
TVA	20,00 %	30 991,17

Total deviz:

185 947,03

Intocmit

Verificat



**Gradinita nr 59, str. Drumul
Viilor, 42/2**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 16.1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 185 947,03 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16.1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	26,28	101,178
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	132,065	26,28	3 470,669
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	205,960	26,28	5 412,629
4.	7129020012800	Pavator	h-om	93,368	26,28	2 453,711
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	43,300	26,28	1 137,924
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,220	26,28	3 868,942
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	26,28	52,560
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	144,720	26,28	3 803,242
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,000	26,28	998,640
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,549	26,28	881,668
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,765	26,28	4 146,065
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,244	26,28	58,972
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,432	26,28	983,712
Total manopera						27 369,90

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	3,00	12,000
2.	1212121212121	apa	m3	3,895	0,00	0,000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,415	194,00	468,510
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,183	163,00	29,829
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,710	163,00	115,730
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,078	52,00	316,056
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,825	1,25	13,531
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,885	3 000,00	23 655,000
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,570	3 050,00	1 738,500
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,520	3 050,00	4 636,000
11.	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,909	3 050,00	2 772,450
12.	2020132920527	Placi OSB grosime 12 mm	m2	227,325	65,00	14 776,125
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	29,140	2,00	58,280
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,160	7,00	127,120
15.	2413217300010	Cleme	buc	12,240	0,77	9,425

16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	18,620	2,00	37,240
17.	2416202602113	Coame pentru placi ondulate	buc	34,099	20,00	681,980
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,201	25,00	5,025
19.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	54,125	23,20	1 255,700
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,000	33,30	66,600
21.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	113,445	2,00	226,890
22.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,330	8,70	37,671
23.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,890	7,60	14,364
24.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,650	12,70	274,955
25.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	194,850	2,10	409,185
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	62,220	1,40	87,108
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	227,200	1,40	318,080
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000	1,40	5,600
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 117,540	1,40	1 564,556
30.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr=2.2 cm	m2	101,500	95,50	9 693,250
31.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr=4.0 cm	m2	42,630	122,00	5 200,860
32.	2663102100000	Beton	m3	1,030	800,00	824,000
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,928	0,00	0,000
34.	2665122700460	Placi ondulate din carton bitumat	m2	281,883	48,00	13 530,384
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	61,305	67,30	4 125,827
36.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,188	23,00	464,324
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,125	1,20	64,950
38.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	32,110	8,00	256,880
39.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	256,444	9,89	2 536,231
40.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	21,735	80,00	1 738,800
41.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	79,564	13,00	1 034,332
42.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,340	13,00	147,420
43.	2710403740050	Pazie din tabla plana zincata	m	9,093	25,00	227,325
44.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	25,704	74,00	1 902,096
45.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	105,987	75,00	7 949,025
46.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	41,610	9,80	407,778
47.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,143	9,80	60,201
48.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	200,000	11,50	2 300,000
49.	2811236310100	Dolii	buc	22,733	22,40	509,219
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	361,000	4,30	1 552,300
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,650	19,60	424,340
52.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	45,465	19,00	863,835
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,000	33,70	33,700
54.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,120	70,00	428,400
55.	2874115837745	Suruburi	buc	1 009,400	0,20	201,880
56.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	94,500	0,20	18,900
57.	2874125886734	Nituri POP	buc	94,500	0,20	18,900
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	68,400	19,00	1 299,600
59.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,214	25,00	405,350
60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,188	25,00	504,700
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,240	25,00	306,000
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,120	25,00	153,000
63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,120	25,00	153,000
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,188	33,00	666,204
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	141,316	6,46	912,901
66.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 675,940	0,12	321,113
67.	2875276312596	Accesorii metalice pt. mont.placi ondulate	buc	4 546,500	0,11	500,115
68.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,840	15,00	42,600

69.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,600	0,00	0,000
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,284	0,00	0,000
71.	4100126202818	Apa	m3	0,210	0,00	0,000
Total materiale de constructii						115 493,26

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,141	75,00	10,575
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	1,425	70,00	99,750
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,882	46,00	40,572
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,441	78,00	34,398
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,840	3,00	14,520
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	70,00	17,500
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,201	7,00	155,407
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,817	30,00	24,510
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	11,00	4,400
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,180	3,00	12,540
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,387	156,00	60,372
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,870	182,00	704,340
Total utilaje de constructii						1 178,89

Total:

Total	lei	144 042,05
Asigurarea sociala	24,50 %	6 705,63
Transport	1,00 %	1 154,93
Total	100,00 +	151 902,61
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 519,03
Total	100,00 +	153 421,64
Beneficiu	1,00 %	1 534,22
Total	100,00 +	154 955,86
TVA	20,00 %	30 991,17

Total deviz:

185 947,03

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

Investitor
ObiectDETS sectorul Centru
Gradinita nr 59, str. Drumul Viilor, 42/2

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 16.1


Lucrari de constructie

(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavilioane-4 buc. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			18,982
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,461
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	3,00	0,060
2	Tr1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			13,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	26,28	13,140
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			29,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	26,28	29,171
4	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46,956
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	182,00	46,956
		2. Pavilioane-4 buc. Acoperis				
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 179,989
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	26,28	569,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	26,28	63,335
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 050,00	488,000
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 050,00	183,000
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00	136,800
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,3800	9,80	42,924
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,040
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600	2,00	3,920
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	4,30	163,400
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	70,00	10,500
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	3,00	1,320
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			50,489
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,338
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,00	3,400
	2430127317192	Diamoniu fosfat.	kg	6,7000	2,00	13,400

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,300
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	7,00	7,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	75,00	0,379
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,800
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	156,00	1,872
7	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB 12 mm grosime	m2			77,778 7,358
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2300	26,28	6,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,314
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,60	1,960
	2020132920527	Placi OSB grosime 12 mm	m2	1,0500	65,00	68,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			183,918 83,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	26,28	83,040
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	2,00	12,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	2,00	46,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	25,00	1,005
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	7,00	28,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	75,00	1,732
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	30,00	3,423
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	156,00	8,719
9	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			474,754 273,312
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	26,28	273,312
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	2,10	189,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	75,00	1,490
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	156,00	10,952
10	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			25,477 17,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	26,28	17,870
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	23,20	5,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	12,70	1,270
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	8,70	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,20	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,062
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Membrana sindrila	m2			19,838 6,570
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	26,28	5,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,314
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,89	11,715
	2875276312000 1	IIIпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
12	CE11C	Invelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru acoperisuri asestate pe sipci fara astereala cu pante cuprinse intre mai mari de 30% - Sindrila bituminoasa	m2			105,896 12,614
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,3800	26,28	9,986
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2665122700460	Placi ondulate din carton bitumat	m2	1,2400	48,00	62,496
	2416202602113	Coame pentru placi ondulate	buc	0,1500	20,00	3,150
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,0040	3 050,00	12,806
	2811236310100	Dolii	buc	0,1000	22,40	2,352
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,2000	19,00	3,990
	2875276312596	Accesorii metalice pt. mont.placi ondulate	buc	20,0000	0,11	2,310
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	13,00	4,778
	2710403740050	Pazie din tabla plana zincata	m	0,0400	25,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,00	0,350
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp	m2			142,722 31,536

1	2	3	4	5	6	7
		cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	26,28	28,908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	80,00	96,600
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	13,00	8,190
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,050
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,050
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	9,80	3,345
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,60	0,798
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	7,00	0,154
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			119,773
						7,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,112
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	6,46	9,315
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	23,00	4,738
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,575
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	33,00	6,798
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	25,00	5,150
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			138,675
						9,198
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,198
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	74,00	79,254
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	25,00	12,750
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,77	0,393
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	70,00	17,850
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,375
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,105
		3. Pavilioane-4 buc. Pardosea				
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			964,160
						118,260
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	26,28	101,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	26,28	17,082
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	824,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	70,00	17,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	11,00	4,400
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=2.2 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			129,194
						15,663
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	26,28	15,248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	26,28	0,415
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare gr=2.2 cm	m2	1,0150	95,50	96,933
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,018
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	163,00	0,815
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	52,00	2,226
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
		4. Pavilioane-4 buc. Trotuar				
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			284,817
						26,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	26,28	26,017
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	194,00	223,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,380



1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,00	19,320
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			156,092 15,663
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	26,28	15,247
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	26,28	0,415
	2661112800655 2	Placi din beton, pentru trotuare gr=4.0 cm	m2	1,0150	122,00	123,830
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,40	11,018
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	163,00	0,815
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	52,00	2,226
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			77,438 7,884
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	26,28	3,154
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	26,28	4,730
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,40	1,428
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	163,00	0,489
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	67,30	67,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de protectie	kg			17,608 5,519
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	26,28	4,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	26,28	0,263
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	26,28	0,263
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	11,50	11,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,70	0,169
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,30	0,333
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,060

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor